

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 072/2022
Stavba: Chodník v ulici Tepelská

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 05. 2023

Zadavatel:
Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, Mariánské Lázně

IČ:
DIČ: CZ00254061

Uchazeč:
SILBA s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ26397242

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 258 207,67

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	258 207,67	54 223,61
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 312 431,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.5.2023

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 072/2022

Stavba: Chodník v ulici Tepelská

Místo:

Datum:

26. 05. 2023

Zadavatel:

Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, Mariánské Lázn

Projektant:

Uchazeč:

SILBA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		258 207,67	312 431,28
SO 101	Komunikace	258 207,67	312 431,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník v ulici Tepelská

Objekt:

SO 101 - Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, Mariánské Lázně

Uchazeč:

SILBA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

OC-CZ:

Datum:

26. 05. 2023

IČ:

00254061

DIČ:

CZ00254061

IČ:

26397242

DIČ:

CZ26397242

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

258 207,67

DPH základní
snižovaná

Základ daně

258 207,67

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

54 223,61

0,00

Cena s DPH

v CZK

312 431,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.5.2023

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník v ulici Tepelská

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

Zadavatel:

Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, Mariánské Lázně

Uchazeč:

SILBA s.r.o.

Datum:

26. 05. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

258 207,67

0 HSV

Práce a dodávky HSV

240 207,67

0 1

Zemní práce

62 072,92

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,050	96,00	292,80
2	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kaméniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	6,000	623,00	3 738,00
3	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	20,700	122,00	2 525,40
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,172	246,00	3 978,31
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	16,172	164,00	2 652,21
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,172	328,00	5 304,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídou těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	291,096	25,00	7 277,40
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,172	22,00	355,78
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	32,344	469,00	15 169,34
10	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	186,094	32,00	5 955,01
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	186,094	22,00	4 094,07
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,000	250,00	750,00
13	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinné a svahu do 1:5	m2	186,904	19,00	3 551,18
14	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	9,345	600,00	5 607,00
15	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,000	362,00	362,00
16	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,000	388,00	388,00
17	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zalívku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	3,000	24,00	72,00
D 2 Zakládání							3 975,57
18	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	53,906	22,00	1 185,93
19	M	69311270	geotextilie netkané separační, ochranná, filtrační, drenážní 400g/m2	m2	61,992	45,00	2 789,64
D 5 Komunikace pozemní							62 830,05
20	K	564801111	Podklad ze šterkodrti ŠD 5/8 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	m2	53,906	58,00	3 126,55
21	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD 0/32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	53,906	199,00	10 727,29
22	K	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 60 mm	m2	3,350	3 850,00	12 897,50
23	K	598211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	53,906	332,00	17 896,79
24	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	56,307	302,00	17 608,71
25	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm červená	m2	0,990	579,00	573,21
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							49 446,23
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,400	309,00	4 140,60
27	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	4,000	145,00	580,00
28	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	10,000	171,00	1 710,00
29	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	54,240	264,00	14 319,36
30	M	59217012	obrubník betonový zahradní 1000x80x250mm	m	59,664	123,00	7 338,67
31	K	919124121	Pracovní spáry vkládané v asfaltovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zalívkou	m	14,400	239,00	3 441,60
32	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,600	4 460,00	2 676,00
33	K	894211111	Výšková úprava revizní kanalizační šachty	kus	2,000	4 120,00	8 240,00
34	K	894211112	Přemístění plakátovací plochy a směrové vjezdové tabule	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
D 997 Přesun sutě							17 153,74
35	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 6 m ručně	t	9,514	928,00	8 828,99
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,514	314,00	2 987,40
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	256,878	14,00	3 596,29
38	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	8,194	183,00	1 499,50
39	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,320	183,00	241,56
D 998 Přesun hmot							44 729,16
40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	25,734	233,00	5 996,02
41	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	25,734	36,00	926,42
42	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	24,313	79,00	1 920,73
43	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	24,313	41,00	996,83
44	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	996,833	35,00	34 889,16
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							18 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							11 000,00
45	K	010001000	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
46	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
47	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							1 000,00
46	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							6 000,00
49	K	043154000	Zkoušky hutnici zemní pláně	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
50	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
D VRN6 Územní vlivy							1 000,00
51	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00