

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Oblastní ředitelství severní Morava

Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie

Název akce: **LC Do Borové doliny - PD**

Druh realizace: *Rekonstrukce původní cesty*

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby*

Místo stavby: Loučná nad Desnou

Obec s rozšířenou působností: Šumperk

k.ú.: Rejhotice

Kraj: Olomoucký

Popis stávajícího stavu:

Stávající komunikace typu 2L o minimální šířce 3,00 – 3,20 m, délky 0.663 km. Cesta je v nadmořské výšce 670 – 730 m n. m. Cesta je v náročném horském terénu podél vodního toku Borový potok. V rámci rekonstrukce bude opraven úsek cesty SO 01 cca 663 m a SO 02 kamenný brod na LC Do Borové doliny. Jedná se o dva objekty, které jsou ve špatném technickém stavu a téměř neprůjezdné. LC Do Borové doliny je hlavní odvozní cestou dřevní hmoty z většiny území z kopců Tupý Vrch a Medvědí hora. Na LC 2L navazuje LC Do Borové doliny 3L, o celkové délce 2,909 km a 0,960 km. Celá komunikace se nachází v prudkém stoupání a je omezena přílehajícím potokem na jedné straně a skálou na straně druhé.

Povrch komunikace: SO 01 – podklad LC skalnatý bez jakéhokoliv odvodnění

Brod: SO 02 – kamenný brod, jehož povrch a výtok se rozpadá

Vady komunikace: Komunikace je velmi těžce průjezdná. Povrch komunikace je bez jakéhokoliv zpevnění tvořen skalnatými plochami. Lesní cesta nedisponuje žádným odvodněním – bez příkopy, propustků, svodnic. Potřeba navrhnout rekonstrukci povrchu lesní cesty, navrhnout způsob zřízení odvodnění. Na konci opravovaného úseku se nachází kamenný brod ve špatném stavu. Lesní cesta je velmi těžce průjezdná.

Ostatní: Lesní cesta je v majetku investora a nachází se ve III. pásmu CHKO Jeseníky.

Popis návrhu a požadavků investora:

Koncept projektu byl projednán při výběru staveniště dne: **22.05.2023.**

Typ lesní cesty, šířka, délka: Opravou dojde k obnovení povrchu komunikace 2L v délce cca 663 m, který je ve špatném stavu. Projektant navrhne v daném úseku technologii rekonstrukce lesní cesty s přihlédnutím na sezónní provoz a terénní možnosti. Délka LC zůstane nezměněna, šířka bude minimálně 3,20 m v přímé linii, příčný sklon bude navržen do přílehajícího potoka. Současně projektant provede návrh opravy poškozeného brodu.

Povrch komunikace: U objektu SO 01 – projektant navrhne konstrukci LC v délce cca 663 m. Povrch navrhovaného úseku bude odpovídat únosnosti pro průjezd odvozní soupravy. Současně bude navrženo odvodnění lesní cesty v podobě svodnic typu Reverdo. Napojení na původní vozovku bude bez výškových rozdílů.

Ostatní: Kácení dřevin proběhne v režii lesní správy, zhotovitel PD pouze zohlední odstranění případných náletových křovin nebo odstranění pařezů.

Zaměření stavby: Ano.

Geologický průzkum, diagnostika konstrukce: Ne.

Inženýrská činnost (dokladová část): ANO

Autorský dozor: ANO

Předpokládaný náklad na stavbu: 2.500,- tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30.10.2023.

Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.12.2023

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré + 1x v elektronické podobě – CD..

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.


Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 6.6.2023

Investor za LČR, s.p./OŘ severní Morava



Dne: 6.6.2023

Zpracovatel za TERRA pozemkové úpravy, s.r.o.

