



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 1491
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/33363/2023/OTS

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Tereza Suchá

TELEFON:

E-MAIL:

posta@muzabreh.cz

DATUM:

15. 6. 2023

Objednávka č. 170/9/23/7000

Objednáváme u Vás opravu komunikace pod kontejnery na separovaný odpad na ul. Kosmonautů ve vnitrobloku za bytovým domem s čp. 258/3 dle Vaší cenové nabídky ze dne 15.06.2023, která je nedílnou součástí této objednávky.

Záruční doba je 24 měsíců. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.Oprava plochy pod kontejnery na ul. Kosmonautů_Zábřeh, cena smluvní	1	sou bor	75 652,4 5	91 539,46
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				91 539,46

Převezme: Tereza Suchá, telefon: [redacted]

Termín dodání: 15. 12. 2023

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 170/9/23/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem [redacted]

Objednávka byla akceptována dne: 31.7.2023

Ing. Petr Koš [redacted]
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU AuPAP TZ IcoAP IcoTr
0 0 22 12 51 71 0 0 0 9810 0 6010 0 0 0 0 0

Správce rozpočtu: [redacted] 15.06.2023 [redacted]

IČ 00303640
DIČ CZ00303640

tel. [redacted]
fax [redacted]

posta@muzabreh.cz
www.zabreh.cz

hk9bq2f
#mestozabreh

Stavební rozpočet



Název stavby: **Oprava dlažebné plochy pro SH_Kosmonautů 3** Objednatel: **Doba výstavby:**
 Druh stavby: **Záčátek výstavby: 12.06.2023** Projektant: **Zpracováno dne: 09.06.2023**
 Lokalita: **Záběh** Konec výstavby: **Zhotovitel:**
 JKSO: **Zpracováno dne: 09.06.2023** Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	JMJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
0			Všeobecné konstrukce a práce			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
1	0210VD		Výběh síti	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
12			Odkopávky a prokopávky			5 408,11	5 408,11	0,00	0,00	0,00	
2	122301101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	3,80	471,50	1 790,05	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
3	167101101R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,80	308,00	1 169,32	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
4	162401102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	3,80	139,50	529,61	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
5	171201201R00		Poplatek za uložení sypantiny na skládku SEPAREX	m3	3,80	505,50	1 919,13	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
18			Pozemkové úpravy terénu			50,90	50,90	0,00	0,00	0,00	
6	181301101R00		Rozproštění omnice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	4,76	55,89	266,04	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
7	180402111R00		Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	4,76	28,00	123,86	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
8	162408111R00		Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 2000 m	m3	0,49	197,50	96,83	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
9	167103101R00		Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	0,49	49,31	24,18	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
10	10364200		Omnice pro pozemkové úpravy	m3	0,49	143,00	70,11	0,00	1,67	0,82	RTS I / 2022
21			Úprava podloží a základové spáry			0,00	2 861,40	0,00	0,00	0,00	
11	215901101RT5		Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	22,80	125,50	2 861,40	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
56			Podkladní vrstvy komunikací, ležák a ploch			4 476,89	2 289,13	6 766,01	11,01	0,00	
12	564751111R00		Podklad z kameniva dreného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	16,11	170,01	476,21	2 798,86	0,32	5,20	RTS I / 2023
13	564831111R00		Podklad ze šterkodní po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	20,19	135,51	521,71	2 735,95	0,29	5,81	RTS I / 2023
14	998222012R00		Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	12,12	106,50	1 291,21	1 291,21	0,00	0,00	RTS I / 2023
57			Kryty pozemních komunikací, ležák a plochy z kameniva ne			3 123,75	390,23	3 513,98	0,32	0,00	
15	577142110R		Beton asfaltový ACO 11+, tl.10 cm	m2	2,22	933,00	1 873,46	2 071,26	0,13	0,29	RTS I / 2020
16	579211111R00		Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2,22	16,71	34,45	37,10	0,00	0,00	RTS I / 2022
17	599141111R00		Výplnění spár mezi panely živičnou závlukou	m	8,00	173,00	1 168,16	1 384,00	0,00	0,03	RTS I / 2023
18	998225111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,32	68,00	0,00	21,62	0,00	0,00	RTS I / 2023
59			Kryty pozemních komunikací, ležák a plochy dlažebných (p			7 525,28	6 227,00	13 752,28	0,02	0,00	
19	598215021R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dně tl. 4 cm	m2	14,40	292,00	628,42	4 204,80	0,07	1,06	RTS I / 2023
20	598215028R00		Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do dně	m2	2,88	29,60	85,25	85,25	0,00	0,00	RTS I / 2023
21	592451151		Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 60 mm červená	m2	3,02	660,45	1 997,20	1 997,20	0,13	0,40	RTS I / 2023
22	59245110		Dlažba skl. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	12,10	395,16	4 779,86	4 779,86	0,13	1,56	RTS I / 2023
23	596291111R00		Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	7,20	283,51	1 777,46	1 897,27	0,00	0,00	RTS I / 2023
24	998223011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažebný	t	3,02	260,50	787,91	787,91	0,00	0,00	RTS I / 2023

S	Popis (s) komunikace, pozemní komunikace	m	18,80	333,00	3 603,58	2 656,82	6 260,40	0,19	3,53	RTS I / 2023
25	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, Jože z C 12/15	m					6 260,40	0,19	3,53	RTS I / 2023
26	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m ³	0,63	3 259,99	1 736,64	463,86	2 200,49	2,53	1,70	RTS I / 2023
27	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	12,00	188,70	2 264,40	0,00	2 264,40	0,06	0,72	RTS I / 2023
28	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	8,00	188,70	1 509,60	0,00	1 509,60	0,05	0,39	RTS I / 2023
29	Řezání obrubníků	ks	3,00	95,00	51,12	233,88	285,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
30	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	6,35	260,50	0,00	1 652,92	1 652,92	0,00	0,00	RTS I / 2023
31	Dopravní značení - dočasné	soubor	1,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
32	Bourací práce				382,00	7 539,99	7 921,99	9,15		
32	Vytřetí obrubníků silničních, chodníkových a parkových	m	11,60	126,01	0,00	1 461,72	1 461,72	0,22	2,55	RTS I / 2023
33	Očištění loží všech obrubníků	m	11,60	38,70	0,00	448,92	448,92	0,00	0,00	RTS I / 2023
34	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,10	81,91	382,00	281,47	663,47	0,00	0,00	RTS I / 2023
35	Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m ² , tl. 10 cm	m ²	18,45	230,01	0,00	4 243,68	4 243,68	0,22	4,06	RTS I / 2023
36	Odstanění podkladu pl.50 m ² , bet.prostý tl.10 cm	m ²	0,60	515,00	0,00	309,00	309,00	0,24	0,14	RTS I / 2023
37	Odstanění podkladu z kameniva drceného	m ³	1,85	431,00	0,00	795,19	795,19	1,30	2,40	RTS I / 2023
S	Průsuvy suti				35,15	12 946,85	12 982,04	0,00		
38	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,15	369,50	0,00	3 382,22	3 382,22	0,00	0,00	RTS I / 2023
39	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	9,15	257,99	35,15	2 326,36	2 361,51	0,00	0,00	RTS I / 2023
40	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,15	140,00	0,00	1 281,49	1 281,49	0,00	0,00	RTS I / 2023
41	Poplatek za skládku suti - beton	t	2,70	696,00	0,00	1 876,42	1 876,42	0,00	0,00	RTS I / 2023
42	Poplatek za skládku suti-kamenivo	t	2,40	696,00	0,00	1 669,36	1 669,36	0,00	0,00	RTS I / 2023
43	Poplatek za skládku suti-asfalt	t	4,06	594,00	0,00	2 411,05	2 411,05	0,00	0,00	RTS I / 2023
	Celkem:						74 169,07			

Poznámka: