



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	Pumptracková dráha	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
ST 1	Pumptrack v Ostravě-Petřkovicích	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	4 991 405	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		4 991 405	Zařízení staveniště	49 914
			Geodetické zaměření stavby	20 000
HZS		0	Dokumentace skutečného provedení	15 000
ZRN+HZS		4 991 405	Ostatní náklady neuvedené	10 000
ZRN+ost.náklady+HZS		5 086 319	Ostatní náklady celkem	94 914

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Denis Martaus	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		5 086 319 Kč
DPH	21,0 %		1 068 127 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 154 446 Kč

Poznámka :

Stavba :	ST 1 Pumtrack v Ostravě-Petřkovicích	Rozpočet :
Objekt :	1 Pumtracková dráha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	659 750	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 463 250	0	0	0	0
5 Komunikace	2 669 600	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	129 805				
8 Trubní vedení	69 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 991 405	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 991 405	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 991 405	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 991 405	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 991 405	0
Zařízení staveniště	0	1,0	4 991 405	49 914
Geodetické zaměření stavby	20 000	0,0	4 991 405	20 000
Dokumentace skutečného provedení	15 000		4 991 405	15 000
Hutní zkoušky	10 000	0,0	4 991 405	10 000
CELKEM VRN				94 914

Jméno : Denis Maraus

Datum :

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet: 0
Objekt :	1 Pumptracková dráha	0

P.č.		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201112R00	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4 <small>850x0,3 + 450x0,6</small>	m3	525,00	385,00	202 125,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	525,00	425,00	223 125,00
3	181301106R00	Rozprostření ornice strojové i ruční ve svahu i ploše tl. 15 cm včetně dodání a dopravy	m3	120,00	1 250,00	150 000,00
4	100R01	Jemné dokončovací terénní úpravy	m2	650,00	85,00	55 250,00
5	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	650,00	45,00	29 250,00
	Celkem za	1 Zemní práce				659 750,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
6	181050010RA0	Rozprostření ŠD 0/125 a 0/63 strojová, hutnění po vrstvách tl. 20 cm, vše dle IGP – doporučení sanace podloží	m2	450,00	865,00	389 250,00
7	181050010RA0	Modelace podkladu a tvarů dráhy ze šterkodrti 0/32, ruční a strojová, hutnění po vrstvách tl. 20 cm	m2	850,00	1 240,00	1 054 000,00
8	dodávka	Rám z OK pozinkovaný usazený v betonových patkách včetně provozního řádu – PVC tabule s potiskem rozměr A2	ks	1,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				1 463 250,00
Díl: 5		Komunikace				
9	564112120R00	ŠD nebo bet. recyklát fr. 0-32mm, doprava	m3	650,00	780,00	507 000,00
10	564112120R00	ŠD nebo bet. recyklát fr. 0-63mm, doprava	m3	220,00	780,00	171 600,00
11	564112120R00	ŠD nebo bet. recyklát fr. 0-125mm, doprava	m3	220,00	870,00	191 400,00
12	564112120R00	Kamenivo fr. 32-63mm, obsyb drenáží a vsakovacích bodů	m3	55,00	870,00	47 850,00
13	dodávka	Beton asfaltový ACO 8, tl. 5 – 8 cm, doprava	<small>zdroj: Česko-Malva</small>	165,00	2 850,00	470 250,00
14	dodávka	Ruční pokládka asfaltobetonu na připravený tvar dráhy, ruční válcování, hutnění	Datum :	850,00	1 460,00	1 241 000,00
15	dodávka	Ruční malování zatáček trati barvou na asfalt pro zvýraznění jízdních ploch, dodání	m	150,00	270,00	40 500,00
	Celkem za	5 Komunikace				2 669 600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998224111R00	Přesun hmot <small>(650+220+220+55)x1,6 + 165</small>	t	1 997,00	65,00	129 805,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				129 805,00