

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 841/SAVU/185/2021 ze dne 10.08.2021

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění na zhotovení díla:

„Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Šumavská – III. etapa – část A a část B“

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 Praha 5

IČO : 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupené:

ve věcech smluvních: [redacted] ředitel oblasti Střed o.z. Morava a

[redacted] vedoucí OTÚ o.z. Morava

ve věcech technických: [redacted] vedoucí Provozní jednotky Šumperk [redacted]

stavbyvedoucí

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 5061885001/2700

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Zhotovitel**

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10.08.2021 „Smlouvu o dílo“ č. 841/SAVU/185/2021, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je provedení díla „Regenerace panelového sídliště Šumperk – SEVER, Revitalizace ul. Šumavská – III. etapa – část A a část B“ (dále jen“Smlouva).

3. Předmět dodatku

1. Dle čl. 4 odst. 4.4. výše uvedené Smlouvy se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méně práce z důvodu nepředpokládaných prací, které vznikly v rámci provádění díla a jsou doloženy v příloze tohoto dodatku.
2. Odůvodnění – v průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a nemohl je předpokládat. U méněprací se jednalo o neprovedení odvodnění u jednoho místa navrženého v části „A“ a u víceprací se jednalo o provedení odvodnění jednoho místa navíc v části „B“. Situace vznikla nesouhlasem provozovatele kanalizace VHZ Šumperk k napojení na stávající kanalizaci, kterou provozovatel sanoval v roce 2020-2021. Napojení vpustí na kanalizaci bylo provozovatelem v době projektování odsouhlaseno, ale v době od projektování po realizaci došlo k sanování kanalizace a následnému nesouhlasu provozovatele s napojením.
3. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se čl. 4. odst. 2. výše uvedené Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH dle původní SoD č. 841/SAVU/185/2021 ze dne 10.08.2021	
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	18.852.136,47 Kč
Cena za vícepráce bez DPH (viz příloha)	+51.103,67 Kč
Cena za méněpráce bez DPH (viz příloha)	-53.367,51 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 4 bez DPH:	18.849.872,63 Kč
DPH:	3.958.473,25 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 4 včetně DPH:	22.808.345,88 Kč

(slovy: dvacetdvamiliónůosmsetosmtisíctřistačtyřicetpět celých 88/100 korun českých).

Cena méně prací je doložena rozpočty s výkazy výměr.


4. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.4 ke Smlouvě se řídí právem České republiky.
2. Ostatní články a ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autetičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Tento Dodatek č. 4 byl uzavřen na základě usnesení RM č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 o pověření 2. místostarosty o uzavírání dodatku ke smlouvám o dílo

Příloha: Rozpočet méněprací a víceprací s výkazy výměr

Rozpočet - část „A“
Rozpočet - část „B“




Za zhotovitele přezkoumal: 
vedoucí PJ Šumperk


Za objednatele:

V Šumperku dne :


Za zhotovitele:



.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek
2. místostarosta

.....
Strabag a.s.

ředitel oblasti Střed o.z. Morava
Zmocněnec



.....

vedoucí OTÚ o.z. Morava
zmocněnec

Soupis prací dodatek č.4

Název projektu: 841-SAVU - Regenerace panelového sídliště Šumperk - SEVER Revitalizace ul. Šumavská



Objednatel: Město Šumperk Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
1.		Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.				
1.14.		4. Dodatek - SO 172.1 - Parkovací stání část A / Méněpráce				
1.14..02.0	895941111R	Dodávka a montáž bet. prefabrikové uliční vpusti, mříž zat. D400	kus			-9 000,25
	Poznámka	Kompletní dodávka a montáž bet. prefabrikované ul. vpusti, kalíšče vysoké, integrovaná protizápadná uzavěra, kalový koš, mříž lit. zat. D400, vč. podsvyvu štěrkopískem				
1.14..03.	721100913	Výsekání otvoru - navrtávka připojení na přípojku uliční vpusti	kus			-4 923,68
	Poznámka	Opravy potrubí hrdlového výsekání do trouby betonové nebo kameninové čistícího otvoru				
1.14.	Celkem	4. Dodatek - SO 172.1 - Parkovací stání část A / Méněpráce				-13 923,93
1.15.		4. Dodatek - SO 370.1 - Odvodnění část A. / Méněpráce				
1.15..02.	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3			-6 350,75
1.15..04.	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			-3 189,45
1.15..06.	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			-2 284,26
1.15..08.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			-2 569,79
1.15..10.	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			-256,54
1.15..12.	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			-1 124,70
1.15..14.	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3			-307,02
1.15..15.	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3			-3 372,61
1.15..15.0	58344197	šterkodit frakce 0/63	t			-11 226,60
1.15..15.1	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3			-503,45
1.15..15.2	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t			-1 238,97
1.15..16.	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3			-609,31
	Poznámka	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu				
	Poznámka	"vybourání stáv. bet. přípojek, sut 2,2 t/m3 33°0,1				
1.15..18.	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3			-396,39
	Poznámka	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm				
	Poznámka	"pískové lože pod přípojkami" 40°0,8°0,1				
1.15..20.	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m			-260,50
1.15..22.	28617004	trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10	m			-1 721,44
1.15..24.	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plostěnných DN 200	kus			-75,98
1.15..26.	28617173	koleno kanalizační PP SN16 30° DN 200	kus			-1 116,74
1.15..27.	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plostěnných DN 200	kus			-45,59
1.15..28.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t			-6,39
1.15..30.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t			-108,58
1.15..32.	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t			-130,25
1.15..34.	968276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			-284,43
	Poznámka	Přesun hmot pro trubní vedení hloubané z trub z plastických hmot nebo sklotaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
1.15.	Celkem	4. Dodatek - SO 370.1 - Odvodnění část A. / Méněpráce				-37 179,74
1.	Celkem	Revitalizace ulice Šumavská - III. etapa - část A.				-51 103,67
2.		Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B.				
2.15.		4. Dodatek - SO 172, 175 - Parkovací stání, Parkoviště = osa 7.2 - Méněpráce				
2.15..01.0	894811241R	Trativodní šachtičky	kus			-2 263,84
	Poznámka	"trativodní šachtičky, zat. B125" 3				
2.15.	Celkem	4. Dodatek - SO 172, 175 - Parkovací stání, Parkoviště = osa 7.2 - Méněpráce				-2 263,84
2.16.		4. Dodatek - SO 172, 175 - Parkovací stání, Parkoviště = osa 7.2 - Vícepráce				
2.16..02.	895941111R	Dodávka a montáž bet. prefabrikové uliční vpusti, mříž zat. D400	kus			9 000,25
2.16..04.	721100913	Výsekání otvoru - navrtávka připojení na přípojku uliční vpusti	kus			4 923,68
2.16.	Celkem	4. Dodatek - SO 172, 175 - Parkovací stání, Parkoviště = osa 7.2 - Vícepráce				13 923,93
2.17.		4. Dodatek - SO 370 - Odvodnění - Vícepráce				
2.17..02.	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3			6 350,75
2.17..04.	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			3 189,45
2.17..06.	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			2 284,26
2.17..08.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			2 569,79
2.17..10.	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			256,54
2.17..12.	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			1 124,70
2.17..14.	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3			307,02
2.17..16.	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3			3 372,61
2.17..18.	58344197	šterkodit frakce 0/63	t			11 226,60
2.17..20.	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3			503,45
2.17..22.	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t			1 238,97
2.17..24.	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3			609,31
2.17..26.	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3			396,39
2.17..28.	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m			260,50
2.17..30.	28617004	trubka kanalizační PP plostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10	m			1 721,44
2.17..32.	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plostěnných DN 200	kus			75,98
2.17..34.	28617173	koleno kanalizační PP SN16 30° DN 200	kus			1 116,74
2.17..36.	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plostěnných DN 200	kus			45,59
2.17..38.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t			6,39
2.17..40.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t			108,58
2.17..42.	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t			130,25
2.17..43.	968276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			284,43
2.17.	Celkem	4. Dodatek - SO 370 - Odvodnění - Vícepráce				37 179,74
2.	Celkem	Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa - část B				48 839,83
Projekt: 841-SAVU	Celkem	Regenerace panelového sídliště Šumperk - SEVER Revitalizace ul. Šumavská				-2 263,84