

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4277/2022

"COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou, p.o."

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pūtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“


a

INSTAV stavební práce s.r.o.

se sídlem Nová Ves nad Nisou 456, 468 27

IČO: 27263568

DIČ: CZ27263568

osoba oprávněná podepsat dodatek: 

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 4786999001/5500

evidence 

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.2.2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/4277/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu "COV

LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec na Nisou, p.o." a ke které dne 26.6.2023 uzavřely Dodatek č.1 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1.373.026,34 Kč bez DPH, tj. 1.661.361,87 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	21.942.830,21 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	1.474.691,99 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	101.665,65 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	23.315.856,55 Kč
DPH	4.896.329,88 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	28.212.186,43 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3. smlouvy ve znění

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 160 dnů od předání a převzetí staveniště"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:


"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 180 dnů od předání a převzetí staveniště"

Článek II.
Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č.2, oceněný soupis prací
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1231/23/RK ze dne 11.7.2023.

V Liberci dne 27.7.2023

V Nové Vsi n.N. 25.7.2023



..



ZMĚNOVÝ LIST

č. 2

Název akce:	COV LK strojírenství a robotiky – SPŠT Jablonec n.N.		
Reg. č. proj.:	-		
Smlouva:	Smlouva o provedení stavby č. OLP/4277/2022		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 70891508		
Zhotovitel:	INSTAV stavební práce s.r.o., 468 27 Nová Ves nad Nisou 456, IČO 27263568		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj INSTAV stavební práce s.r.o.	Datum:	26.6.2023

Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, která spočívá v provedení víceprací a odpočtu neprováděných prací – méněprací.

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána analogicky dle § 222 **odst. 4** zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 **odst. 5** zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 **odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb.

- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky
- hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA

Změna č. 2.16 – Místnost 704 – CNC a soustružna – Neprovedené práce

Touto změnou se odečítají neprováděné práce – potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem a mění se povrchová úprava na stěnách a sloupech, na nichž je v současné době sokl z emailu. Odečítá se bezbarvá penetrace, nahrazuje se polymercementovým spojovacím můstkem.

méněpráce: 96.070,10 Kč bez DPH

vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

změna celkem: - 96.070,10 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna č. 2.18 – Místnost 703 – Frézárna a brusárna – Neprovedené práce

V této místnosti se mění povrchová úprava na stěnách a sloupech, na nichž je v současné době sokl z emailu. Odečítá se bezbarvá penetrace, nahrazuje se polymercementovým spojovacím můstkem.

méněpráce: 5.595,55 Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST

č. 2

vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

změna celkem: - 5.595,55 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna č. 2.15 – Místnost 704 – CNC a soustružna – Vícepráce

Mění se povrchová úprava na stěnách a sloupech, na nichž je v současné době sokl z emailu. Odečítá se bezbarvá penetrace, nahrazuje se polymercementovým spojovacím můstkem.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 16.411,64 Kč bez DPH

změna celkem: + 16.411,64 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna č. 2.17 – Místnost 703 – Frézárna a brusárna – Vícepráce

Mění se povrchová úprava na stěnách a sloupech, na nichž je v současné době sokl z emailu. Odečítá se bezbarvá penetrace, nahrazuje se polymercementovým spojovacím můstkem.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 22.404,00 Kč bez DPH

změna celkem: + 22.404,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna č. 2.20 – Autodílna – Vícepráce

Tato změna řeší sanaci kritického stavu stěn a stropu v autodílně. Objekt školy dříve sloužil jako výrobní závod a je na řadě míst prosáklý oleji nebo emulzemi. Sanace z jedné strany není 100% zárukou, že se obsah nevhodných látek ze zdiva odstraní. Proto je žádoucí tyto stěny a strop sanovat a vymalovat i v prostoru autodílny.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 156.055,30 Kč bez DPH

změna celkem: + 156.055,30 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 5 ZÁKONA

Změna č. 2.14 – Místnost 705 – Kovárna

V rozpočtu nebyly uvedeny všechny položky potřebné k odtahu z kovárny. Kompletně chyběl ventilátor se svým příslušenstvím a kouřovod spalinové cesty.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 261.421,00 Kč bez DPH

změna celkem: + 261.421,00 Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST

č. 2

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna č. 2.15 – Místnost 704 – CNC a soustružna

Touto změnou se narovnávají položky, které jsou součástí projektové dokumentace a nejsou obsaženy v rozpočtu. Jedná se o dopočet úpravy stávajících omítek stropu a stěn před novou malbou.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 33.765,81 Kč bez DPH

změna celkem: + 33.765,81 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODS. 6 ZÁKONA

Změna č. 2.15 – Místnost 704 - CNC a soustružna – Vícepráce

Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že elektroinstalace v tomto prostoru je ve velmi špatném stavu. Je navržena výměna kabelů.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 18.303,43 Kč bez DPH

změna celkem: + 18.303,43 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna č. 2.17 – Místnost 703 - Frézárna a brusárna – Vícepráce

Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že elektroinstalace v tomto prostoru je ve velmi špatném stavu. Je navržena výměna kabelů.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 15.686,51 Kč bez DPH

změna celkem: + 15.686,51 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Změna č. 2.19 – Stoupačky ZTI

Při stavebních a bouracích pracích v objektu byl zjištěn havarijný stav stávajících stoupaček ZTI. Bez celkové výměny hrozí havárie a znehodnocení nově zrekonstruovaných prostor. Zároveň nebude infrastruktura z nově zrekonstruovaných prostor napojena do technicky nevyhovující současné sítě.

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

vícepráce: 950.644,30 Kč bez DPH

změna celkem: + 950.644,30 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby – prodloužení o 20 dní.

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

ZMĚNOVÝ LIST

č. 2

Rekapitulace změn závazku:

Změna celkem			
Dle § 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
odst. 4	194.870,94 Kč	101.665,65 Kč	93.205,29 Kč
odst. 5	295.186,81 Kč	0,00 Kč	295.186,81 Kč
odst. 6	984.634,24 Kč	0,00 Kč	984.634,24 Kč
CELKEM	1.474.691,99 Kč	101.665,65 Kč	1.373.026,34 Kč

Prodloužení termínu výstavby:

dní:

20

Přílohy: Soupis víceprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 101.665,65 Kč	1.474.691,99 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
1.373.026,34 Kč	288.335,53 Kč	1.661.361,87 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:

Podpis projektanta stavby:

Podpis stavbyvedoucího stavby:

.....

.....

.....

Datum:

Datum:

Datum:

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....

.....

Datum:

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZN2022_045_05_pla

Stavba: COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

KSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 26.06.2023

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Projektový atelier DAVID

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Projektový atelier DAVID

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 373 026,34
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 373 026,34	288 335,53
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 661 361,87

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZN2022_045_05_pla

Stavba: COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum:

26.06.2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant:

Projektový atelier DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Projektový atelier DAVID

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 373 026,34	1 661 361,87	
ZL 2.14	705 Kovárna, komín - přípočty	261 421,00	316 319,41	STA
ZL 2.15	704 CNC a soustružna - přípočty	68 480,88	82 861,86	STA
ZL 2.16	704 CNC a soustružna - odečty	-96 070,10	-116 244,82	STA
ZL 2.17	703 Frézárna a brusírna - přípočty	38 090,51	46 089,52	STA
ZL 2.18	703 Frézárna a brusírna - odečty	-5 595,55	-6 770,62	STA
ZL 2.19	Stoupačky ZTI	950 644,30	1 150 279,60	STA
ZL 2.20	Malby autodílny	156 055,30	188 826,91	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.01 - 705 Kovárna, komín - přípočty

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26.06.2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový atelier DAVID

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Projektový atelier DAVID

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

261 421,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	261 421,00	21,00%	54 898,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

316 319,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.01 - 705 Kovárna, komín - přípočty

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier
DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel: Projektový atelier
DAVID

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

261 421,00

PSV - Práce a dodávky PSV

261 421,00

731 - Komín

261 421,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.01 - 705 Kovárna, komín - přípočty

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier
DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel: Projektový atelier
DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

261 421,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				261 421,00	
D	731		Komín				261 421,00	
!100	K	7318103.R2	Dodávka materiálu spalinové cesty kov. výhňě Ak 1.4404 - kouřovod, vč záv. prvků	kpl	1,000	24 309,00	24 309,00	cena dodavatele
	PP		Dodávka materiálu spalinové cesty kov. výhňě Ak 1.4404 - kouřovod, vč záv. prvků					
!100	K	7318103.R10	Montážní práce - spalínová cesta	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	cena dodavatele
	PP		Montážní práce - spalínová cesta					
!100	K	7318103.R3	Dodávka a montáž digestoře 2,1x1,5m v=1,5m mat. Ak 1.4404	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	cena dodavatele
	PP		Dodávka a montáž digestoře 2,1x1,5m v=1,5m mat. Ak 1.4404					
!100	K	7318103.R4	Spalínový ventilátor RSV450-4-2 s ver. odtahem	kpl	1,000	136 828,00	136 828,00	cena dodavatele
	PP		Spalínový ventilátor RSV450-4-2 s ver. odtahem					
!100	K	7318103.R5	Nosná konstrukce ventilátoru	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	cena dodavatele
	PP		Nosná konstrukce ventilátoru					
!100	K	7318103.R6	Tlaková regulace EBC24 včetně XTP snímače	kpl	1,000	30 784,00	30 784,00	cena dodavatele
	PP		Tlaková regulace EBC24 včetně XTP snímače					
!100	K	7318103.R7	Elektro, zapojení, regulace, vč. materiálu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	cena dodavatele
	PP		Elektro, zapojení, regulace, vč. materiálu					
!100	K	7318103.R8	Montážní plošina	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	cena dodavatele
	PP		Montážní plošina					
!100	K	7318103.R9	Výchozí revize spalínové cesty	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	cena dodavatele
	PP		Výchozí revize spalínové cesty					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.02 - 704 CNC a soustružna - přípočty

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26.06.2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový atelier DAVID

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Projektový atelier DAVID

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			68 480,88
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 480,88	21,00%	14 380,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	82 861,86
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.02 - 704 CNC a soustružna - přípočty

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier
DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel: Projektový atelier
DAVID

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

68 480,88

HSV - Práce a dodávky HSV	10 165,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 481,64
997 - Přesun sutě	683,43
PSV - Práce a dodávky PSV	58 315,81
741 - Elektroinstalace - silnoproud	18 303,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 930,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	33 082,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.02 - 704 CNC a soustružna - přípočty

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier
DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel: Projektový atelier
DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 480,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 165,07	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 481,64	
200	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	87,793	108,00	9 481,64	SOD 704_1
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Adhezni můstek stěn na místo akrylátové penetrace					
	VV		m.č. 2.20, 2.21a, 2.21a, 2.02, 2.05, 2.07a, 2.07a, 2.06					
	VV		(13,85+7,2+9,48+7,2+7,9+6,2+3,4+3,4+3)*1,1		67,793			
	VV		sloupy					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		87,793			
D	997		Přesun sutě				683,43	
26	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	0,181	1 832,10	331,61	SOD 704
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace					
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,181	301,32	54,54	SOD 704
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,534	17,67	44,78	SOD 704
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		0,181*14 "Přepočtené koeficientem množství"		2,534			
	VV		Součet		2,534			
31	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,181	1 395,00	252,50	SOD 704
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				58 315,81	
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				18 303,43	
200	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šifky do 60 mm s víčkem	m	61,630	82,00	5 053,66	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šifky do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110511					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pro vedení ovládaní termostátů otopných těles					
	VV		m.č. 2.20, 2.21a, 2.21a, 2.02, 2.05, 2.07a, 2.07a, 2.06					
	VV		(13,85+7,2+9,48+7,2+7,9+6,2+3,4+3,4+3)		61,630			
	VV		Součet		61,630			
200	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	64,712	46,10	2 983,22	CS ÚRS 2022 02
	PP		lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm					
	VV		61,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		64,712			
16	K	741112112	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø 6 mm2	kus	12,000	336,66	4 039,92	SOD 704_1
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø 6 mm2					
17	M	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	12,000	174,84	2 098,08	SOD 704_1
	PP		krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm					
200	K	741112803	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných protahovacích uložených pevně	m	61,630	15,00	924,45	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně protahovacích					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112803					
200	K	741122201	Montáž kabelů Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	62,000	23,20	1 438,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	61,630	16,65	1 026,14	SOD 704_1
PP			kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²					
200	K	741122851	Demontáž kabelů Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 10 mm ² , 4x1,5 až 10 mm ² , 5x1,5 až 6 mm ² , 7x1,5 až 4 mm ² , 12x1,5 mm ² uložený volně	m	61,630	12,00	739,56	CS ÚRS 2022 02
PP			Demontáž kabelů měděných uložených volně nebo v liště plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 10 mm ² , 4x1,5 až 10 mm ² , 5x1,5 až 6 mm ² , 7x1,5 až 4 mm ² , 12x1,5 mm ²					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122851					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				6 930,00	
200	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m ²	66,000	105,00	6 930,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783817121					
P			Poznámka k položce:					
VV			Místo malby, odečet výměry maleb ve změnovém listě - odečty					
VV			m.č. 2.20					
VV			66					
VV			Součet					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				33 082,38	
200	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m ²	433,583	35,10	15 218,76	CS ÚRS 2022 02
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001					
200	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m ²	433,583	17,70	7 674,42	CS ÚRS 2022 02
PP			Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011					
201	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	433,583	23,50	10 189,20	CS ÚRS 2022 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121					
P			Poznámka k položce:					
P			Penetrace pod štuk					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.03 - 704 CNC a soustružna - odečty

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26.06.2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový atelier DAVID

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Projektový atelier DAVID

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-96 070,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-96 070,10	21,00%	-20 174,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-116 244,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.03 - 704 CNC a soustružna - odečty

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier
DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel: Projektový atelier
DAVID

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-96 070,10

HSV - Práce a dodávky HSV

-92 550,32

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-91 153,16

998 - Přesun hmot

-1 397,16

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 519,78

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-3 519,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.03 - 704 CNC a soustružna - odečty

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier
DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel: Projektový atelier
DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-96 070,10

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-92 550,32	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-91 153,16	
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-378,433	240,87	-91 153,16	SOD 704
PP Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty								
D	998		Přesun hmot				-1 397,16	
32	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	-1,688	827,70	-1 397,16	SOD 704
PP Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-3 519,78	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-3 519,78	
79	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-87,793	17,02	-1 494,24	SOD 704
PP Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m								
P Poznámka k položce: k položce 22001 z přípočtů								
80	K	784221121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně ořezvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-66,000	30,69	-2 025,54	SOD 704
PP Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně ořezvzdorných v místnostech do 3,80 m								
P Poznámka k položce: k položce č. 22007 z přípočtů								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.04 - 703 Frézárna a brusírna - přípočty

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26.06.2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový atelier DAVID

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Projektový atelier DAVID

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 090,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 090,51	21,00%	7 999,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 089,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.04 - 703 Frézárna a brusírna - přípočty

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier
DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel: Projektový atelier
DAVID

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

38 090,51

HSV - Práce a dodávky HSV	7 074,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 074,00
PSV - Práce a dodávky PSV	31 016,51
741 - Elektroinstalace - silnoproud	15 686,51
783 - Dokončovací práce - nátěry	15 330,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.04 - 703 Frézárna a brusárna - přípočty

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier
DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel: Projektový atelier
DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 090,51

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 074,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 074,00	
400	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	65,500	108,00	7 074,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Adhezivní můstek stěn na místo akrylátové penetrace					
	VV		m.č. 2.12, 2.12a, 2.13, 2.17, 2.22					
	VV		65,5		65,500			
	VV		Součet				65,500	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				31 016,51	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				15 686,51	
400	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	51,000	82,00	4 182,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110511					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Pro vedení ovládní termostátů otopných těles					
	VV		m.č. 2.12, 2.12a, 2.13, 2.22, 2.17					
	VV		51		51,000			
	VV		Součet				51,000	
400	M	34571011	lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm	m	53,550	46,10	2 468,66	CS ÚRS 2022 02
	PP		lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm					
	VV		51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,550			
16	K	741112112	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø 6 mm2	kus	11,000	336,66	3 703,26	SOD 704_1
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø 6 mm2					
17	M	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	11,000	174,84	1 923,24	SOD 704_1
	PP		krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm					
400	K	741112803	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných protahovacích uložených pevně	m	51,000	15,00	765,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně protahovacích					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112803					
400	K	741122201	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	51,000	23,20	1 183,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122201					
26	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	51,000	16,65	849,15	SOD 704_1
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
400	K	741122851	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený volně	m	51,000	12,00	612,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž kabelů měděných uložených volně nebo v liště plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122851					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				15 330,00	
400	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	146,000	105,00	15 330,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783817121					
	P		Poznámka k položce:					
			Místo malby, odečet výměry maleb ve změnovém listě - odečty					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.05 - 703 Frézárna a brusírna - odečty

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26.06.2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový atelier DAVID

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Projektový atelier DAVID

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-5 595,55
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 595,55	21,00%	-1 175,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-6 770,62
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.05 - 703 Frézárna a brusírna - odečty

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier
DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel: Projektový atelier
DAVID

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-5 595,55

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 595,55

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-5 595,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.05 - 703 Frézárna a brusírna - odečty

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier
DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel: Projektový atelier
DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-5 595,55

D PSV Práce a dodávky PSV -5 595,55

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -5 595,55

79	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-65,500	17,02	-1 114,81	SOD 703
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	---------

PP Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m

P Poznámka k položce:
k položce č. 24001 z přípočtů

80	K	784221121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-146,000	30,69	-4 480,74	SOD 703
----	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------	---------

PP Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m

P Poznámka k položce:
k položce č. 24007 z přípočtů

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.06 - Stoupačky ZTI

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26.06.2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový atelier DAVID

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Projektový atelier DAVID

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

950 644,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	950 644,30	21,00%	199 635,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 150 279,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.06 - Stoupačky ZTI

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier
DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel: Projektový atelier
DAVID

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

950 644,30

HSV - Práce a dodávky HSV	161 014,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	113 434,40
997 - Přesun sutě	43 210,26
998 - Přesun hmot	4 370,26
722 - Vnitřní pitný vodovod	333 644,22
726 - Stavební přípočce, konstrukce a ostatní	88 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	367 985,16
713 - Izolace tepelné	49 888,98
721 - Vnitřní splašková kanalizace	166 295,43
763 - Konstrukce suché výstavby	137 230,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 570,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.06 - Stoupačky ZTI

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier
DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel: Projektový atelier
DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

950 644,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				161 014,92	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				113 434,40	
:600	K	969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m	420,000	83,80	35 196,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/969031111					
	VV		vybourání stoupaček vodovodu		420,000			
	VV		(3*20)*7					
:600	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	40,000	494,00	19 760,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972054341					
	VV		5*8		40,000			
19	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	128,000	79,05	10 118,40	SOD 702
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2					
	VV		4*8*4		128,000			
20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	400,000	120,90	48 360,00	SOD 702
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	VV		uvažováno 10m2 na prostor, 5 pater, 8ks stoupaček		400,000			
	VV		5*8*10		400,000			
	VV		Součet		400,000			
D	997		Přesun sutě				43 210,26	
29	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	11,444	1 832,10	20 966,55	SOD 702
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace					
	VV		6,54+4,904		11,444			
	VV		Součet		11,444			
30	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,444	301,32	3 448,31	SOD 702
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
31	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	160,216	17,67	2 831,02	SOD 702
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		11,444*14 "Přeypočtené koeficientem množství"		160,216			
34	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	11,444	1 395,00	15 964,38	SOD 702
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04					
D	998		Přesun hmot				4 370,26	
35	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	5,280	827,70	4 370,26	SOD 702
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m					
D	722		Vnitřní pitný vodovod				333 644,22	
:600	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	420,000	524,00	220 080,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174004					
	VV		(3*20)*7		420,000			
:600	K	722220243	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem a převlečnou maticí	kus	84,000	726,00	60 984,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky s převlečnou maticí D 32 x G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220243					
:600	K	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	84,000	526,00	44 184,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722240124					
	VV		12*7		84,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
34	K	722009	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m po staveništi, v objektech výšky přes 12m do 24m - montáž	t	0,733	604,50	443,10	SOD 804	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m po staveništi, v objektech výšky přes 12m do 24m - montáž						
35	K	722010	Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž	t	0,733	725,40	531,72	SOD 804	
	PP		Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž						
36	K	722011	Tlakové zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí svařovaného do D50, včetně zdroje tlakovacího a desinfekčního média, měřících a tlakovacích přístrojů - montáž	m	420,000	17,67	7 421,40	SOD 804	
	PP		Tlakové zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí svařovaného do D50, včetně zdroje tlakovacího a desinfekčního média, měřících a tlakovacích přístrojů - montáž						
D	726	Stavební přípoemoce, konstrukce a ostatní					88 000,00		
600	K	726003.R2	Stavební přípoemoce spojené se zapravením prostupů stropů, zához rýh stěn	kus	40,000	2 200,00	88 000,00		
	PP		Stavební přípoemoce spojené se zapravením prostupů stropů, zához rýh stěn						
	VV		5*8		40,000				
D	PSV	Práce a dodávky PSV					367 985,16		
D	713	Izolace tepelné					49 888,98		
600	K	713132311	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	76,800	50,00	3 840,00	CS ÚRS 2022 02	
	PP		Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713132311						
	P		Poznámka k položce: MINERÁLNÍ IZOLACE ŠACHTOVÝCH STĚN TL. 100mm						
600	M	63148104	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	80,640	178,00	14 353,92	CS ÚRS 2022 02	
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm						
	VV		76,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		80,640				
601	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 50 do 100 mm	m	420,000	35,00	14 700,00	CS ÚRS 2022 02	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713463111						
601	M	28377064	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 54/20mm	m	428,400	38,00	16 279,20	CS ÚRS 2022 02	
	PP		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 54/20mm						
	VV		420*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		428,400				
601	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,361	1 320,00	476,52	CS ÚRS 2022 02	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713103						
601	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,361	663,00	239,34	CS ÚRS 2022 02	
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713181						
D	721	Vnitřní splašková kanalizace					166 295,43		
600	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	160,000	247,00	39 520,00	CS ÚRS 2022 02	
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721140806						
	VV		8 x odpadní potrubí kanalizace, délka 20m,						
	VV		20*8		160,000				
	VV		Součet		160,000				
601	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	160,000	772,00	123 520,00	CS ÚRS 2022 02	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174025						
	VV		8 x odpadní potrubí kanalizace, délka 20m,						
	VV		20*8		160,000				
	VV		Součet		160,000				
23	K	721023	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m po staveništi, v objektech výšky přes 12m do 24m - montáž	t	0,322	604,50	194,65	SOD 804	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100m po staveništi, v objektech výšky přes 12m do 24m - montáž						
24	K	721024	Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž	t	0,322	725,40	233,58	SOD 804	
	PP		Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž						
25	K	721025	Zkoušky těsnosti kanalizace vodou pro odpadní potrubí do DN200 a kouřem do DN300, včetně dodávky tlakovacího média a zkušebních přístrojů - montáž	m	160,000	17,67	2 827,20	SOD 804	
	PP		Zkoušky těsnosti kanalizace vodou pro odpadní potrubí do DN200 a kouřem do DN300, včetně dodávky tlakovacího média a zkušebních přístrojů - montáž						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763			Konstrukce suché výstavby			137 230,00		
601	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	76,800	666,00	51 148,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121411					
	VV		bez 2NP, celkem 8ks stoupaček, 7 x společná, 1 x kanalizace, výška 4m, pro 4 podlaží					
	VV		(0,3+0,3)*4*4*8		76,800			
	VV		Součet		76,800			
43	K	763121712	SDK stěna předsazená zalomení	m	128,000	192,51	24 641,28	SOD 702
	PP		SDK stěna předsazená zalomení					
	VV		4*4*8		128,000			
	VV		Součet		128,000			
44	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	76,800	33,57	2 578,18	SOD 702
	PP		SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr					
45	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	76,800	49,85	3 828,48	SOD 702
	PP		Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě					
601	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	40,000	309,00	12 360,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednopláškových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763172322					
	VV		5*8		40,000			
601	M	RGS.KB510320	RD 300x300 univerzální	kus	40,000	1 019,13	40 765,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		RD 300x300 univerzální					
51	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,089	1 190,40	1 296,35	SOD 702
	PP		Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m					
52	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,089	561,72	611,71	SOD 702
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			14 570,75		
100	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	256,000	17,02	4 357,12	SOD 702
	PP		Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					
	VV		pruh šířky 1m okolo šachtových stěn					
	VV		(1+1)*4*4*8		256,000			
	VV		Součet		256,000			
101	K	784221121	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	332,800	30,69	10 213,63	SOD 702
	PP		Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m					
	VV		SDK šachtové stěny					
	VV		76,8		76,800			
	VV		STĚNY, 1m pruh na každou stranu stoupačky					
	VV		(1+1)*4*4*8		256,000			
	VV		Součet		332,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.07 - Malby autodílny

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 26.06.2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový atelier DAVID

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Projektový atelier DAVID

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

156 055,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 055,30	21,00%	32 771,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

188 826,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.07 - Malby autodílny

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier
DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel: Projektový atelier
DAVID

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

156 055,30

HSV - Práce a dodávky HSV	13 950,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 950,00
PSV - Práce a dodávky PSV	142 105,30
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	27 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 760,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	103 345,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

COV LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou P.O. II

Objekt:

ZL 2.07 - Malby autodílny

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 26.06.2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Projektový atelier
DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel: Projektový atelier
DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

156 055,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 950,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 950,00	
28	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	100,000	79,05	7 905,00	SOD 701
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2					
30	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	50,000	120,90	6 045,00	SOD 701
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				142 105,30	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				27 000,00	
800	K	735159345.R	Demontáž a zpětná montáž otopných těles	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž otopných těles					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				11 760,00	
800	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	112,000	105,00	11 760,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783817121					
	P		Poznámka k položce: Místo malby, odečet výměry maleb ve změnovém listě - odečty					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				103 345,30	
800	K	784111043	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	242,000	49,50	11 979,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Omytí podkladu omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111043					
	P		Poznámka k položce: Odmaštění stropu pod nový štuk.					
	VV		MALBY					
	VV		130		130,000			
	VV		POD NÁTĚR					
	VV		112		112,000			
	VV		Součet		242,000			
800	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	548,000	35,10	19 234,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001					
800	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	303,000	17,70	5 363,10	CS ÚRS 2022 02
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011					
	VV		548-245		303,000			
	VV		Součet		303,000			
800	K	784151013	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	155,000	123,00	19 065,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Izolování izolačními barvami vodou ředitelnými dvojnásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784151013					
134	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	548,000	17,02	9 326,96	SOD 701
	PP		Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					
135	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	548,000	70,03	38 376,44	SOD 701
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m					