

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-2439/2022**
číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-22-006-GAER**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX., č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“) (dále jen „**Zhotovitel**“)

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65022031** uzavřely dne 05. 08. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Předmět dodatku

2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním.

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **28 606 471,29 Kč***

slovy: dvacet osm milionů šest set šest tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých dvacet devět haléřů“

2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: 21 890 510,00 Kč

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 28 313 008,99 Kč

Cena Dodatku č. 3 bez DPH (vícepráce): + 5 750 893,45 Kč

Cena Dodatku č. 3 bez DPH (méněpráce): - 5 457 431,15 Kč

Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce + méněpráce) 28 606 471,29 Kč

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2.3 Článek 3.7. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby se ruší a nahrazuje se aktuálním zněním:

*„Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 18 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **16 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání kompletní dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **2 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí“.

2.4 Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/23/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21

c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací – <i>nové znění</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby
<u>Příloha č. 13:</u>	Změnový list č. 1
<u>Příloha č. 14:</u>	Změnový list č. 2

Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2

Příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací

Digitálně podepsal dne: 31. 07. 2023

Digitálně podepsal dne: 28. 07. 2023

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství

Ústí nad Labem Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva

STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal dne: 27. 07. 2023

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva

STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 21728/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022031

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2439-2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

A – SO 100.00 – Vlastní objekt

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

Předběžný souhlas (kdy/kým): 17.05.2023, xxx

Stručný popis změny:

změna bude obsahovat dle § 6:

Po dohodě se zástupcem městského architekta dojde k úpravě vzhledu navrhované fasády, dojde ke změně tloušťek tepelných izolací, tak aby bylo možno realizovat navržený architektonický vzhled objektu, budou doplněny nad rámec SOD architektonické prvky, jako jsou okrasné obvodové římsy, podparapetní římsy, okenní šambrány a nuty v úrovni 1NP s keramickým obkladem, který bude objekt více chránit od silniční komunikace. Dále bude změněna barevnost fasády a zrnitost některých fasádních vrstev probarvené omítky.

Prodloužení termínu realizace:

Na základě navýšení objemu prací požadovaných objednatelem a s tím spojené vypracování nové projektové dokumentace, materiální a vizuální změny fasády, zajištění složitějšího DIO a zvýšeného rozsahu oprav stávajícího krovu bude prodloužen termín dokončení stavebních prací na 16 měsíců ode dne zahájení stavebních prací.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	21 890 510,00 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	28 313 008,99 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	28 606 471,29 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	5 750 893,45	26,27	0
MÉNĚPRÁCE	5 457 431,15	24,93	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		1,34	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	16,96	12,37

Hodnota změn tohoto ZL	1,34	0
CELKEM	18,3	12,37

- ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 2

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
ZBV-2 (část A)		5 750 893,45	5 475 431,15	
Celkem dle SoD	28 313 008,99	5 750 893,45	5 457 431,15	28 606 471,29

1) **Zhotovitel:** stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: XXX
STRABAG Rail a.s. Ústí n.L.

Datum: 17. 07. 2023 Podpis: XXX

2) **Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 17. 07. 2023 Podpis: XXX

3) **Stanovisko přednosta odborné správy:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 17. 07. 2023 Podpis: XXX

4) **Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 18. 07. 2023 Podpis: XXX

5) **Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 19. 07. 2023 Podpis: XXX

6) **Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: XXX

Datum: 19. 07. 2023 Podpis: XXX

ZL č. 2, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Obsah

Změna č. 2 – A – SO 100.00 – Vlastní objekt

Změna č. 2 – A – SO 100.00 – Vlastní objekt

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

změna bude obsahovat dle § 6:

- po dohodě se zástupcem městského architekta dojde k úpravě vzhledu navrhované fasády, dojde ke změně tloušťek tepelných izolací, tak aby bylo možno realizovat navržený architektonický vzhled objektu
- budou doplněny nad rámec SOD architektonické prvky, jako jsou okrasné obvodové římsy, podparapetní římsy, okenní šambrány a nuty v úrovni 1NP s keramickým obkladem, který bude objekt více chránit od silniční komunikace
- dále bude změněna barevnost fasády a zrnitost některých fasádních vrstev probarvené omítky
- Dle PD byl po demontáži střešní krytiny pozván statik, aby posoudil celkový stav krovu. Výsledkem je statický posudek vč. výkresové části, který řeší ztužení konstrukci krovu dřevěnými sloupky rozmístěných v celém půdním prostoru, a dále musí být všechny kroevní páry doplněny o kleštiny. Dále tento posudek má i dopad do 5NP, kde je potřeba ocelovými konstrukcemi ztužit nosné vaznice krovu v celé půdorysné ploše objektu. Z toho důvodu nemohou být dle SoD realizovány opravné práce stavebního charakteru v tomto prostoru (opravy omítek, kompletní opravy podlah, výměny dveří, kompletní sádkartonové konstrukce stropů vč. zateplení, malování atd., a zateplení střešní konstrukce), tato část bude celá ve ZL minusována.

Kategorizace ZBV:
1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,
1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody
2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory
3.1 - Železniční spodek
3.2 - Železniční svršek
4 - Sdělovací a zabezpečovací technika
5 - Energetika a elektrotechnika
6 - Ekologie, odpady, kácení
7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice
8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO
9 - Claimy, akcelerace, zpoždění
10 - Průzkumy, výzkumy
11 - Jiné/více/nelze předem určit

Název stavby: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská - oprava (obvodový plášť)

Příloha č. 2 k ZL 2 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
2	SO 100.00	28 313 008,99	5 750 893,45	5 457 431,15	28 606 471,29	
Celkem:		28 313 008,99	5 750 893,45	5 457 431,15	28 606 471,29	

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce					
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6	§222/7
2	0,00	0,00	0,00	5 750 893,45	0,00

Méněpráce					
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6	§222/7
116	0,00	0,00	0,00	5 457 431,15	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	0,00	0,00
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	5 750 893,45	5 457 431,15
§ 222/7	0,00	0,00

59	622321121	SoD		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	23,440	149,387	172,827	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
60	622325101	SoD		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	2 290,491	-2 290,491	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
68	632451103	SoD		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	249,300	-249,300	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
69	642944121	SoD		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	8,000	-8,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
70	553311430	SoD		zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P	kus	3,000	-3,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
71	553311450	SoD		zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P	kus	5,000	-5,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
72	642945111	SoD		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
73	553312150	SoD		zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 900 L/P EW 30DP	kus	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
74	642945112	SoD		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
Součet za Díl Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										0,00 Kč	0,00 Kč	
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání										
75	553312170.1	SoD		zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 1440 dvoukřídlá ATYP EW 30DP	kus	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
82	952901111	SoD		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 105,745	-692,250	413,495	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
99	978013191	SoD		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	196,862	-151,294	45,568	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
101	978015391	SoD		Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	23,440	165,111	188,551	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
Součet za Díl Ostatní konstrukce a práce, bourání										0,00 Kč	0,00 Kč	
Díl:	998	Přesun hmot										
114	998011003	SoD		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	166,661	24,027	190,688	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
Součet za Díl Přesun hmot										0,00 Kč	0,00 Kč	
Díl:	712	Povlakové krytiny										
121	712631111	SoD		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	989,352	-989,352	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
122	1010410010	SoD		Samolepicí asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER PLUS KVK	m2	1 137,755	-1 137,755	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
Součet za Díl Povlakové krytiny										0,00 Kč	0,00 Kč	
Díl:	713	Izolace tepelné										

130	713151164	SoD		Montáž tepelné izolace střešních šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy přes 30° do 45° tloušťky izolace přes 120 do 140 mm	m2	989,352	-989,352	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
131	283764740.1	SoD		panel PIR Alu folie skupina tepelné vodivosti 024 2500 x 1250 x 140 mm	m2	1 009,139	-1 009,139	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
Součet za Díl										Izolace tepelné	0,00 Kč	0,00 Kč
Díl: 762										Konstrukce tesařské		
155	762341026	SoD		Bednění střešních střešních rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	1 010,272	-1 010,272	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
Součet za Díl										Konstrukce tesařské	0,00 Kč	0,00 Kč
Díl: 763										Konstrukce suché výstavby		
174	763131411	SoD		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	391,293	-391,293	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
175	763131451	SoD		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	8,750	-8,750	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
176	763131714	SoD		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	400,043	-400,043	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
177	763131751	SoD		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	400,043	-400,043	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
178	283292100	SoD		zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2	440,074	-440,047	0,027	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
179	763131771	SoD		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	400,043	-400,043	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
Součet za Díl										Konstrukce suché výstavby	0,00 Kč	0,00 Kč
Díl: 766										Konstrukce truhlářské		
257	766660001	SoD		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	-3,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
258	611DV.1	SoD		dveře dřevěné rozm.: 800/1970 mm vnitřní úprava HPL s výplní DVD deskou	kus	3,000	-3,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
259	766660002	SoD		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,000	-5,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
260	611DV.2	SoD		dveře dřevěné rozm.: 900/1970 mm vnitřní úprava HPL s výplní DVD deskou	kus	5,000	-5,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
261	766660022	SoD		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
262	611DV.3	SoD		dveře dřevěné rozm.: 900/1970 mm vnitřní úprava HPL s výplní DVD deskou EW 30DP	kus	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
263	766660031	SoD		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	
264	611DV.4	SoD		dveře dřevěné 2kř. rozm.: 1440/2120 mm vnitřní úprava HPL s výplní DVD deskou EW 30DP	kus	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	

265	766660717	SoD		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	3,000	-3,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
266	549172650.1	SoD		samozavírač dveří hydraulický	kus	3,000	-3,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
267	766660722	SoD		Montáž dveřního kování - zámku	kus	10,000	-10,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
268	549260450	SoD		zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem P-L	kus	10,000	-10,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
269	549146200	SoD		klika včetně rozet a montážního materiálu Ilsa R PZ nerez PK	kus	10,000	-10,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
270	549641100	SoD		vložka zámková cylindrická oboustranná FAB 2015	kus	10,000	-10,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
271	766671025	SoD		Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 140 cm	kus	13,000	-11,000	2,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
272	611240550	SoD		okno střešní Velux GGL 3173 M08 78 x 140 cm	kus	13,000	-11,000	2,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
273	611241540	SoD		lemování oken Velux EDW 0000 MK08 78 x 140	kus	13,000	-11,000	2,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
274	611241840	SoD		roleta zastíňovací RHL MK08 78 x 140 cm	kus	13,000	-11,000	2,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
275	611241940	SoD		zateplovací sada rám BDx 2000 MK08 78 x 140 cm	kus	13,000	-11,000	2,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
276	611242340	SoD		manžeta z parotěsné fólie BBx MK08 78 x 140 cm	kus	13,000	-11,000	2,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Součet za Díl Konstrukce truhlářské										0,00 Kč	0,00 Kč
Díl: 776 Podlahy povlakové											
295	776111116	SoD		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	384,300	-384,300	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
296	776111311	SoD		Příprava podkladu vysátí podlah	m2	383,700	-383,700	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
297	776121311	SoD		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	383,700	-383,700	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
298	776141122	SoD		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrka podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	383,700	-383,700	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
299	776201812	SoD		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	384,300	-384,300	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
300	776201814	SoD		Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	29,700	-29,700	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
301	776221111	SoD		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	383,700	-383,700	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
302	284110170	SoD		PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%,Bfl S1	m2	422,070	-422,070	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
303	776223111	SoD		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	191,850	-191,850	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
304	776410811	SoD		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	263,140	-263,140	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
305	776421111	SoD		Montáž lišt obvodových lepených	m	292,020	-292,020	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
306	697512040.1	SoD		lišta PVC pro vložení pruhu podl. krytiny 5,5 x 0,9 x 250 cm	m	297,860	-297,860	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
307	776421711	SoD		Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	292,020	-292,020	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
308	284110170	SoD		PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%,Bfl S1	m2	28,910	-28,910	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
309	776991111	SoD		Ostatní práce spárování silikonem	m	292,020	-292,020	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč

310	776991121	SoD		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	409,982	-409,982	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
311	998776103	SoD		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,207	-4,207	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Součet za Díl Podlahy povlakové										0,00 Kč	0,00 Kč
Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety											
321	784111001	SoD		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 573,897	-1 573,897	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
322	784121001	SoD		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 173,854	-1 173,854	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
323	784121011	SoD		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 173,854	-1 173,854	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
324	784171101	SoD		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	490,500	-490,500	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
325	581248440	SoD		fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	515,025	-515,025	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
326	784171111	SoD		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	12,481	-12,481	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
327	581248420	SoD		fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	13,105	-13,105	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
328	784181101	SoD		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 573,897	-1 573,897	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
329	784191003	SoD		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	12,481	-12,481	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
330	784191007	SoD		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	490,500	-490,500	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
331	784221101	SoD		Malby z malířských směsí ošetřovacích za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ošetřovací dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 573,897	-1 573,897	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Součet za Díl Dokončovací práce - malby a tapety										0,00 Kč	0,00 Kč

Nové položky

1	621221041			Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	0,000	13,750	13,750	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
2	63141472			deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037 tl 180mm	m2	0,000	17,325	17,325	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
3	622211001			Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm	m2	0,000	208,590	208,590	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
4	28375932.1			Nutový profil 420x40x2000mm	m2	0,000	134,400	134,400	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
5	28375932.2			Nutový profil 530x40x2000mm	m2	0,000	80,560	80,560	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
7	28375802			deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 130mm	m2	0,000	295,175	295,175	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
8	622211011			Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	0,000	76,000	76,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč

9	28375933		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	0,000	79,800	79,800	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
10	622211011		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	0,000	159,000	159,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
11	28375800		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 70mm	m2	0,000	166,950	166,950	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
12	622221011		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm	m2	0,000	734,000	734,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
13	63152260		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	0,000	592,200	592,200	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
14	63152261		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 60mm	m2	0,000	178,500	178,500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
15	622221021		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	0,000	339,500	339,500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
16	63152263		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	0,000	356,100	356,100	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
20	63151529		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 120mm	m2	0,000	514,000	514,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
22	63151531		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 140mm	m2	0,000	140,000	140,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
29	59051486		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	0,000	714,000	714,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
35	F1		Dodání a montáž fasádního prvku - podoketní parapet délka 2572mm	ks	0,000	35,000	35,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
36	F1.1		Dodání a montáž fasádního prvku - podoketní parapet délka 1950mm	ks	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
37	F1.1.1		Dodání a montáž fasádního prvku - podoketní parapet délka 1530mm	ks	0,000	77,000	77,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
38	F2		Dodání a montáž fasádního prvku - průběžná římsa č.41225 250/83	m	0,000	97,500	97,500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
39	F2.2		Dodání a montáž fasádního prvku - průběžná římsa č.41225 250/133	m	0,000	97,500	97,500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
40	F3.1		Dodání a montáž fasádního prvku - okenní šambrána 150x30	m	0,000	235,900	235,900	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
41	F3.2		Dodání a montáž fasádního prvku - okenní šambrána 150x80	m	0,000	118,500	118,500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
42	F4		D+M Hmota na retušování a tmelení 1kg	kg	0,000	15,000	15,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
45	751721111.R		Montáž klimatizační jednotky venkovní - místnost telematiky	kus	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
46	751721811.R		Přesun vzduchotechniky	kus	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
47	781121011		Nátěr penetrační na stěnu	m2	0,000	91,000	91,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
48	781774252		Montáž obkladů vnějších z dlaždic velkoformátových hladkých keramických přes 0,5 do 2 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,000	91,000	91,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč

50	998781201		Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	0,000	2 796,112	2 796,112	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
52	622325102		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	0,000	2 290,491	2 290,491	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
53	629999022R		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění omítek zaoblených ploch, poloměr zaoblení přes 100 mm	m2	0,000	1 369,800	1 369,800	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
54	59761619		dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 0,5 do 2ks/m2	m2	0,000	104,650	104,650	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
55	070001000		Provozní vlivy	%	0,000	3,000	3,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč
Součet									0,00 Kč	0,00 Kč



Časový harmonogram stavby: „Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)“

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Rok	2022				2023												2024	
Měsíc	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02
Popis činnosti																		
Garáž-HSV,PSV																		
Vnitřní úpravy 2.NP																		
Osazení DZ, montáž lešení, montáž mobilního oplocení																		
Otlučení ozdobných prvků fasády																		
Zednické práce (opravy omítek, začištění po osekání ozdobných prvků)																		
Omytí fasády tlakovou vodou																		
Lepení a kotvení izolantu																		
Lepení ozdobných fasádních prvků																		
Montáž probarvené omítky vč. nástřiku																		
Montáž klempířských prvků (žlaby, svody a parapety)																		
Demontáž stávající střešní krytiny																		
Demontáž laťování																		
Lokální opravy popř. výměny krovu(ů),pozednic,zpevnění krovů																		
Montáž difuzní folie a nového laťování																		
Montáž nové střešní krytiny																		
Montáž střešních oken a výlezů																		
Montáž protisněhových zábran																		
Montáž hromosvodu																		
Demontáž lešení, mobilního oplocení a DZ																		
Oprava dvorního traktu (zemní práce, dlažba, čištění kanalizace)																		
Dokončovací práce																		
Dokladová část																		

Poznámka: Realizace stavebních prací jako např. střeška, fasáda, atp. závisí na vhodných klimatických podmínkách a může se tudíž průběžně měnit.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3835506

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6af454f7-0988-4802-923f-b522b5dad428

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.07.2023 15:36:01



04ae63e7-8e71-47ae-a223-5c086ffaa02f