

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 24.7.2023

**HSM + TOMI – Údržba SPS  
rok 2023**

**Průmyslová 955/4**

**779 00 Olomouc**

**IČO: 28597460**

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199-2022 u Vás objednááme **opravu krytiny pultové střechy** stavědla č.2 žst. Bystřice pod Hostýnem (IC6000231419), dle nabídkového listu č. 211/2023.

Zakázka // objekt RE: E211H C21Z2R

Dohodnutá cena:

Termín: srpen 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA635220024

Příloha: Nabídkový list 211/2023  
Požadavek ze dne 24.5.2023  
1x foto

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

211/2023

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H1C21Z2R

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Bystřice p.H. - stavědlo č.2

Inventární číslo, číslo SAP:

IC5000231419

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.3917767N, 17.6604803E

Oprava pultové střechy v celém rozsahu 6,8x7,0m, včetně klempířských prvků /zavětrovací lišty, podokapní žlab, svod/ - oplechování komína Pz, lepenková krytina.

Žádám o zpracování návrhu položkového rozpočtu a po vystavení objednávky o opravu.

Termín: srpen 2023

Příloha:

Vzdálenost v KM

-

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

30.05.2023 žádost zhotovitele o prodloužení

Dodání nabídky

02.06.2023

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Předpokládaný termín nástupu je 10 dnů od potvrzené obj.

31.07.2023

# NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 211-2023  
Stavba: Bystřice p.H. - stavědlo č.2 - Oprava střechy v celém rozsahu

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Správce obvodu

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel - Vedoucí PO, Přednost SPS:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 211-2023

Stavba: Bystřice p.H. - stavědlo č.2 - Oprava střechy v celém rozsahu

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

### Náklady z rozpočtů

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Oprava střechy v celém rozsahu |
| 2 | VRN                            |
| 3 | Index                          |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystřice p.H. - stavědlo č.2 - Oprava střechy v celém rozsahu

Objekt:

**1 - Oprava střechy v celém rozsahu**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
3	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		
4	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	2,000		
5	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		
	D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				
	D	6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				
1	K	632451031	Vyrovňovací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	47,600		
2	K	632902111	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2	47,600		
	D	712	<b>Povlakové krytiny</b>				
12	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	47,600		
13	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	47,600		
14	M	11163152	<i>lak hydroizolační asfaltový</i>	t	0,014		
15	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plně ploše jednovrstvé	m2	47,600		
16	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plně ploše opdklad	m2	47,600		
17	M	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	51,000		
18	K	712341719	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,09 do 0,25 m2	kus	1,000		
19	M	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	1,000		
20	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	292,600		
21	K	998712292	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m	%	292,600		
	D	764	<b>Konstrukce klempířské</b>				
22	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	21,000		
23	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	6,800		
24	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	1,200		
25	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	6,800		
26	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	6,000		
27	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	21,000		
28	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	6,800		
29	K	764212664R	Oplechování komínu z Pz plechu	soub	1,000		
30	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	6,800		
31	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	6,000		
33	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	310,270		
34	K	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	%	310,270		
	D	997	Přesun sutě				
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,750		
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,750		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,000		
9	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,750		
10	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,750		
	D	998	Přesun hmot				
11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,240		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystřice p.H. - stavědlo č.2 - Oprava střechy v celém rozsahu

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
2	K	011002000	Průzkumné práce	...	1,000		
D		VRN4	Inženýrská činnost				
1	K	1040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		
D		VRN7	Provozní vlivy				
3	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystřice p.H. - stavědlo č.2 - Oprava střechy v celém rozsahu

Objekt:

**3 - Index**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	N00		Index dle SOD				
1	K	000001	Index dle SOD	%	0,150		













MAGNESIE

Handwritten note on a circular sticker.

Handwritten note on a rectangular sticker.

Small square sticker on the locker door.

Handwritten note on a rectangular sticker.

Small rectangular sticker on the locker door.

1

10

10

10

10



