

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tř SO 203/001	Číslo ZBV:  0031.3
--	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Na vstupním VV byly projednány zjištěné odlišné parametry zachovávaných konstrukcí původního mostu a geologické podmínky pro zakládání, které byly doplňkovým IGP poměrně výrazně korigovány. Na základě těchto zjištění byla vypracována změna založení mostu. Nebyla zastížena předpokládaná únosná vrstva ze šterkopísku. Parametry neogenních písku byly nižší v deformačním modulu.

Původní řešení dle PDPS spočívalo pouze v rozšíření původních opěr a základů podpěr o 18 kusů pilot délky 4 až 7 metrů. Nové řešení dle RDS navrhuje kompletní nové založení na 35 ks pilot délky 13 až 15 metrů a 67 ks mikropilot. Mikropiloty jsou na P3 navrženy z důvodu výskytu vedení VVN a nemožnosti provádění technologie pilot.

Změny byly projednány a přijaty na výrobním výboru dne 17.1.2022. Zápis z tohoto VV je přílohou tohoto ZBV.

Změny v rozsahu nového založení mají vliv i na množství bouracích prací v SO 205, kdy bude navýšeno množství vybourávaných základových konstrukcí. Kompletním vybouráním a vybudováním nových opěr mostu dojde i ke změnám množství zemních prací a množství nových žlb. konstrukcí (opěr). Tyto změny budou vyčísleny po dokončení části RDS – spodní stavba.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-676 998,11	9 936 938,17	9 259 940,06

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 13 -07- 2023 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 20. 07. 2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 27 -07- 2023 podpis

Zhotovitel

datum 12.7.2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 2

3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0031.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
13	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
14	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B											
15	23217.	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST)											
16	237171.	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)											
17	264142.	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM											
18	264242.	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM											
19	27152.	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO											
79	933331.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH											
80	933333.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH											
<b>Nové položky</b>													
101	227831.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU											
102	26175.	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM											
103	285378.	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M											
<b>Celkem</b>								4 848 912,99	-676 998,11	9 936 938,17	14 108 853,05	9 259 940,06	190,97



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0031.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum:

12.7.2023

Za Objednatele:

Datum:

21-07-2023

3.6.21.7

### Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

102/001

Číslo ZBV:

0056.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

ZBV č. 0056 na SO 102 je úzce svázané se ZBV na přilehlé objekty, zejména se jedná o objekty SO 210 (viz samostatné ZBV č. 0058), SO 211 (viz samostatné ZBV č. 0055) a SO 100.1 (viz samostatné ZBV č. 0064) a v textu na ně bude odkazováno.

Z důvodu zpřehlednění zemních prací dochází k přesunu položek z SO 211 do SO 102 a 100.1.

Týká se pol. 1, 2, 3, 4.

Na základě pokynů správce stavby č. 25 (změna technického řešení opěrných zdí, mj. SO 211) a č. 26 (rozdílné situační uspořádání v oblasti Nové Dukelské) dochází k vzájemně provázaným změnám na objektech SO 211 a SO 102.

První část změny (pracovně nazvaná část A) je množina položek týkajících se provizoria na SO 102 (viz obrázek níže). V PDPS bylo pro etapu 2 původní ZOV projektováno dočasné rozšíření násypu pro dodatečný jízdní pruh a pro záliv zastávky MHD ve směru z VMO k Tomkově náměstí. Tato provizorní zastávka bude nově součástí objektu SO 124 (v rámci jiného ZBV). Jedná se o 27 položek souvisejících s provedením a poté s odstraněním provizoria, všechny tyto položky odpadají.

Týká se pol.: 53, 57, 54, 50, 51, 52, 49, 55, 48, 42, 30 (použita pro výkop pro kabelový prostup), 47, 31, 32, 43, 45, 44, 37, 35, 36, 46, 38, 39, 28, 27, 29 a 56.

V souvislosti s odpadnutím položek původního provizoria naopak vznikla množina položek nového provizoria, a to pro etapu „Nová Dukelská“. Jedná se o položky: 54, 49, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 33 a nově vzniklé položky 112, 113, 115 a 116.

Další část změny (část B) se dá charakterizovat jako změny zapříčiněné rozdílným technickým řešením opěrných zdí (z armovaných zemin na monolitické opěrné zdi) a zároveň přesun položek z opěrných zdí SO 210 (samostatné ZBV č. 0058) a SO 211 (ZBV č. 0055) do objektu SO 102 pro zpřehlednění fakturace. Do této části změn položek patří:

Týká se pol.: 3, 101, 7, 58, 59 a 111.

Do objektu SO 102 byly nově přidány položky týkající se kabelového prostupu pod rampou, pracovně nazváno část C. Jedná se o položky:

Týká se pol.: 102, 105, 106, 107, 108, 110. Pro výkop pro kabelový prostup použita pol. 30.

Změnou situačního uspořádání a podobně jako v předchozí skupině přesunutím výměr z objektů přilehlých opěrných zdí (SO 210, SO 211) byly změněny zejména výměry násypů. Pracovně část D.

Týká se pol.: 5, 6, 8 a 114.

Změnou situačního uspořádání mimoúrovňové křižovatky vznikla další skupina položek (část E), jejich výměra byla upřesněna v rámci RDS.

Týká se pol.: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 40, 41, 103, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 33, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Samostatně stojí nově vzniklá pol. 104 - drenážního žebra přes stmelenou vrstvu SC ve vozovce, která nebyla chybně zahrnuta do VV v původní PDPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-6 351 418,85	4 965 205,32	-1 386 213,53

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

 datum 13-07-2023 podpis

Supervize

datum \_\_\_\_\_ podpis

Správce stavby

 datum 20.07.2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

3.6.21.7

**Změnový list**

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/001	Číslo ZBV: 0056.4
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum <u>27 -07- 2023</u> pr	
Zhotovitel	datum <u>12 -07- 2023</u> pc	
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize		Číslo paré: <u>3</u>











3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0056.4

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	58301.	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM											
107	87633.A	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
108	899521.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10											
115	911CC2.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)											
116	911CC3.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMNTÁŽ S PŘESUNEM											
<b>Celkem</b>								15 799 999,83	-6 351 418,85	4 965 205,32	14 413 786,28	-1 386 213,53	-8,77

Za Zhotovitele:

Datum: 12 -07- 2023

Za Objednatele:

Datum:

21 -07- 2023