

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy garáže nadzemní objekt 225

KSO:

Místo: VZ Týniště nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 22.06.2023

Zadavatel:

AHNM-OPNI-ODP-PS0518

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kryš Martin, [REDACTED]

IČ:

60976021

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

[REDACTED]

Cena bez DPH**861 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	861 000,00	21,00%	180 810,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 041 810,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy garáže nadzemní objekt 225

Místo: VZ Týniště nad Orlicí

Datum: 22.06.2023

Zadavatel: AHNM-OPNI-ODP-PS0518

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Powlakové krytiny

764 - Konstrukce klempířské

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy garáže nadzemní objekt 225

Místo: VZ Týniště nad Orlicí

Datum: 22.06.2023

Zadavatel: AHNM-OPNI-ODP-PS0518

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm	m3				
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312121				
D		997	Přesun sutě					
2	K	997013501-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km železo na sklad PS0518	t				
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501				
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t				
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509				
			VV	9,394*19 'Přepočtené koeficientem množství				
5	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t				
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645				
D		998	Přesun hmot					
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t				
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011001				
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		712	Povlakové krytiny					
7	K	712440832	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2				
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712440832				
8	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2				
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001				
9	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t				
			VV	854*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství				
10	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2				
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712441559				
11	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2				
			VV	865*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				
12	M	62853006	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2				
			VV	865*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				
13	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712101				
D		764	Konstrukce klempířské					
14	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do sutí, v krytině povlakové	m				
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002811				
15	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m				
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841				
16	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí	m				
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004801				
17	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do sutí	kus				
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004841				
18	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m				
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004861				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	764212434	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem rš 330 mm	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764212434					
20	K	764214406	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214406					
21	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764501103					
22	M	55344192	Žlab půlkruhový podokapni Pz 400mm	m				
			VV 122*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
23	K	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764501104					
24	M	55344553	čelo půlkulatého žlabu Pz 400mm	kus				
25	K	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764501105					
26	M	55344579	hák žlabový Pz 400mm dl 550mm	kus				
27	K	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764501108					
28	M	55344270	kotlík závěsný půlkulatý Pz 400x120mm	kus				
29	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508131					
30	M	55344209	svod kruhový Pz 120mm	m				
31	K	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508132					
32	M	55344333	objímka svodu Pz 120mm trn 200mm	kus				
33	K	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764508135					
34	M	55344352	koleno kruhové 72° lisované Pz 120mm	kus				
35	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-M	Elektromontáže					
36	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220101					
37	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg				
			VV 224*0,4 'Přepočtené koeficientem množství					
38	M	35441550	podpěra vedení FeZn na lepenkovou a vláknocementovou krytinu 100mm	kus				
39	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220301					
40	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus				
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					
41	K	580106011	Měření při revizích zemního přechodového odporu celkového nebo ochranného vodiče	měření				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/580106011					