

ZL01_BOURÁNÍ STÁV.OCEL STŘECHY

Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.
vystupující pod názvem



„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“
generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:
Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň
Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.
Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH): 111 914,06 Kč
DPH: Kč
Celkem včetně DPH: Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.	Číslo změny:		ZL 01	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:			12.6.2023
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:			
Důvod pro vytvoření změny:				
Změna specifikace <input type="checkbox"/>	Rozšíření rozsahu <input type="checkbox"/>	Jiné <input checked="" type="checkbox"/>		
Popis změny / Specifikace:				
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy: Dokumentace není zpracována				
Vliv na cenu: Přípočet + 111.914,06 bez DPH				
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou			
Za Zhotovitele: Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti				
Rozhodnutí Objednatele:				
Odsouhlaseno <input type="checkbox"/>	Neodsouhlaseno <input type="checkbox"/>	Potřebné další informace <input type="checkbox"/>		
Za Objednatele: Bc. Ondřej Halama – ved. ORM p. Bořivoj Pitra - TDS				

ZL01_BOURÁNÍ STÁV.OCEL STŘECHY

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		Změnový list	ZL01_BOURÁNÍ STÁV.OCEL STŘECHY				111 914,06
		Skupina objektů	D: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ BUDOVOY				111 914,06
		Objekt	D.: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ BUDOVOY				111 914,06
		Podobjekt	D...: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ BUDOVOY				111 914,06
		Oddíl	009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				96 161,01
1001	SP	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2 Výkaz výměr: -(162,8*0,125) -(484*0,125)	m3	- 80,850 - 20,350 - 60,500	1 802,56	- 145 736,98
1002	SP	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 Výkaz výměr: 162,8*(0,06+0,16)/2 484*(0,06+0,12)/2	m3	60,654 17,094 43,560	3 129,71	189 829,43
1003	SP	Rp0001	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník Výkaz výměr: -(2*2)	hod	- 4,000 - 4,000	461,61	- 1 846,44
1004	S	Rp0002	Pásový bagr Výkaz výměr: -(2)	hod	- 2,000 - 2,000	1 437,50	- 2 875,00
1005	SP	Rp0003	Demontáž ocelové příhradové konstrukce	soubor	1,000	74 750,00	74 750,00
1006	SP	Rp0004	Prodej ocelového odpadu	kg	- 8 980,000	2,00	- 17 960,00
		Oddíl	999: Ostatní				15 753,05
24	SP		Chemický rozbor vybourávaných materiálů - škvára	kpl	1,000	15 753,05	15 753,05

ZL02_ZMĚNA ŘEŠENÍ BEDNĚNÍ OBRUBNÍHO ZÁKL. PRAHU



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.
vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“
generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:
Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň
Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.
Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH): 66 148,58 KČ
DPH: KČ
Celkem včetně DPH: KČ

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.	Číslo změny:			ZL 02	Datum vystavení: 12.6.2023
	Číslo smlouvy:				
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:				
Důvod pro vytvoření změny:					
Změna specifikace <input type="checkbox"/>	Rozšíření rozsahu <input type="checkbox"/>		Jiné <input checked="" type="checkbox"/>		
Popis změny / Specifikace:					
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Clánky smlouvy:					
Dokumentace není zpracována, je odsouhlaseno GP.					
Vliv na cenu: Přípočet + 66.148,58 bez DPH					
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou				
Za Zhotovitele: Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti					
Rozhodnutí Objednatele:					
Odsouhlaseno <input type="checkbox"/>	Neodsouhlaseno <input type="checkbox"/>		Potřebné další informace <input type="checkbox"/>		
Za Objednatele: Bc. Ondřej Halama – ved. ORM p. Bořivoj Pitra - TDS					

Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Změnový list Skupina objektů Objekt Podobjekt Oddíl			ZM002: Doplnění podkladního betonu SO 01: Smuteční síň SO 01 D.1.1.1.: Architektonicko stavební řešení SO 01 D.1.1.1.: Architektonicko stavební řešení 1: Zemní práce				66 148,58 66 148,58 66 148,58 66 148,58 4 679,45
4	SP	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	8,009	584,29	4 679,45
Výkaz výměr: (14,0*14,0-12,9*12,9)*3,14*0,1					9,291		
-3,14*28,0*5/20*0,3*0,1					-0,659		
-20*0,315*0,315*3,14*0,1					-0,623		
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43 260,46
157	SP	631311133	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 12/15	m ³	8,009	5 401,48	43 260,46
Oddíl			997: Přesun sutě				17 468,72
228	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,416	304,29	4 386,72
Výkaz výměr: 8,009*1,8					14,416		
229	SP	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	345,984	13,30	4 600,24
Výkaz výměr: 14,416*24					345,984		
232	SUB	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	14,416	588,36	8 481,76
Oddíl			998: Přesun hmot				739,94
233	SUB	998012022	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,301	321,57	739,94

ZL03_EL.PŘIPOJENÍ MÁRNICE S MĚŘENÍM



Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.
vystupující pod názvem

„OHLA ŽS & PROFISTAV – smuteční síň ve Vysokém Mýtě“
generální dodavatel níže uvedené stavby

Stavba: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto

Místo stavby: Miličova 752, 566 01 Vysoké Mýto



Číslo:
Zakázka: Nová smuteční síň - Vysoké Mýto SO 01 Smuteční síň
Komentář:

FIRMY

Projektant: B K N , spol. s r.o.
Investor: Město Vysoké Mýto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Celkem (bez DPH):	4 500,00	Kč
DPH:		Kč
Celkem včetně DPH:		Kč

Zhotovitel: Společnost firem OHLA ŽS, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s.	Číslo změny:		ZL 03	Datum vystavení:
	Číslo smlouvy:			14.6.2023
Projekt: Smuteční obřadní síň Vysoké Mýto	Montážní skupina / Číslo výkresu:			
Důvod pro vytvoření změny:				
Změna specifikace <input type="checkbox"/>	Rozšíření rozsahu <input type="checkbox"/>	Jiné <input checked="" type="checkbox"/>		
Popis změny / Specifikace:				
Odkazy na dokumentaci / Komunikace / Články smlouvy: Dokumentace není zpracována				
Vliv na cenu: Přípočet + 4500,- Kč bez DPH				
Vliv na termíny dokončení Díla: Bez vlivu	Jiné vlivy: Nejsou			
Za Zhotovitele: Ing. Aleš Fišer ředitel oblasti				
Rozhodnutí Objednatele:				
Odsouhlaseno <input type="checkbox"/>	Neodsouhlaseno <input type="checkbox"/>	Potřebné další informace <input type="checkbox"/>		
Za Objednatele: Bc. Ondřej Halama – ved. ORM p. Bořivoj Pitra - TDS				

ZL03_EL.PŘIPOJENÍ MÁRNICE S MĚŘENÍM

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Změnový list		ZL03_EL.PŘIPOJENÍ MÁRNICE S MĚŘENÍM				4 500,00
	Skupina objektů		D: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ BUDOVY				4 500,00
	Objekt		D.: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ BUDOVY				4 500,00
	Podobjekt		D.: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ BUDOVY				4 500,00
	Oddíl		999: Ostatní				4 500,00
			Dočasné Elektrické připojení márnice ze staveništního rozvodu pomocí elektrické skříně ETI ROZVODNICE ECH12PT 12M IP65 a podružného měření elektroměrem EM ELEKTROMĚR LCD 10 -100A TR.1 ,1 .SAZ./3 F. 7.MOD. 9905D (DTS 353 -L) - DODÁVKA A MONTÁŽ	SOUBOR	1,000	4 500,00	4 500,00