

REKAPITULACE STAVBY - Př. č. 1 k SoD č. 6440-0503-2023-94, počet listů : 32 A4

Kód:

Stavba: Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

KSO:

Místo: VŠZ Deštné v Orlických horách

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 607 000,00

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 607 000,00	Výše daně 337 470,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------------------

Cena s DPH

v

CZK

1 944 470,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Místo: VŠZ Deštné v Orlických horách

Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Budova č. 1 - oprava střech, dveřních prahů
02	Budova č. 2 - oprava střech
03	Budova č. 3 - oprava a nátěr střech, podlahy balkónu ve 2. NP
04	Budova č. 4 - oprava a nátěr střech
05	Budova č. 5 - oprava a nátěr střech, podlahy balkónu ve 2. NP, vnitřních podlah, sprchového koutu v 1. NP
06	Plochy odstavné a komunikace č. 505 - oprava betonových odvodňovacích žlabů a části opěrné zdi
07	VRN



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

01 - Budova č. 1 - oprava střech, dveřních prahů

KSO:

Místo: VŠZ Deštné v Orlických horách

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

01 - Budova č. 1 - oprava střech, dveřních prahů

Místo:

VŠZ Deštné v Orlických horách

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

01 - Budova č. 1 - oprava střech, dveřních prahů

Místo:

VŠZ Deštné v Orlických horách

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem				
D HSV Práce a dodávky HSV				
D 997 Přesun sutě				
1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t
2	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
VV "skládka do 20 km" 0,137*19				
3	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t
VV 0,137				
D PSV Práce a dodávky PSV				
D 741 Elektroinstalace - silnoproud				
5	K	741420901	Vyrovnaní stávajících svodových vodičů hromosvodů	m
VV 10,0				
6	K	741420902	Výměna držáků nebo svorek hromosvodů	kus
VV 10				
7	M	35431160	<i>svorka univerzální pro lano 4-16mm2</i>	<i>kus</i>
8	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%
D 762 Konstrukce tesařské				
9	K	762510845	Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových	m2
VV "demontáž stávajících podložek pod akumulční kamna - 50 x 100 cm - vč. likvidace odpadu na skládce - 8 ks" 8*0,5*1,0				
10	K	762511133.CDC	Podlahové kce podkladové z vláknocementových desek	m2
VV "dodávka a montáž nehořlavých podložek pod akumulční kamna 50 x 100 cm - 8 ks, var. z plechu tl. 1 mm, resp. z materiálu dle platných norem"				
VV 8*0,50*1,0				
11	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%
D 764 Konstrukce klempířské				
12	K	764000901	Zhotovení otvoru v plechové krytině plochy do 0,02 m2	kus
VV "oprava proseků v plechové krytině - plechové záplaty, tmelení, letování" 25				
13	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače průběžného do suti	m
VV "sněhové zachytávače trubkové nad vstupem do objektu - délka 3,0 m - 4 řady " 3,0*4				
14	K	764203156	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného - třítrubkového	m
VV 3,0*4 "délka 3,0 m, 3 trubky, 4 řady"				
15	M	55345025.1	<i>zachytávač sněhový Pz plech s povrchovou úpravou - držák pro falcovanou krytinu a 3 trubky</i>	<i>m</i>
VV 4*4				
16	M	55345019.1	<i>trubka sněhového zachytávače Pz s povrchovou úpravou 3 m</i>	<i>kus</i>
VV 4*3,0*3				
17	M	55345020.1	<i>koncovka pro trubku sněhového zachytávače</i>	<i>kus</i>
VV 4*3*2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
18	K	764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m
			vV "oprava poškozených částí oplechování střechy" 10,0	
19	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%
		D 766	Konstrukce truhlářské	
20	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus
			vV 6	
21	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus
			vV 6	
22	M	61187156	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm</i>	<i>kus</i>
23	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

02 - Budova č. 2 - oprava střech

KSO:

Místo: VŠZ Deštné v Orlických horách

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

02 - Budova č. 2 - oprava střech

Místo:

VŠZ Deštné v Orlických horách

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

764 - Konstrukce klempířské

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

02 - Budova č. 2 - oprava střech

Místo:

VŠZ Deštné v Orlických horách

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud	
1	K	741420901	Vyrovnaní stávajících svodových vodičů hromosvodů	m
			vV 10,0	
2	K	741420902	Výměna držáků nebo svorek hromosvodů	kus
			vV 10	
3	M	35431160	<i>svorka univerzální pro lano 4-16mm2</i>	kus
4	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%
D	764		Konstrukce klempířské	
5	K	764000901	Zhotovení otvoru v plechové krytině plochy do 0,02 m2	kus
			vV "oprava proseků v plechové krytině - plechové záplaty, tmelení, letování" 25	
6	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače průběžného do suti	m
			vV "sněhové zachytávače trubkové nad vstupem do objektu - délka 3,0 m - 4 řady " 3,0*4	
7	K	764203156	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného - třítrubkového	m
			vV 3,0*4 "délka 3,0 m, 3 trubky, 4 řady"	
8	M	55345025.1	<i>zachytávač sněhový Pz plech s povrchovou úpravou - držák pro falcovanou krytinu a 3 trubky</i>	m
			vV 4*4	
9	M	55345019.1	<i>trubka sněhového zachytávače Pz s povrchovou úpravou 3 m</i>	kus
			vV 4*3,0*3	
10	M	55345020.1	<i>koncovka pro trubku sněhového zachytávače</i>	kus
			vV 4*3*2	
11	K	764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m
			vV "oprava poškozených částí oplechování střechy" 10,0	
12	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

03 - Budova č. 3 - oprava a nátěr střech, podlahy balkónu ve 2. NP

KSO:

Místo:

VŠZ Deštné v Orlických horách

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

03 - Budova č. 3 - oprava a nátěr střech, podlahy balkónu ve 2. NP

Místo:

VŠZ Deštné v Orlických horách

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

03 - Budova č. 3 - oprava a nátěr střech, podlahy balkónu ve 2. NP

Místo:

VŠZ Deštné v Orlických horách

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
1	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2
	vv		"oprava betonové plochy balkónu u okapu - balkón ve 2. NP" 12,0*0,30	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	
2	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3
	vv		"oprava betonové plochy balkónu u okapu" 12,0*0,30*0,04	
D	997		Přesun sutě	
3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
	vv		"skládka do 20 km" 0,343*19	
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t
6	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t
	vv		0,343	
D	998		Přesun hmot	
7	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t
D	PSV		Práce a dodávky PSV	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud	
8	K	741420901	Vyrovnaní stávajících svodových vodičů hromosvodů	m
	vv		10,0	
9	K	741420902	Výměna držáků nebo svorek hromosvodů	kus
	vv		10	
10	M	35431160	svorka univerzální pro lano 4-16mm2	kus
11	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%
D	764		Konstrukce klempířské	
12	K	764000901	Zhotovení otvoru v plechové krytině plochy do 0,02 m2	kus
	vv		"oprava proseků v plechové krytině - plechové záplaty, tmelení, letování" 25	
13	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače průběžného do suti	m
	vv		"sněhové zachytávače trubkové nad vstupem do objektu - délka 3,0 m - 4 řady " 3,0*4	
14	K	764203156	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného - třítrubkového	m
	vv		3,0*4 "délka 3,0 m, 3 trubky, 4 řady"	
15	M	55345025.1	zachytávač sněhový Pz plech s povrchovou úpravou - držák pro falcovanou krytinu a 3 trubky	m
	vv		4*4	
16	M	55345019.1	trubka sněhového zachytávače Pz s povrchovou úpravou 3 m	kus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4*3,0*3				
17	M	55345020.1	<i>koncovka pro trubku sněhového zachytávače</i>	kus			
			4*3*2				
18	K	764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m			
			"oprava poškozených částí oplechování střechy" 10,0				
19	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%			
	D	767	Konstrukce zámečnické				
20	K	767881128	Montáž bodů záchytného systému do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvením	kus			
			4				
21	M	70921368	<i>kotvicí bod pro dřevěné konstrukce do předvrtaného otvoru sevřením pomocí speciální základny a kontramatky dl 500mm</i>	kus			
22	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%			
	D	777	Podlahy lité				
23	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m			
			"balkón - sokl" 28,0				
24	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2			
			"balkón - plocha" 2,10*12,00				
25	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m			
			28,0				
26	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	%			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
27	K	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem	m			
			"sokl" 28,0				
28	K	783501221	Oškrábání krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2			
			"místa s volnou stávající barvou, korozní místa - odhad 20% plochy" 272,525*0,20				
29	K	783501321	Odrezivění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2			
			54,505				
30	K	783501323	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2			
			272,525				
31	K	783501523	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60° tlakovou vodou	m2			
			11,40*8,50				
			12,50*14,05				
			Součet				
32	K	783523001	Základní jednonásobný akrylátový nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2			
			54,505 "korozní a oškrabaná místa"				
			272,525 "celá plocha"				
			Součet				
33	K	783527001	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2			
			"2x" 272,525*2				
34	K	783591103	Příplatek k ceně jednonásobného nátěru krytiny za sklon přes 30 do 60°	m2			
			327,03+545,05				
35	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2			
			25,20				
36	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2			
			25,20				
37	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2			
			25,20				
38	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2			
			25,20				
39	K	783932163	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl přes 10 do 30 %	m2			
			25,20				
40	K	783932171	Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2			
			25,20				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	783942251	Tmelení prasklin betonového podkladu polyuretanovým tmelem	m			
			10,0 + "sokl" 28,0				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN6	Územní vlivy				
42	K	063303000.1	Práce ve výškách, v hloubkách - nátěry	m2			
			"příplatek za práce pomocí horolezecké techniky" 872,080				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

04 - Budova č. 4 - oprava a nátěr střech

KSO:

Místo: VŠZ Deštné v Orlických horách

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

04 - Budova č. 4 - oprava a nátěr střech

Místo:

VŠZ Deštné v Orlických horách

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

04 - Budova č. 4 - oprava a nátěr střech

Místo:

VŠZ Deštné v Orlických horách

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741420901	Vyrovnaní stávajících svodových vodičů hromosvodů	m			
			10,0				
2	K	741420902	Výměna držáků nebo svorek hromosvodů	kus			
			10				
3	M	35431160	<i>svorka univerzální pro lano 4-16mm²</i>	kus			
4	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%			
D	764		Konstrukce klempířské				
5	K	764000901	Zhotovení otvoru v plechové krytině plochy do 0,02 m ²	kus			
			"oprava proseků v plechové krytině - plechové záplaty, tmelení, letování" 25				
6	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače průběžného do suti	m			
			"sněhové zachytávače trubkové nad vstupem do objektu - délka 3,0 m - 4 řady " 3,0*4				
7	K	764203156	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného - třítrubkového	m			
			3,0*4 "délka 3,0 m, 3 trubky, 4 řady"				
8	M	55345025.1	<i>zachytávač sněhový Pz plech s povrchovou úpravou - držák pro falcovanou krytinu a 3 trubky</i>	m			
			4*4				
9	M	55345019.1	<i>trubka sněhového zachytávače Pz s povrchovou úpravou 3 m</i>	kus			
			4*3,0*3				
10	M	55345020.1	<i>koncovka pro trubku sněhového zachytávače</i>	kus			
			4*3*2				
11	K	764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m			
			"oprava poškozených částí oplechování střechy" 10,0				
12	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%			
D	767		Konstrukce zámečnické				
13	K	767881128	Montáž bodů záchytného systému do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvením	kus			
			4				
14	M	70921368	<i>kotvicí bod pro dřevěné konstrukce do předvrtaného otvoru sevřením pomocí speciální základny a kontramatky dl 500mm</i>	kus			
15	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
16	K	783501221	Oškrábání krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m ²			
			"místa s volnou stávající barvou, korozní místa - odhad 20% plochy" 272,525*0,20				
17	K	783501321	Odrezivění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m ²			
			54,505				
18	K	783501323	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m ²			
			272,525				
19	K	783501523	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60° tlakovou vodou	m ²			
			11,40*8,50				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			12,50*14,05				
			Součet				
20	K	783523001	Základní jednonásobný akrylátový nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2			
			54,505 "korozní a oškrabaná místa"				
			272,525 "celá plocha"				
			Součet				
21	K	783527001	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2			
			"2x" 272,525*2				
22	K	783591103	Příplatek k ceně jednonásobného nátěru krytiny za sklon přes 30 do 60°	m2			
			327,03+545,05				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN6	Územní vlivy				
23	K	063303000.1	Práce ve výškách, v hloubkách - nátěry	m2			
			"příplatek za práce pomocí horolezecké techniky" 872,080				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

**05 - Budova č. 5 - oprava a nátěr střech, podlahy balkónu ve 2. NP,
vnitřních podlah, sprchového koutu v 1. NP**

KSO:

Místo:

VŠZ Deštné v Orlických horách

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

05 - Budova č. 5 - oprava a nátěr střech, podlahy balkónu ve 2. NP, vnitřních podlah, sprchového koutu v 1. NP

Místo:

VŠZ Deštné v Orlických horách

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

741 - Elektroinstalace - silnoproud

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

05 - Budova č. 5 - oprava a nátěr střech, podlahy balkónu ve 2. NP, vnitřních podlah, sprchového koutu v 1. NP

Místo:

VŠZ Deštné v Orlických horách

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
	W		"1. NP - 108 - sprchový kout - ochlazovna u sauny - oprava obkladů - oprava omítky po odstranění stávajících obkladů"				
	W		2*(1,80+1,70)*2,10				
2	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2			
	W		"oprava betonové plochy balkónu u okapu - balkón ve 2. NP"				
	W		12,0*0,30				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3			
	W		"vybourání konstrukcí stávajícího sprchového koutu - stěna tl. 300 mm, nástupní schod, ochoz"				
	W		0,90*2,10*0,30				
	W		1,15*0,50*0,30				
	W		0,90*0,30*0,30				
	W		Součet				
4	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3			
	W		"oprava betonové plochy balkónu u okapu" 12,0*0,30*0,04				
D	997		Přesun sutě				
5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t			
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	W		"skládka do 20 km" 2,722*19				
7	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			
8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t			
	W		2,722				
D	998		Přesun hmot				
9	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				
10	K	725.R01	D+M Sprchový kout - oprava přívodu vody k baterii, oprava potrubí	kpl			
	W		1				
11	K	725.R02	D+M Ochlazovna - oprava zaslepeného přívodu vody k nástěnné vodovodní baterii	kpl			
	W		1				
12	K	725244905	Montáž zástěny sprchové bezdveřové	soubor			
	W		1				
13	M	55495000	zástěna sprchová pevná skleněná tl 6mm samostatně stojící š 800mm	kus			
	W		1 "sprchový kout"				
14	K	725840851	Demontáž baterie sprch diferenciální přes G 3/4x1 do G 5/4x6/4	kus			
	W		"ochlazovna, sprchový kout" 2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor			
			"ochlazovna" 1				
16	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus			
			"sprchový kout" 1				
17	M	55145590	<i>baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom</i>	kus			
18	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
19	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus			
			"ochlazovna - sprchový kout" 1				
20	M	34821275	<i>svítidlo interiérové žárovkové IP42, max. 60W E27</i>	kus			
21	K	741374861	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí zavěšeného do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti	kus			
			1				
22	K	741420901	Vyrovnaní stávajících svodových vodičů hromosvodů	m			
			10,0				
23	K	741420902	Výměna držáků nebo svorek hromosvodů	kus			
			10				
24	M	35431160	<i>svorka univerzální pro lano 4-16mm2</i>	kus			
25	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%			
	D	764	Konstrukce klempířské				
26	K	764000901	Zhotovení otvoru v plechové krytině plochy do 0,02 m2	kus			
			"oprava proseků v plechové krytině - plechové záplaty, tmelení, letování" 25				
27	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače průběžného do suti	m			
			"sněhové zachytávače trubkové nad vstupem do objektu - délka 3,0 m - 4 řady " 3,0*4				
28	K	764203156	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného - třítrubkového	m			
			3,0*4 "délka 3,0 m, 3 trubky, 4 řady"				
29	M	55345025.1	<i>zachytávač sněhový Pz plech s povrchovou úpravou - držák pro falcovanou krytinu a 3 trubky</i>	m			
			4*4				
30	M	55345019.1	<i>trubka sněhového zachytávače Pz s povrchovou úpravou 3 m</i>	kus			
			4*3,0*3				
31	M	55345020.1	<i>koncovka pro trubku sněhového zachytávače</i>	kus			
			4*3*2				
32	K	764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m			
			"oprava poškozených částí oplechování střechy" 10,0				
33	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%			
	D	767	Konstrukce zámečnické				
34	K	767881128	Montáž bodů záchytného systému do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvením	kus			
			4				
35	M	70921368	<i>kotvicí bod pro dřevěné konstrukce do předvrtaného otvoru sevřením pomocí speciální základny a kontramatky dl 500mm</i>	kus			
36	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%			
	D	771	Podlahy z dlaždic				
37	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			
			3,06				
38	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
			3,06				
39	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2			
			3,06				
40	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2			
			3,06				
41	K	771574312	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhoucím lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			ochlázovna - sprchový kout" 1,80*1,70				
42	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2			
			3,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
43	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2			
			3,06				
44	K	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2			
			3,06				
45	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			
			3,06				
46	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m			
			2*(1,80+1,70)+2,0				
47	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2			
			3,06				
48	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m			
			2*(1,80+1,70)				
49	K	771591413	Liniové odvodnění v úrovni podlahy s H nebo V odtokem s rámem a roštem délky 700 mm	kus			
			1				
50	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2			
			3,06				
51	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%			
	D	776	Podlahy povlakové				
52	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2			
			114,26				
53	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
			114,26				
54	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2			
			114,26				
55	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2			
			114,26				
56	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2			
			114,26				
57	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2			
			"1.NP"				
			"109" 20,67				
			"110" 16,72				
			"111" 20,86				
			"2.NP"				
			"209" 20,26				
			"210" 20,26				
			"3.NP"				
			"305" 15,49				
			Součet				
58	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2			
			114,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
59	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m			
			100,0				
60	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
			109,30				
61	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			
			"1.NP"				
			"109" 2*(5,70+3,675)				
			"110" 2*(4,55+3,75)				
			"111" 2*(5,70+3,675)				
			"2.NP"				
			"209" 2*(5,625+4,00)				
			"210" 2*(5,625+4,00)				
			"3.NP"				
			"305" 2*(5,95+2,40)				
			Součet				
62	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m			
			109,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
63	K	776991111	Spárování silikonem	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			v		110,0		
64	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2			
			v		114,26		
65	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%			
	D	777	Podlahy lité				
66	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m			
			v		"balkón - sokl" 28,0		
67	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2			
			v		"2. NP - balkón - plocha" 2,10*12,00		
68	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m			
			v		28,0		
69	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	%			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
70	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
			v		14,70		
71	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			
			v		14,70		
72	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus			
			v		2,10*4		
73	K	781131242	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh	kus			
			v		2,10*3		
74	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2			
			v		14,70		
75	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
			v		"sprchový kout, ochlazovna"		
			v		2*(1,80+1,70)*2,10		
76	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2			
			v		14,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		
77	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2			
			v		14,70		
78	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2			
			v		14,70		
79	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m			
			v		6,30		
80	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m			
			v		2*(1,70+1,80)+2*5,0		
81	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m			
			v		10,0		
82	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2			
			v		14,70		
83	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
84	K	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem	m			
			v		"sokl" 28,0		
85	K	783501221	Oškrábání krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2			
			v		"místa s volnou stávající barvou, korozní místa - odhad 20% plochy" 272,525*0,20		
86	K	783501321	Odrezivění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2			
			v		54,505		
87	K	783501323	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60°	m2			
			v		272,525		
88	K	783501523	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60° tlakovou vodou	m2			
			v		11,40*8,50		
			v		12,50*14,05		
			v		Součet		
89	K	783523001	Základní jednonásobný akrylátový nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			54,505 "korozní a oškrabaná místa"				
			272,525 "celá plocha"				
			Součet				
90	K	783527001	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2			
			"2x" 272,525*2				
91	K	783591103	Příplatek k ceně jednonásobného nátěru krytiny za sklon přes 30 do 60°	m2			
			327,03+545,05				
92	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2			
			25,20				
93	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2			
			25,20				
94	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2			
			25,20				
95	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2			
			25,20				
96	K	783932163	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl přes 10 do 30 %	m2			
			25,20				
97	K	783932171	Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2			
			25,20				
98	K	783942251	Tmelení prasklin betonového podkladu polyuretanovým tmelem	m			
			10,0 + "sokl" 28,0				
	D	784	Dokončovací práce - malby				
99	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
			"sprchový kout - ochlazovna"				
			3,06+2*(1,80+1,70)*(2,48-2,10)				
100	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
			5,720				
101	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
			5,72				
102	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m			
			5,0				
103	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
			3,06				
104	M	28323156	<i>fólie pro mališské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	<i>m2</i>			
			3,06*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
105	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
			3,06				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN6	Územní vlivy				
106	K	063303000.1	Práce ve výškách, v hloubkách - nátěry	m2			
			"příplatek za práce pomocí horolezecké techniky" 872,080				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

06 - Plochy odstavné a komunikace č. 505 - oprava betonových odvodňovacích žlabů a části opěrné zdi

KSO:

Místo:

VŠZ Deštné v Orlických horách

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

06 - Plochy odstavné a komunikace č. 505 - oprava betonových odvodňovacích žlabů a části opěrné zdi

Místo:

VŠZ Deštné v Orlických horách

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

06 - Plochy odstavné a komunikace č. 505 - oprava betonových odvodňovacích žlabů a části opěrné zdi

Místo:

VŠZ Deštné v Orlických horách

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m			
			"parkoviště"				
			"okraj parkoviště" 6,0				
			"podél opěrné stěny" 3,0				
			"svahový odtok" 4,0*2				
			Součet				
2	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3			
			"úprava terénu před realizací opravy odvodňovacích prvků"				
			"podél odvodňovacího žlabu" (6,0+2*4,0)*0,50*0,50				
			"podél části opěrné zdi" 3,0*0,50*0,50				
			Součet				
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3			
			4,25 "úprava terénu po realizaci opravy odvodňovacích prvků"				
D		5	Komunikace pozemní				
4	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2			
			"svahový odtok" 4,0*1,0				
			"na ploše parkoviště" (3,0+6,0)*1,0				
			Součet				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
5	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
			17,0				
6	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m			
7	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m			
			13,0				
8	M	59227723	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	kus			
			13,0*3,50				
			Mezisoučet				
			50,0				
9	K	935112911	Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu	m2			
			"po svahu" 4,0*1,0				
			"vymletá část na ploše parkoviště" (3,0+6,0)*0,60/2				
			Součet				
10	K	939292014	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			
			"svahový odtok" 4,0*0,50*0,30*2				
11	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m			
			"parkoviště"				
			"okraj parkoviště" 6,0				
			"podél opěrné stěny" 3,0				
			"svahový odtok" 4,0				
			Součet				
12	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2			
			5,505				
13	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2			
			5,505				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	985311115	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2			
			vV 5,505 + 5,505*0,10				
15	K	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 2 mm	m2			
			vV 5,505				
16	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2			
			vV 5,505				
17	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)	m2			
			vV "sanace části opěrné zdi - nejnižší blok - v návaznosti na opravu odvodňovacích prvků"				
			vV 2,90*0,60 "temeno"				
			vV 1,20*0,60 "čelo"				
			vV 2,90*0,30 "bok k parkovišti"				
			vV 2,90*(0,30+1,20)/2 "bok ke svahu"				
			vV Součet				
18	K	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			
			vV 5,505				
	D	997	Přesun sutě				
19	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t			
20	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			
			vV 10,443*19 "skládka do 20 km"				
21	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
22	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t			
			vV 10,443				
	D	998	Přesun hmot				
23	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

07 - VRN

KSO:

Místo:

VŠZ Deštné v Orlických horách

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

07 - VRN

Místo:

VŠZ Deštné v Orlických horách

Datum:

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střech, podlah, sprchového koutu a komunikace

Objekt:

07 - VRN

Místo:

VŠZ Deštné v Orlických horách

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl			
	vv		1				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
2	K	044002000	Revize	kpl			
	vv		"revize hromosvodu po provedení nátěru střechy" 3				
	D	VRN6	Územní vlivy				
3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl			
	vv		1				
	D	VRN9	Ostatní náklady				
4	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	kpl			
	vv		"Budova č. 1"				
	vv		"kompletní vystěhování nábytku a zařízení (postele, skříně ad.) před zahájením oprav podlahových krytin, zpětné nastěhování po provedení oprav"				
	vv		"odpojení akumulčních kamen, jejich vystěhování před zahájením oprav podlahových krytin, zpětné nastěhování a zapojení po provedení oprav"				
	vv		1				