

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

ČL.I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Uherskohradišťská nemocnice a. s.**

sídlo: J. E. Purkyně 365
686 06 Uherské Hradiště

jejímž jménem jedná: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva

Registrace: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B4420

IČ: 27660915

DIČ: CZ27660915

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. Zhotovitel: **LISONĚK, s.r.o.**

sídlo: Stolařská 491
688 01 Uherský Brod

jejímž jménem jedná: Ing. Josef Lisoněk, jednatel

Registrace: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, sp.zn. C/27706

IČ: 25345168

DIČ: CZ25345168

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Ubytovna Malinovského – Rekonstrukce 8 ks garsonek, chodby, podesty v 6. NP a úprava elektroinstalace garsonky v 1.NP**, č. 2023/007/MRSIII (dále jen „zakázka“), zadávané v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

ČL.II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje provést na své náklady a riziko dílo, kterým jsou stavební práce na akci „**Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Ubytovna Malinovského – Rekonstrukce 8 ks garsonek, chodby, podesty v 6. NP a úprava elektroinstalace garsonky v 1.NP**“, v rozsahu daném zadávacími podklady, kterými jsou:
 - a) položkový soupis stavebních prací požadovaného rozsahu rekonstrukce, který zpracoval útvar Stavebních investic objednatel
 - b) půdorysy stávajícího a nového stavu garsonky
 - c) cenová nabídka zpracovaná na základě zadání k veřejné zakázce malého rozsahu III. kategorie na stavební práce. Cenová nabídka tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy.
2. Zhotovitel zadávací podklady zkontroloval a odsouhlasil, potvrzuje, že jim plně porozuměl a že jsou úplným podkladem pro kompletní zhotovení díla. V případě, že zhotovitel po podpisu této smlouvy

a v průběhu provádění díla zjistí eventuální rozdíly mezi jednotlivými částmi zadávacích podkladů, nebudou tyto rozdíly důvodem pro změnu ceny díla. Zhotovitel se rovněž seznámil se stavenišťem a všemi okolnostmi realizace díla. Objednatel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje dílo převzít a zaplatit.

Místem plnění je: Ubytovna Malinovského, 1. a 6. NP

Adresa: Tř. Maršála Malinovského 1133, 686 01 Uherské Hradiště

Součástí dodávky je dále:

- a) veškeré nutné pomocné a přidružené činnosti a práce (vodorovná a svislá doprava materiálu a výrobků, pomocné lešení,), zkoušky a revize spojené s komplexním a bezvadným provedením díla, jeho předáním a zprovozněním,
 - b) předání prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky dle platných právních předpisů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů,
3. Zhotovitel se zavazuje akceptovat v průběhu provádění díla požadavky objednatele na změny díla (zvětšení nebo zmenšení rozsahu díla, změna standardu výrobků a materiálů).
 4. Zhotovitel provede a dokončí dílo v souladu s veškerými platnými právními, technologickými a technickými předpisy a normami. Za jakékoliv porušení právních předpisů v souvislosti s provedením díla (včetně předpisů požární ochrany a BOZP) nese zhotovitel bezvýhradnou odpovědnost. Zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi zadávacími podklady nebo požadavky objednatele na straně jedné a právními nebo technickými předpisy a normami na straně druhé, je povinen na toto okamžitě písemně upozornit objednatele.

ČL.III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provádění díla bude zahájeno: **1. 9. 2023**
2. Dílo bude dokončeno a předáno: **do 15. 12. 2023**
3. Zhotovitel se zavazuje upravit termínový postup provádění díla dle pokynů objednatele, uvedených v zápisech ve stavebním deníku a zápisech z jednání z kontrolních dnů.

ČL.IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednaly dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pevnou a nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH	5,679.205,70 Kč
DPH 21%	1,192.633,20 Kč
Celkem	6,871.838,90 Kč

2. Cena je rozepsána do položek prací v **příloze č. 1**. Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely:
 - a) fakturace
 - b) ocenění objednatelem požadovaných víceprací
 - c) ocenění méněprací
 - d) soupisu provedených prací
3. Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) bude zhotovitelem účtována dle předpisů, platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

5. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným provedením díla, jeho předáním a zprovozněním. Do ceny díla zakalkuloval zhotovitel veškeré inflační a kursovní vlivy a rizika pro celou dobu provádění díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul všechny podmínky staveniště a realizace díla, které má zkušený zhotovitel odůvodněně předvídat.
7. Na cenu díla nemají vliv eventuální, později zjištěné rozdíly mezi zadávacími podklady.
8. Cena díla dle **odst. 1.** tohoto článku může být zvýšena pouze, pokud objednatel písemně požádá o zvětšení rozsahu prací nad rámec této smlouvy a dojde k písemné dohodě o jejich ceně. Objednatel není povinen uhradit vícepráce, které písemně neobjednal a nevyžádal.
9. Cena díla bude snížena, pokud dílo z jakéhokoli důvodu nebude provedeno v celém rozsahu.
10. Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v **příloze č. 1.** Pokud **příloha č. 1** neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude použita:
 - a) jednotková cena dle ceníku ÚRS,
 - b) pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude zhotovitelem navržena objednateli k odsouhlasení jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla.

ČL.V . PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Skutečně provedené práce bude zhotovitel účtovat měsíčními fakturami (pod pojmem faktura se rozumí daňový doklad). Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den kalendářního měsíce, ve kterém došlo k realizaci díla nebo jeho části, nebo den předání převzetí díla. Postup pro uhrazení faktur je následující:
 - a) nejdříve poslední pracovní den příslušného měsíce vystaví oprávněný zástupce zhotovitele soupis provedených prací a dodávek (dále jen SPPD) a předloží jej objednateli ke kontrole,
 - b) objednatel si vyhrazuje na kontrolu SPPD lhůtu 2 dnů,
 - c) na základě odsouhlaseného SPPD, podepsaného oprávněným zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu, jejíž přílohou bude odsouhlasený SPPD.
2. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele ve lhůtě do **30** kalendářních dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se rozumí datum odepsání úhrady z účtu objednatele. V případě prodlení s úhradou faktury nebo její části, může zhotovitel účtovat úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení je stanovena nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
3. Konečná faktura zhotovitele musí splňovat a obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona **č. 235/2004 Sb.**, o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a musí obsahovat jako přílohu SPPD, potvrzený pověřeným pracovníkem objednatele. V opačném případě má objednatel právo fakturu vrátit zhotoviteli. Splatnost opravené faktury počíná běžet dnem jejího opětovného doručení objednateli. Faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
4. Eventuální vícepráce má zhotovitel právo fakturovat samostatnými fakturami až po podpisu dodatku smlouvy, po jejich provedení a předchozím odsouhlasení SPPD.
5. Splatnost oprávněně vystavené faktur, kterými budou smluvní strany eventuálně účtovat smluvní pokuty, úroky z prodlení, škody, služby a přeúčtování nákladů je 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.

ČL.VI. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel předá zhotoviteli místo pro provedení díla protokolárně nebo zápisem ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel bude udržovat místo pro provedení díla (staveniště) čisté a v náležitém pořádku a bude průběžně odstraňovat na své náklady veškeré odpady a zbytkové materiály související s prováděním díla.

3. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody včetně ekologických, které způsobí v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a požární ochranu staveniště a stavby.
5. Objednatel nenese zodpovědnost za zhotovitelův dosud nezabudovaný materiál a dodávky, uskladněné na staveništi.
6. S ohledem na skutečnost, že dílo bude prováděno v bytovém domě, v němž se v ostatních podlažích bydlí, zavazuje se zhotovitel dodržovat noční klid a neprovádět práce v době mezi 22:00 – 6:00 hod.
7. Zhotovitel vyklidí staveniště do **3 dnů** od převzetí díla objednatelem.

ČL.VII . PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen 2 dny před předpokládaným dokončením díla písemně vyzvat objednatele k jeho převzetí. Součástí této výzvy bude předložení veškerých dokladů ke kontrole objednatelem, zejména:
 - a) prohlášení o shodě dle zákona č. **22/1997 Sb.**, o technických požadavcích na výrobky, nebo **“Ujištění o existenci prohlášení o shodě”** na zabudované výrobky a materiály,
 - b) veškeré atesty, zkoušky, revize, provozní řády, návody k obsluze a záruční listy, vše v českém jazyce,
 - c) doklady o likvidaci odpadů.Bez předložení těchto dokladů se má za to, že objednatel nebyl k převzetí řádně vyzván, a řízení o předání a převzetí díla nebude zahájeno.
2. Podmínkou pro převzetí díla je, že dílo je řádně dokončeno a provedeno podle platných technických norem.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které má vady.
4. Dílo se považuje za dokončené a objednatelem převzaté podpisem protokolu o předání a převzetí díla pověřenými pracovníky obou smluvních stran.

ČL.VIII . SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY

1. Za nesplnění termínu dokončení díla dle **ČL.III . odst. 2.** , zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla (bez DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. Za nesplnění termínu odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vad v záruční době v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. Úhrada smluvní pokuty nevylučuje případný nárok objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
6. Pokud vznikne objednateli škoda v souvislosti s porušením jakýchkoliv právních, technologických a technických předpisů zhotovitelem, je zhotovitel povinen takovou škodu objednateli nahradit.
7. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla jako celku, nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a uskladňovaných částech,
 - b) plochách a objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi v souvislosti s prováděním díla.Odpovědnost za škodu vzniklou na těchto věcech je odpovědností objektivní.
8. Smluvní strany mohou v odůvodněných případech po písemné dohodě od výše uvedených smluvních pokut ustoupit.

ČL. IX. Odstoupení od smlouvy

1. Pokud zhotovitel poté, co obdržel písemnou výzvu objednatele ke sjednání nápravy v plnění smlouvy, tuto nápravu do **3 dnů** neprovede, může objednatel odstoupit od smlouvy, zejména pak v následujících případech:
 - a) zhotovitel nezačíná provádění díla, nepokračuje s prováděním díla, nebo přeruší provádění díla před jeho dokončením a důvody tohoto stavu nejsou na straně objednatele,
 - b) zhotovitel je v prodlení oproti termínům, stanoveným na kontrolních dnech stavby, a to natolik, že podle odůvodněného názoru objednatele nebude dílo dokončeno ve smluvním termínu.
 - c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, pokyny objednatele, stavebním povolením, projektovou dokumentací, technickými normami, nebo obecně závaznými předpisy,
 - d) zhotovitel podstatným způsobem nebo opakovaně nedodržuje některé ze svých závazků podle smlouvy.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy:
 - a) je zhotovitel povinen do 2 dnů vyklidit staveniště,
 - b) je zhotovitel povinen do 5 dnů předložit objednateli vyúčtování skutečně provedených prací a poskytnutých plateb,
 - c) je zhotovitel povinen do 2 dnů předat objednateli doklady dle **ČL. VII odst. 1 a), b), c)** za dosud provedenou část díla,
 - d) je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním závazku zhotovitele,
 - e) je zhotovitel povinen dokončit nezbytné práce, aby bylo zamezeno vzniku škody na budovaném díle.

ČL. X. Záruky

1. Zhotovitel poskytuje na předané dílo záruku v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla mezi objednatelem a investorem stavby. Zhotovitel ručí po celou dobu záruky za to, že dílo a jeho jednotlivé části budou mít funkčnost, vlastnosti, kvalitu a parametry dané, touto smlouvou a technickými normami.
2. Pokud se v průběhu záruční doby vyskytnou na díle vady, na které se dle této smlouvy vztahuje záruka, zavazuje se zhotovitel na své náklady tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem.
3. Objednatel uplatní vady v záruční lhůtě reklamačním dopisem, ve kterém specifikuje vadu a stanoví termín jejího odstranění.
4. V případě, že objednatel svolá k řešení reklamace jednání, je zhotovitel povinen dostavit se k reklamačnímu jednání na místo a v termínu určenými objednatelem.
5. Ode dne doručení oprávněné reklamace zhotoviteli se přerušuje běh záruční doby, týkající se reklamované části díla, a pokračuje až dnem řádného odstranění vady.

ČL. XI. Ostatní ujednání

1. Objednatel předal zhotoviteli staveniště s vyznačením všech rozvodů a uzávěrů,
2. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu objednatele koordinačních jednání a je povinen respektovat a plnit úkoly objednatelem zde uložené.
3. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele a ve stanoveném termínu předložit bezplatně vzorky materiálů, výrobků nebo příslušné katalogy technické specifikace, a to v cenovém standardu, uvedeném v zadávacích podmínkách.

4. Zhotovitel je při provádění díla zodpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví (**BAOZ**) svých zaměstnanců, požární ochranu (**PO**) na montážním pracovišti, dodržování veškerých předpisů **BAOZ**, **PO** a je povinen proškolit své pracovníky v oblasti **BAOZ a PO** na konkrétní podmínky stavby.
5. Zhotovitel je po celou dobu provádění díla v plném rozsahu odpovědný za:
 - a) újmu na zdraví způsobenou osobám, ke které by mohlo dojít v souvislosti s prováděním díla,
 - b) způsobení škody na nemovitém nebo movitém majetku odlišném od díla, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla,
 - c) vznik škody na díle a materiálu na staveništi způsobené požárem, bleskem, výbuchem, bouřkou, vichřicí, záplavou nebo v souvislosti v prováděním díla.
6. Oprávněným zástupcem objednatele je [REDAKCE], který je objednatelem pověřen následujícími činnostmi:
 - a) kontrolou provádění díla a vydáváním pokynů k jeho provádění,
 - b) jednáním se zhotovitelem stran plnění této smlouvy,
 - c) potvrzováním soupisů provedených prací,
 - d) projednáním cenových změn a změn předmětu díla,
 - e) odsouhlasováním termínových změn,
 - f) převzetím díla.
7. Oprávněným zástupcem zhotovitele je [REDAKCE], který je zhotovitelem pověřen následujícími činnostmi:
 - a) řízením provádění prací a jejich kontrolou,
 - b) jednáním s objednatelem stran plnění této smlouvy,
 - c) vystavováním podkladů pro fakturaci,
 - d) odsouhlasením změn předmětu ceny a termínu díla,
 - e) odsouhlasováním termínových změn a sjednáváním uzlových termínů,
 - f) předáním díla.
8. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí své pohledávky za objednatelem vzniklé z tohoto smluvního vztahu třetím osobám.
9. Zhotovitel se zavazuje, že nebude ohrožovat a poškozovat složky životního prostředí a zejména bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatní právní předpisy vydané na ochranu životního prostředí s respektováním podmínek uvedených ve vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (o produkci a nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence způsobem stanoveným v § 21 této vyhlášky). Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat při své činnosti zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
10. Zhotovitel předá objednateli při předání staveniště jmenný seznam svých zaměstnanců, kteří se budou podílet na realizaci díla, a kteří jediní budou mít povolen vstup na staveniště (tento seznam lze v průběhu díla aktualizovat doručením změny potvrzené odpovědným zástupcem zhotovitele).

ČL. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (**zákon č. 89/2012 Sb.**) a ostatních souvisejících právních předpisů České republiky.
2. Pokud při plnění této smlouvy vznikne mezi smluvními stranami spor, bude řešen následovně:
 - a) smířcím jednáním smluvních stran,
 - b) respektováním rozhodnutí společně stanoveného experta,
 - c) rozhodnutím příslušného soudu.
3. Smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího souhlasu protistrany poskytovat jakékoliv informace stran tohoto smluvního vztahu třetím osobám. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele je považováno za podstatné porušení smluvních povinností.

4. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, souhlasí obě smluvní strany s tímto uveřejněním a sjednávají, že správci registru smluv zašle tuto smlouvu v plném znění k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smlouvu je možno změnit pouze písemnými číslovanými dodatky smlouvy, oboustranně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Tato smlouva je podepsaná v listinné podobě, nebo elektronicky. Je-li smlouva listinná, je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
7. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti eventuální předchozí ujednání stran předmětu plnění a tato smlouva je jediným platným dokumentem, kterým se řídí vztah smluvních stran.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Podpisem této smlouvy potvrzují smluvní strany i platnost této přílohy.

V Uherském Brodě dne

V Uherském Hradišti dne

.....
LISONĚK, s.r.o.
Ing. Josef Lisoněk
jednatel

.....
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
předseda představenstva

OBJEDNATEL		REKAPITULACE					
Uherskohradištská nemocnice a.s.		REKAPITULACE NABÍDKY	ZAKÁZKA:	Ubytovna Malinovského - Rekonstrukce 8 ks garsonek, chodby, podesty v 6.NP a 1 ks garsonky v 1.NP			
						STRANA: 1	
Položka číslo		Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková cen (sazba)	Obytová cena za fakturační období celkem	Poznámky
		CELKEM				5 679 205,70 Kč	
1		SO 01 VZOROVÁ GARSONKA	KS	8,0		4 764 536,00 Kč	
2		SO 02 CHODBA	KS	1,0		810 655,70 Kč	
3		SO 03 PODESTA	KS	1,0		20 908,47 Kč	
4.		SO 04 GARSONKA V 1.NP	KS	1,0		83 105,53	

Zhotovitel: LISONĚK, s.r.o.

Razítko a podpis:

Dne: 24.07.2023

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	NEMUH 2301 Ubytovna Malinovského - rekonstrukce garsonek, chodby a podesty v 6.NP budovy		
Objednatel:	Uherskohradišťská nemocnice a.s. J. E. Purkyně 365 68606 Uherské Hradiště	IČO: 27660915	DIČ: CZ27660915
Zhotovitel:	LISONĚK, s.r.o. Stolařská 491 688 01 Uherský Brod	IČO: 25345168	DIČ: CZ25345168
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			170 758,71
PSV			660 773,90
MON			607 902,09
Vedlejší náklady			70 802,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 510 236,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 510 236,70 CZK
Základní DPH	21 %		317 149,71 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 827 386,41 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Garsonka	0,00	595 567,00	125 069,07	720 636,07	39
01.1	Stavební práce - 1 garsonka	0,00	595 567,00	125 069,07	720 636,07	39
SO 02	Chodba	0,00	810 655,70	170 237,70	980 893,40	54
02.1	Stavební práce	0,00	810 655,70	170 237,70	980 893,40	54
SO 03	Podesta	0,00	20 908,47	4 390,78	25 299,25	1
03.1	Stavební práce	0,00	20 908,47	4 390,78	25 299,25	1
SO 04	Garsonka v 1.NP	0,00	83 105,53	17 452,16	100 557,69	6
04.1	Stavební práce	0,00	83 105,53	17 452,16	100 557,69	6
Celkem za stavbu		0,00	1 510 236,70	317 149,71	1 827 386,41	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Kuchyň	HSV			50 055,00	3,3
_2	Spotřebiče	HSV			9 440,00	0,6
_3	Zákryt stupačky	HSV			3 960,00	0,3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			36 314,82	2,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			15 712,80	1,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 467,83	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 545,97	0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 633,16	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 319,56	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			2 592,43	0,2
713	Izolace tepelné	PSV			756,84	0,1

721	Vnitřní kanalizace	PSV			15 567,22	1,0
722	Vnitřní vodovod	PSV			11 257,32	0,7
725	Zařizovací předměty	PSV			60 349,30	4,0
728	Vzduchotechnika	PSV			3 523,52	0,2
734	Armatury	PSV			3 708,60	0,2
739	HZS - Zkoušky	PSV			3 660,00	0,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			494,04	0,0
763	Dřevostavby	PSV			137 697,02	9,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			69 859,44	4,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 695,21	0,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 873,43	0,2
776	Podlahy povlakové	PSV			196 740,22	13,0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			46 600,59	3,1
781	Obklady keramické	PSV			20 739,62	1,4
783	Nátěry	PSV			31 293,86	2,1
784	Malby	PSV			46 089,24	3,1
787	Zasklívání	PSV			3 276,00	0,2
M01	HZS	MON			9 890,00	0,7
M21	Elektromontáže	MON			515 043,66	34,1
M99	Ostatní práce "M"	MON			82 968,43	5,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 309,57	1,4

VN	Vedlejší náklady	VN			70 802,00	4,7
Cena celkem					1 510 236,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	NEMUH2301	Ubytovna Malinovského - rekonstrukce garsonek, chodby a podesty v 6.NP budovy
O:	SO 01	1 Garsonka
R:	01.1	Stavební práce - 1 garsonka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Kuchyň				50 055,00
1	Pol_0001	SV70Z3	ks	1,00000		
2	Pol_0002	S37L	ks	1,00000		
3	Pol_0003	S45P	ks	1,00000		
4	Pol_0004	LD600L lub pro lednici	ks	1,00000		
5	Pol_0005	PD38/2140	ks	1,00000		
6	Pol_0006	těs lišta	ks	1,00000		
7	Pol_0007	koncovka L+P	ks	2,00000		
8	Pol_0008	H60VL	ks	1,00000		
9	Pol_0009	H68VL	ks	1,00000		
10	Pol_0010	H34VL	ks	1,00000		
11	Pol_0011	H50VP	ks	1,00000		
12	Pol_0012	sokl s gumou v=100mm	ks	1,00000		
13	Pol_0013	nerez dřez s odkapem	ks	1,00000		
14	Pol_0014	vodo.bat.chrom	ks	1,00000		
15	Pol_0015	LED pás studená bílá d=1050mm	ks	1,00000		
16	Pol_0016	AL lišta č12	ks	1,00000		
17	Pol_0017	plnovýsuv s dotahem 500A	ks	1,00000		
18	Pol_0018	plnovýsuv s dotahem 500C	ks	2,00000		
19	Pol_0019	trafo pro LED	ks	1,00000		
20	Pol_0020	úchytky nerez	ks	6,00000		
21	Pol_0021	vyhazovač pro dveře	ks	3,00000		
22	Pol_0022	zákryt trafa	ks	1,00000		
Díl: 2		Spotřebiče				9 440,00
23	Pol_0023	mikrovltnka	ks	1,00000		
24	Pol_0024	odsavač par výsuvný	ks	1,00000		
25	Pol_0025	flexo hadice odtahu+pásky	ks	1,00000		
Díl: 3		Zákryt stupačky				3 960,00
26	Pol_0026	vyhazovače na dvířka	ks	2,00000		
27	Pol_0027	rámček s dvířky na stupačky	ks	1,00000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				36 314,82
28	602016191	Penetrační nátěr vnitřní omítky stěn	m2	95,07000		
29	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	33,09500		
30	611471413	Úprava stropních podhledů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	20,04600		
31	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	67,27200		
32	612473182	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	7,75200		
33	632411150	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm cementový potěr 25 Cemix 020, 25 MPa	m2	3,58600		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 467,83
34	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	33,09500		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 405,61
35	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	33,09500		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 800,00
36	968072455R0X	Výřezání ocelových zárubní z ŽB panelu	KS	2,00000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			3 269,16		
37	999281151	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	1,08972			
Díl: 711		Izolace proti vodě			2 592,43		
38	711493112	Izolace proti vodě - HASOFT, plocha vodorovná	m2	1,00000			
39	711493122	Izolace proti vodě - HASOFT, plocha svislá	m2	4,00000			
40	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	25,40500			
Díl: 713		Izolace tepelné			756,84		
41	713311000	Mtž izolace návrkové do DN 50	m	12,00000			
42	104ARMTU DG 02	Izolace Tubolit DG 20-5 hadice 2m, šedá	m	12,00000			
43	SPT	Spony Tubolit 100 ks/sáček	kus	1,00000			
44	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	7,34800			
Díl: 721		Vnitřní kanalizace			15 567,22		
45	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	1,00000			
46	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 40	kus	3,00000			
47	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 50	kus	1,00000			
48	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 100	kus	1,00000			
49	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,00000			
50	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	1,00000			
51	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,00000			
52	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,00000			
53	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,00000			
54	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	1,00000			
55	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	5,00000			
56	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50	kus	2,00000			
57	721300912-2	Rozřezání stávajícího litinového potrubí	kus	1,00000			
58	721-1	Butylenový tmel	ks	1,00000			
59	721290111R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	kus	1,00000			
60	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	155,69470			
Díl: 722		Vnitřní vodovod			11 257,32		
61	722130231	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 15	m	1,00000			
62	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	1,00000			
63	722220121	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	7,00000			
64	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	13,00000			
65	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	13,00000			
66	722-1	Demontáž bytového vodoměru DN 15	ks	2,00000			
67	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	12,00000			
68	722-2	Montáž vodoměru DN 15 na nové místo (posunutí)	ks	2,00000			
69	722221000	Vyvedení výustky DN 1/2"	kus	7,00000			
70	722232043	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 1/2" červený voda	kus	2,00000			
71	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	108,66140			
Díl: 725		Zařizovací předměty			60 349,30		
72	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,00000			
73	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	1,00000			
74	725113123	Montáž klozetových mís závěsných	kus	1,00000			
75	725113125	Mtž předstěnového systému	kus	1,00000			
76	725113126	Mtž ovládací desky	kus	1,00000			
77	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,00000			
78	725312111	Montáž dřezu ostatních rozměrů a typů	soubor	1,00000			
79	725312200	Dopojení dřezu	soubor	1,00000			
80	725-6	Montáž zrcadla	ks	1,00000			

81	725811161	Ventil výtokový nástěnný pračkový G 1/2x80 mm	soubor	2,00000			
82	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2	soubor	4,00000			
83	725821421	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové G 1/2	kus	1,00000			
84	725841411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,00000			
85	725841423	Prodoužení 1/2 20-80mm	kus	6,00000			
86	725862124	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu pro jednoduchý dřez DN 50	kus	1,00000			
87	725865311	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty sprchové DN40/50 samočistící a ventil	kus	1,00000			
88	PC MAT SIL	Silikon RAVAK	kus	2,00000			
89	104725-4	Sprchová nástěnná baterie Aquamat 2660/1.0	ks	1,00000			
90	104725-5	Sprchová souprava TURBO	ks	1,00000			
91	104GEB110.302.0	Duofix pro závěsné WC, ovládání zepředu	ks	1,00000			
92	104LAT91096	TITANIA LUX baterie umyvadlová stojánková páková, Cr	ks	1,00000			
93	17561	Umyvadlo REKORD 60	kus	1,00000			
94	17561-1	Upevnění umyvadel	kus	1,00000			
95	725-1	Klozet závěsný LYRA COMPACT	ks	1,00000			
96	725-2	Sedátko klozetové SOFIA	ks	1,00000			
97	725-7	Zrcadlo REKORD s osvětlením 44,6x60,5cm	ks	1,00000			
98	CV05S	Vanička sprch. CV05S, 90x90cm včetně nožiček	kus	1,00000			
99	GEB115.770.11.5	SIGMA01 tlačítko ovládací, alpská bílá	kus	1,00000			
100	PXR2N/900	Sprchový kout PXR2N/900 1850	kus	1,00000			
101	SIFU DESING OV	Sífon umyvadlový A400 DESIGN pr. 32, celokovový, kulatý	ks	1,00000			
102	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	582,52220			

Díl: 728		Vzduchotechnika				3 523,52	
103	721176213	Potrubí KG odpadní svislé, D 125 x 3,2 mm	m	1,00000			
104	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	1,00000			
105	728-1	Montáž odvětrání	soubor	1,00000			
106	998728203	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	33,88000			

Díl: 734		Armatury				3 708,60	
107	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	4,00000			
108	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	4,00000			
109	734291952	Mtž termostatické hlavice	kus	2,00000			
110	102IVA501172	Termostatická hlavice T 5000 bílá	ks	2,00000			
111	104IVA500459	Ventil 1/2~ přímý termostatický dvouregulační, vnitřní závit	ks	2,00000			
112	104IVA500642	Šroubení regulační 1/2~ přímé, vnitřní závit	ks	2,00000			
113	998734203	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	35,32000			

Díl: 739		HZS - Zkoušky				3 660,00	
114	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	2,00000			
115	990000009-4	Úprava přípojek otopných těles	nh	2,00000			
116	990000003	Vypuštění + napuštění systému UT	nh	6,00000			

Díl: 762		Konstrukce tesařské					494,04
117	762526811	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	3,58600			
118	762841821	Demontáž podbití stropů z desek dřevotřískových	m2	3,58600			
119	998762203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	4,55710			

Díl: 763		Dřevostavby				59 539,46			
120	342261112	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg.tl. 12,5 mm,minerál tl. 5 cm	m2	4,08000					
121	342261113	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm, celoplošná výdřeva OSB	m2	5,65000					
122	342091021	UA profil pro geberit	kus	9,00000					

123	342263998	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	7,75000				
124	342266211	Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo desky standardní impreg. tl. 12,5mm	m2	1,15000				
125	342266211	Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m2	10,35000				
126	347016114	Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1xRFI 12,5mm,-izol	m2	3,88500				
127	342266998	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 plochy 2 - 5 m2	m2	54,49500				
128	416022121	Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5	m2	4,45000				
129	416022123	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5	m2	3,37000				
130	416091082	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	4,15000				
131	342267111	Kapotáž sádrokartonem dvoustranná do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	22,50000				
132	974054713	Zhotovení otvorů v SDK stěně pl.1-2 m2	kus	5,00000				
133	34226111V.	Výdřeva příčky W111	kus	18,00000				
134	342266111RTB9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci 2x desky standard impreg. tl. 12,5 mm, tl.87,5mm, bez izolace	m2	17,14500				
135	R_3893146	Zhotovení otvoru pro odtah, dvířka, atd.	kus	45,00000				
136	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	546,89170				
137	998763202R00	Příplatek k přesunu hmot za 6.NP	%	546,89170				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			50 545,74			
138	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	5,00000				
139	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	22,52600				
140	766661112	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000				
141	766661413	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	1,00000				
142	766666112	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.	kus	2,00000				
143	766662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00000				
144	766670011	Montáž obložkové zárubně dveří	kus	3,00000				
145	766670021	Montáž kliky a štítku - bezpečnostní kování	kus	3,00000				
146	766670021	Montáž kliky a štítku - bezpečnostní kování	kus	1,00000				
147	766695212	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00000				
148	61187396	Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm	kus	1,00000				
149	R_3509989	Dveře protipožární 1kř. - EI30DP3 800x1970mm, zárubeň původní kovová, otvírání dovnitř	kus	1,00000				
150	R_3509993	Dveře dřevěné vnitřní laminované TOPDOORS 600x1970mm; posuvné na zeď včetně garnýže, CPL, bílá	kus	1,00000				
151	R_3509994	Dveře dřevěné vnitřní laminované TOPDOORS 800x1970mm; posuvné na zeď včetně garnýže, CPL, bílá	kus	1,00000				
152	R_3509999	Kování na posuvné dveře - mušle hranatá nerez MP 55x300mm	kus	2,00000				
153	R_3510000	Dveře dřevěné vnitřní lakované TOPDOORS-MODEST CPL bílá, provedení plné 800x1970mm	kus	1,00000				
154	R_3510001	Kování dveře bezpečnostní AC-T Servis - barva F9, klika/klika VIKING Plus PZ	kus	1,00000				
155	R_3510004	Zárubeň obložková TOPDOORS - lamino CPL, šířka 600-900mm, tl.stěny 80-170mm	kus	1,00000				
156	R_3510005	Zárubeň obložková TOPDOORS - lamino CPL, šířka 600-900mm, tl.stěny 80-170mm/pro posuvné dveře	kus	2,00000				
157	R_3510007	Kování dveřní - WB NERO 012R nerez, klika/klika BB	kus	1,00000				
158	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	495,54650				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			606,68			
159	767995000	Objímka pro trubku do DN 50	kus	8,00000				
160	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	5,85600				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			2 873,43			
161	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,20000				
162	771130112	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm	m	1,65000				

163	771578011	Spárování obkladů - silikonem	m	3,45000				
164	771591135	Podlahy - izolace ve spojení s dlažbou - rohy, kouty-pás, lepený bodově, vnitřní kout (např. HASOFT)	kus	1,00000				
165	771591136	Podlahy - izolace ve spojení s dlažbou - spoje,rohy, kouty-pás, lepený, vnitřní kout (např. HASOFT)	m	2,00000				
166	R_3510021	Podezdění vaniček z prvků Ytong , vč přípravy	ks	1,00000				
167	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	26,12210				
Díl: 776		Podlahy povlakové		50 892,51				
168	965048515	Úprava podkladu na nášlapných plochách - broušení povrchů do tl. 5 mm	m2	49,33900				
169	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	31,37000				
170	776101121	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	31,37000				
171	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	9,00000				
172	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	24,67000				
173	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	31,37000				
174	776981121	Lišta nerezová přechodová,stejná výška povl.podlah profil 735/A, samolepicí, šířky 35 mm	m	0,70000				
175	776994111	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	11,00000				
176	24696906.A	Primer G nátěr základ.synt. pro savý podklad Mapei balení 10 kg	kg	9,41100				
				31,37*0,30				9,41000
177	28412285	Podlahovina PVC Linoflex tl. 2,5 mm	m2	36,07000				
178	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	507,63490				
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot		12 088,59				
179	777101101	Příprava podkladu -broušení a vysávání podlah prům.vysavačem sešití trhlín	m2	31,37000				
180	777553010	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit	m2	31,37000				
181	777553210	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	31,37000				
182	777553219	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	47,05500				
				celkem do 5mm : 31,37*1,5				47,05000
183	998777203	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	115,12940				
Díl: 781		Obklady keramické		20 739,62				
184	771578011	Spárování obkladů - silikonem	m	10,20000				
185	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	9,08300				
186	781111116	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	6,00000				
187	781111121	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	10,43000				
188	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	11,09900				
189	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)	m2	11,09900				
190	781479711	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	11,09900				
191	781495133	Ostatní prvky pro obklady - izolace ve spojení s obkladem - spoje,rohy,kouty - pás, lepený vnitřní kout (např. HASOFT-pás)	m	2,00000				
192	R_3510073	Obkladačka porovinová keramická CONCEPT 29,8x59,8x10 - plošný standartní, barva bílá, jakost 1	m2	12,76400				
193	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	197,52020				
Díl: 783		Nátěry		1 867,89				
194	783322320	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +2x email	m2	3,49000				
195	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	3,60000				
Díl: 784		Malby		16 033,59				
196	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	91,78200				
197	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	98,85300				
198	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	13,58900				
199	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	98,85300				
200	784195122	Malba Primalex Standard, barva, bez penetrace, 2 x	m2	13,58900				
Díl: 787		Zasklívání		3 276,00				

201	787692321	Zasklívání - sklo pro zrcadla - s podtmelením, tloušťka do 4mm	m2	1,26000		
Díl: M01		HZS				
202	990000003	Vypuštění + napuštění systému	nh	1,00000		
203	990000006	Dmtž stávajících rozvodů kanalizace + zaslepení	nh	2,50000		
204	990000007	Dmtž stávajících rozvodů vody + zaslepení	nh	2,50000		
205	990000012	Zednické přípomoci - sekání, prostupy sádrrou	nh	10,00000		
206	990000031	Proplachnutí systému	nh	1,00000		
207	990000031-1	Rozmístění zařízeníových předmětů	nh	6,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				
208	Pol__0004	kabel CYKYLo 3ax1.5	m	30,00000		
209	Pol__0005	kabel CYKYLo 3cx1.5	m	100,00000		
210	Pol__0006	kabel CYKYLo 3cx2.5	m	127,00000		
211	Pol__0007	vodič CY 4 z/ž	m	30,00000		
212	Pol__0008	kabel koaxial CB50F	m	23,00000		
213	Pol__0009	konektor F 6,5mm K7331	ks	10,00000		
214	Pol__0010	spojka F-F vnější z.	ks	4,00000		
215	Pol__0011	trubka plast.16 FML INSET	m	15,00000		
216	Pol__0012	trubka plast.25 FML INSET	m	10,00000		
217	Pol__0013	krabice KU 68 bez víka	ks	37,00000		
218	Pol__0014	krabice KPR 68 hluboká	ks	3,00000		
219	Pol__0015	krabice KO 100	ks	1,00000		
220	Pol__0016	vyp.č.1 ABB strojek bezšroub.	ks	4,00000		
221	Pol__0017	vyp.č.6 ABB strojek bezšroub.	ks	4,00000		
222	Pol__0018	vyp.č.7 ABB strojek bezšroub.	ks	1,00000		
223	Pol__0019	tlačítko ABB strojek+N bezšroub.	ks	1,00000		
224	Pol__0020	signálka 230V TANGO orien.rudá	ks	1,00000		
225	Pol__0021	kryt s průz.TANGO b.	ks	1,00000		
226	Pol__0022	kryt vyp.č.1,6,7 TANGO b.	ks	9,00000		
227	Pol__0024	zásuvka 1x TANGO b.s cl. bezšroub.	ks	22,00000		
228	Pol__0025	zásuvka 1x TANGO b.s přep.a cl.	ks	1,00000		
229	Pol__0026	rámeček 1x TANGO b.	ks	33,00000		
230	Pol__0027	zásuvka 2x TANGO b.natočená	ks	1,00000		
231	Pol__0028	zásuvka TV+R+SAT koncová	ks	1,00000		
232	Pol__0029	zásuvka TV+R+SAT průběžná	ks	1,00000		
233	Pol__0030	rámeček dist.1x TANGO	ks	1,00000		
234	Pol__0031	kryt zás.TV+R+SAT TANGO b.	ks	2,00000		
235	Pol__0032	rámeček 1x TANGO b.	ks	2,00000		
236	Pol__0033	ventilátor 100B aut.žal. +čas.	ks	1,00000		
237	Pol__0034	vzduchovod 100 1m	ks	1,00000		
238	Pol__0035	kouřové čidlo LM-102D	ks	1,00000		
239	Pol__0036	svorka zem.ZSA 16 BERNARD	ks	5,00000		
240	Pol__0037	CU pásek	ks	5,00000		
241	Pol__0038	svorka WAGO 3x0.5-2.5	ks	30,00000		
242	Pol__0039	svorka WAGO 5x0.5-2.5	ks	20,00000		
243	Pol__0040	sádra stavební šedá	kg	30,00000		
244	Pol__0041	sv.strop.2x60W 30cm triplex IP20	ks	1,00000		
245	Pol__0042	sv.strop100W 30cm triplex IP44	ks	3,00000		
246	Pol__0043	žárovka LED 10.5W E27 CLS NW	ks	5,00000		
247	Pol__0044	sv.nást.2x40W Anita plus IP44	ks	1,00000		
248	Pol__0045	žárovka LED 5W E14 4000K svíčková	ks	2,00000		
249	Pol__0046	příspěvek-recyklace sv.zdroje	ks	7,00000		
250	Pol__0047	lišta vkladací LP 35 rohová bílá	m	20,00000		
251	Pol__0048	roh vnitřní LP35 8865 bílý	ks	2,00000		
252	Pol__0049	krabice lištová LP35 bílá	ks	12,00000		
253	Pol__0050	krabice LK 80x28 T	ks	4,00000		
254	Pol__0051	krabice LK 80x28 ZT	ks	1,00000		
255	Pol__0052	kryt zás.PC TANGO b.	ks	1,00000		

256	Pol__0053	maska nosná 1x TANGO	ks	1,00000			
257	Pol__0054	zásuvka telef.Jack 8pól RJ45 5e nestín.Digitus	ks	1,00000			
258	Pol__0055	rámeček 1x TANGO b.	ks	1,00000			
259	Pol__0056	průraz zdívm do tl.30cm	ks	4,00000			
260	Pol__0057	vyřezání, vysekání drážky ve zdivu	kpl	1,00000			
261	Pol__0058	montáž kabelů do soklových lišt	kpl	1,00000			
262	Pol__0059	ukončení kabelu 3x1,5-4	ks	24,00000			
263	Pol__0060	ukončení vodič CY 4	ks	4,00000			
264	Pol__0061	odpojení a přetažení stávajícího datového kabelu	hod	0,50000			
265	Pol__0062	vyhledání stávajícího vedení	hod	1,00000			
266	Pol__0063	demontáž stáv. elektroinstalace	hod	5,00000			
267	Pol__0064	koordinace	hod	5,00000			
268	Pol__0065	doplňující práce, úklid pracoviště	hod	2,00000			
269	Pol__0066	rozvaděč RP, vč. svodiče a proudového chrániče	ks	1,00000			
270	Pol__0067	Revize elektro	hod	4,00000			
271	Pol__0068	Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00000			
272	Pol__0069	vyhledání, přepojení a přetažení stávajícího vedení průchozí zásuvky, vč. demontáže starého kabelu	hod	1,00000			
273	Pol__0070	koordinace	hod	1,00000			
274	Pol__0071	měření STA(TV) zásuvky	ks	1,00000			
275	Pol__0072	drobný instalační materiál	ks	1,00000			
276	Pol__0073	dopravné	ks	1,00000			
Díl: M99		Ostatní práce "M"			27 812,70		
277	Pol__0001	PPV v % z montáže: materiál + práce	kpl	1,00000			
278	Pol__0002	Dopravné	kpl	1,00000			
279	Pol__0003	Podružný materiál %	kpl	1,00000			
280	Pol__0074	Stavební výpomoc elektro	%	0,05000			
281	Pol__0075	koordinace SUB elektroinstalace	%	0,05000			
282	R_3887297	Stavební výpomoc ZTI	%	0,05000			
283	R_3887298	Koordinace SUB ZTI	%	0,05000			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			6 252,71		
284	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,56529			
285	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	9,39173			
286	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,56529			
287	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,82645			
288	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,56529			
289	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,39173			
290	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	1,56529			
291	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	1,56529			
292	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,56529			
Díl: VN		Vedlejší náklady			25 000,00		
293	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000			
294	005122010RX	Přesun kapacit	Soubor	1,00000			
295	005123010RX	Mimořádně ztížené dopravní podmínky	Soubor	1,00000			
Celkem					595 567,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NEMUH2301	Ubytovna Malinovského - rekonstrukce garsonek, chodby a podesty v 6.NP budovy
O:	SO 02	Chodba
R:	02.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				15 712,80
1	612421331	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	65,47000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
2	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	73,15600		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	978013141	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	65,47000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	999281151	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	0,68250		
Díl: 763		Dřevostavby				
5	767587001R0X	Podhledy kazetové, rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet (hrana SK), vč. ukonč. čel podhledu	m2	73,15600		
6	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	666,30480		
7	998763202R00	Příplatek k přesunu hmot za 6.NP	%	666,30480		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				19 313,70
8	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	38,00000		
9	766421821	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	73,15600		
10	766421822	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	73,15600		
11	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	189,35000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 088,53
12	767647911	Oprava kovových dveří - výměna zámku	kus	1,00000		
13	767647912	Oprava dveří - výměna klik a štítků	sada	1,00000		
14	R_3510110	Kování dveřní Cína - HR ECO PZ 72 nerez	kus	1,00000		
15	R_3510111	Doplňky dveří - zadlabací zámek-80mm	kus	1,00000		
16	R_3510112	Doplňky dveří - stavební vložka-3F35-17-klíčů-nikl	kus	1,00000		
17	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	30,25000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				119 762,83
18	624601111	Tmelení spár - silikonem	m	69,63000		
19	965048515	Úprava podkladu na nášlapných plochách - broušení povrchů do tl. 5 mm	m2	73,15600		
20	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	73,15600		
21	776101121	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	73,15600		
22	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	54,33000		
23	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	54,33000		
24	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	73,15600		
25	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	73,15600		
26	776981121	Lišta nerezová přechodová,stejná výška povl.podlah profil 735/A, samolepicí, šířky 35 mm	m	3,60000		
27	776994111	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	45,00000		
28	24696906.A	Primer G nátěr základ.synt. pro savý podklad Mapei balení 10 kg	kg	21,94680		
				73,156*0,30	21,95000	
29	28412285	Podlahovina PVC Novoflor extra tl. 2,0 mm 1,5 x 12 m	m2	84,13000		
30	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	1 136,79250		

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot			26 652,93		
31	777101101	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	73,15600			
32	777242908	Oprava podlah stěrkou silikátovou bez penetrace - tloušťka do 12 mm, vyrovnávací vrstva DN přírodní	m2	3,00000			
33	777553010	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit	m2	73,15600			
34	777553210	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	73,15600			
35	777553219	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	12,38850			
celkem do 5mm : 8,259*1,5				12,39000			
36	777611901	Opravy podlah-epoxidová penetrace S 1300	m2	14,63100			
37	777991911	Opravy podlah ostatní - přešití prasklin rohoží a směsí pryskyřičnou	m	3,00000			
38	998777203	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	261,30320			
Díl: 783		Nátěry			29 425,97		
39	783225600	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	39,12800			
40	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	39,12800			
41	783322320	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +2x email	m2	4,32000			
42	783424340	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	4,00000			
43	783601813	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním s obroušením	m2	7,11000			
44	783624920	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +1x tm	m2	7,11000			
45	783822920	Údržba, nátěr syntetický omítek stěn 1x + 1x email	m2	73,15500			
46	783903812	Odmaštění saponáty	m2	73,15500			
Díl: 784		Malby			24 207,45		
47	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	65,47000			
48	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	211,78100			
49	784429001	Malba vápenná,zhotovení styku dvou barev mimo rohy	m	48,77000			
50	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	211,78100			
51	784498911	Vyhlazení malířskou masou 1x, výšky do 3,8 m	m2	73,15500			
Díl: M21		Elektromontáže			373 468,33		
52	Pol__0002	kabel CYKY 5cx6	m	390,00000			
53	Pol__0004	kabel CYKY 3cx2.5	m	180,00000			
54	Pol__0006	kabel CYKY 3cx1.5	m	190,00000			
55	Pol__0008	kabel CYKY 3ax1.5	m	170,00000			
56	Pol__0010	kabel SYKFY 2x2x0.5	m	220,00000			
57	Pol__0012	kabel koaxial CB500	m	845,00000			
58	Pol__0013	vodič UTP 4x2x0.52 CAT 5E	m	945,00000			
59	Pol__0014	krabice KU 68 bez víka	ks	50,00000			
60	Pol__0015	krabice KO 97/5	ks	5,00000			
61	Pol__0016	krabice KO 125	ks	5,00000			
62	Pol__0017	krabice KO 250	ks	4,00000			
63	Pol__0018	krabice VDT 460x380x120 IP56	ks	5,00000			
64	Pol__0019	žlab drátěný MERKUR 2 150x50 GZ 2m	ks	20,00000			
65	Pol__0020	MERKUR spojka SZM1 GZ	ks	40,00000			
66	Pol__0021	MERKUR Nosník NZM 150 GZ	ks	40,00000			
67	Pol__0022	trubka plast.16 FML INSET	m	40,00000			
68	Pol__0023	trubka plast.25 FML INSET	m	50,00000			
69	Pol__0024	trubka plast.40 FML INSET	m	40,00000			
70	Pol__0025	tlačítko ABB strojek+N bezšroub.	ks	17,00000			
71	Pol__0026	kryt vyp.č.1,6,7 TANGO b.popis	ks	17,00000			
72	Pol__0027	rámeček 1x TANGO b.	ks	17,00000			
73	Pol__0028	tlačítko ABB strojek+N bezšroub.	ks	20,00000			
74	Pol__0029	kryt s průz.TANGO b.	ks	20,00000			
75	Pol__0030	signálka 230V TANGO orien.rudá	ks	20,00000			
76	Pol__0031	rámeček 1x TANGO b.	ks	20,00000			
77	Pol__0032	zásuvka 1x TANGO b.s cl. bezšroub.	ks	2,00000			
78	Pol__0033	rámeček 1x TANGO b.	ks	2,00000			
79	Pol__0034	sv.podhled.LED 24W 3/4/6000K čtverec	ks	9,00000			

80	Pol__0035	sv.přisazené LED 18W 1530lm 3000-6000K čtverec	ks	2,00000			
81	Pol__0036	sv.nouz.LED GR-310/12L/90min	ks	3,00000			
82	Pol__0037	příspěvek-recyklace Elektrowin	ks	11,00000			
83	Pol__0038	svorka WAGO 3x0.5-2.5	ks	100,00000			
84	Pol__0039	svorka WAGO 5x0.5-2.5	ks	50,00000			
85	Pol__0040	sádra stavební šedá	kg	90,00000			
86	Pol__0041	průraz zdívm do tl.30cm	ks	36,00000			
87	Pol__0042	vyřezání, vysekání drážky ve zdivu	kpl	1,00000			
88	Pol__0043	ukončení kabelu 3x1,5-4	ks	10,00000			
89	Pol__0044	ukončení kabelu 5x6	ks	34,00000			
90	Pol__0045	vyhledání a přepojení stávajících kabelů slaboproudu	hod	10,00000			
91	Pol__0046	demontáž stáv. elektroinstalace	hod	10,00000			
92	Pol__0047	připojení bytových rozvaděčů	ks	17,00000			
93	Pol__0048	koordinace	hod	30,00000			
94	Pol__0049	koordinace s firmou Eon	hod	10,00000			
95	Pol__0050	doplňující práce, úklid pracoviště	hod	5,00000			
96	Pol__0051	úprava a přezbrojení stávajícího rozvaděče RE (nové jistící prvky a svorkovnice)	ks	2,00000			
97	Pol__0052	Revize elektro	hod	18,00000			
98	Pol__0053	Spolupráce s reviz.technikem	hod	5,00000			
99	Pol__0054	STA(TV) - Horizontální vedení na chodbě - napojení koaxiálních kabelů (spojky, rozbočovače, atd)	kpl	1,00000			
100	Pol__0055	STA(TV) - Hlavní páteřní (svislé) vedení na chodbě - kabelová příprava pro jednotlivá patra (spojky, rozbočovače, atd)	kpl	1,00000			
Díl: M99		Ostatní práce "M"			54 326,17		
101	Pol__0056	PPV v % z montáže: materiál + práce	kpl	1,00000			
102	Pol__0057	Podružný materiál %	kpl	1,00000			
103	Pol__0058	Dopravné	kpl	1,00000			
104	Pol__0059	Stavební výpomoc elektro	%	0,05000			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			12 177,39		
105	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,04847			
106	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	18,29081			
107	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,04847			
108	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,24234			
109	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,04847			
110	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,29081			
111	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	3,04847			
112	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	3,04847			
113	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,04847			
Díl: VN		Vedlejší náklady			42 800,00		
114	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000			
115	005122010RX	Přesun kapacit	Soubor	1,00000			
116	005123010RX	Mimořádně ztížené dopravní podmínky	Soubor	1,00000			
Celkem					810 655,70		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NEMUH2301	Ubytovna Malinovského - rekonstrukce garsonek, chodby a podesty v 6.NP budovy
O:	SO 03	Podesta
R:	03.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 446,48
1	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	13,77600		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1,65
2	999281151	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	0,00055		
Díl: 776		Podlahy povlakové				12 587,36
3	624601111	Tmelení spár - silikonem	m	0,08000		
4	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	8,25900		
5	776101121	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	8,25900		
6	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	13,17000		
7	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	8,25900		
8	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	8,25900		
9	776981121	Lišta nerezová přechodová, stejná výška povl.podlah profil 735/A, samolepicí, šířky 35 mm	m	3,47000		
10	776994111	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	3,47000		
11	965048515	Úprava podkladu na nášlapných plochách - broušení povrchů do tl. 5 mm	m2	8,25900		
12	24696906.A	Primer G nátěr základ.synt. pro savý podklad Mapei balení 10 kg	kg	2,47770		
		8,259*0,30		2,48000		
13	28342400	Lišta podlahová z měkčeného PVC č. h. 1357	m	14,48700		
		13,17*1,1		14,49000		
14	28412285	Podlahovina PVC tř. zátěže 43	m2	9,49700		
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00
15	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				629,37
16	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	125,87360		
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				2 794,93
17	777101101	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	8,25900		
18	777553010	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit	m2	8,25900		
19	777553210	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	8,25900		
20	777553219	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	12,38850		
		celkem do 5mm : 8,259*1,5		12,39000		
21	998777203	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	27,19000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				448,68
22	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,11232		
23	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	0,67393		
24	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,11232		
25	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,56161		
26	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,11232		
27	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,67393		
28	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,11232		
29	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	0,11232		
30	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,11232		

Celkem	20 908,47
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NEMUH2301	
O:	SO 04	Garsonka v 1.NP
R:	04.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				12,50
1	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	12,50000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1,25
2	999281151	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	0,00050		
Díl: 776		Podlahy povlakové				12 868,15
3	965048515	Úprava podkladu na nášlapných plochách - broušení povrchů do tl. 5 mm	m2	12,50000		
4	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	12,50000		
5	776101121	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	12,50000		
6	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	8,90000		
7	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	12,50000		
8	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	12,50000		
9	776981121	Lišta nerezová přechodová,stejná výška povl.podlah profil 735/A, samolepicí, šířky 35 mm	m	0,70000		
10	776994111	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	3,60000		
11	24696906.A	Primer G nátěr základ.synt. pro savý podklad Mapei balení 10 kg	kg	3,80000		
12	28412285	Podlahovina PVC Linoflex tl. 2,5 mm	m2	13,75000		
13	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	171,07170		
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				5 064,14
14	777101101	Příprava podkladu -broušení a vysávání podlah prům.vysavačem sešití trhlín	m2	12,50000		
15	777553010	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit	m2	12,50000		
16	777553210	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	12,50000		
17	777553219	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	37,50000		
18	998777203	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	58,91970		
Díl: 784		Malby				5 848,20
19	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	47,50000		
20	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	47,50000		
21	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	47,50000		
Díl: M21		Elektromontáže				56 048,94
22	Pol__0004	kabel CYKYLo 3ax1.5	m	30,00000		
23	Pol__0005	kabel CYKYLo 3cx1.5	m	100,00000		
24	Pol__0006	kabel CYKYLo 3cx2.5	m	160,00000		
25	Pol__0007	vodič CY 4 z/ž	m	30,00000		
26	Pol__0008	lišta vkl. 40x40	m	2,00000		
27	Pol__0009	lišta vkl. 70x40	ks	4,00000		
28	Pol__0011	trubka plast.16 FML INSET	m	15,00000		
29	Pol__0012	trubka plast.25 FML INSET	m	10,00000		
30	Pol__0013	krabice KU 68 bez víka	ks	14,00000		
31	Pol__0014	krabice KPR 68 hluboká	ks	3,00000		
32	Pol__0016	vyp.č.1 ABB strojek bezšroub.	ks	3,00000		
33	Pol__0017	vyp.č.6 ABB strojek bezšroub.	ks	4,00000		
34	Pol__0018	vyp.č.7 ABB strojek bezšroub.	ks	1,00000		
35	Pol__0019	tlačítko ABB strojek+N bezšroub.	ks	2,00000		

36	Pol__0020	signálka 230V TANGO orien.rudá	ks	2,00000			
37	Pol__0021	kryt s průz.TANGO b.	ks	2,00000			
38	Pol__0022	kryt vyp.č.1,6,7 TANGO b.	ks	8,00000			
39	Pol__0024	zásuvka 1x TANGO b.s cl. bezšroub.	ks	9,00000			
40	Pol__0026	rámeček 1x TANGO b.	ks	19,00000			
41	Pol__0027	zásuvka 2x TANGO b.natočená	ks	1,00000			
42	Pol__0033	ventilátor 100B aut.žal. +čas.	ks	1,00000			
43	Pol__0034	vzduchovod 100 1m	ks	1,00000			
44	Pol__0035	kouřové čidlo LM-102D	ks	1,00000			
45	Pol__0036	svorka zem.ZSA 16 BERNARD	ks	5,00000			
46	Pol__0037	CU pásek	ks	5,00000			
47	Pol__0038	svorka WAGO 3x0.5-2.5	ks	30,00000			
48	Pol__0039	svorka WAGO 5x0.5-2.5	ks	20,00000			
49	Pol__0040	sádra stavební šedá	kg	30,00000			
50	Pol__0041	recyklační poplatek	ks	4,00000			
51	Pol__0042	sv.strop MODUS BRKL 160 KO 300/E27 IP40	ks	3,00000			
52	Pol__0043	žárovka LED 10.5W E27 CLS NW	ks	3,00000			
53	Pol__0044	sv.nást.2x40W Anita plus IP44	ks	1,00000			
54	Pol__0045	žárovka LED 5W E14 4000K svíčková	ks	2,00000			
55	Pol__0046	příspěvek-recyklace sv.zdroje	ks	5,00000			
56	Pol__0047	sv.LED 10W výklop.60cm 4100K, kuchyňské	ks	1,00000			
57	Pol__0048	lišta soklová IZZI 7113 bílá	m	4,00000			
58	Pol__0049	krabice lištová LP35 bílá	ks	2,00000			
59	Pol__0050	krabice LK 80x28 T	ks	5,00000			
60	Pol__0051	krabice LK 80x28 ZT	ks	1,00000			
61	Pol__0052	kryt zás.PC TANGO b.	ks	1,00000			
62	Pol__0053	maska nosná 1x TANGO	ks	1,00000			
63	Pol__0054	zásuvka telef.Jack 8pól RJ45 5e nestín.Digitus	ks	1,00000			
64	Pol__0055	rámeček 1x TANGO b.	ks	1,00000			
65	Pol__0056	průraz zdívm do tl.30cm	ks	4,00000			
66	Pol__0057	vyřezání, vysekání drážky ve zdivu	kpl	1,00000			
67	Pol__0058	montáž kabelů do soklových lišt	kpl	1,00000			
68	Pol__0059	ukončení kabelu 3x1,5-4	ks	30,00000			
69	Pol__0060	ukončení vodič CY 4	ks	4,00000			
70	Pol__0062	vyhledání stávajícího vedení	hod	3,00000			
71	Pol__0063	demontáž stáv. elektroinstalace	hod	3,00000			
72	Pol__0064	koordinace	hod	5,00000			
73	Pol__0065	doplňující práce, úklid pracoviště	hod	2,00000			
74	Pol__0066	rozvaděč RP, vč. svodiče a proudového chrániče	ks	1,00000			
75	Pol__0067	Revize elektro	hod	3,00000			
76	Pol__0068	Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00000			
77	Pol__0073	dopravné	ks	1,00000			
Díl: M99		Ostatní práce "M"				829,56	
78	Pol__0001	PPV v % z montáže: materiál + práce	kpl	1,00000			
79	Pol__0003	Podružný materiál %	kpl	1,00000			
80	Pol__0074	Stavební výpomoc elektro	%	0,05000			
81	Pol__0075	koordinace SUB elektroinstalace	%	0,05000			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 430,79	
82	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,56529			
83	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	9,39173			
84	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,56529			
85	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,82645			
86	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,56529			
87	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,39173			
88	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	1,56529			
89	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky	t	1,56529			
90	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,56529			
Díl: VN		Vedlejší náklady				2,00	

91	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000			
92	005122010RX	Přesun kapacit	Soubor	1,00000			

Celkem					83 105,53		
---------------	--	--	--	--	------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání