

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 045/230/2023  
Stavba: LCLužecká Homole

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:  
stavby VILDT s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 30.6.2023

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			284 812,60
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	284 812,60	59 810,70
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>344 623,30</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Rezítko

Datum a podpis:

Rezítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Rezítko

Datum a podpis:

Rezítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230/2023

Stavba: LCLužecká Homole

Místo:

Datum:

30.6.2023


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>284 812,60</b>	<b>344 623,30</b>
945/230/20 23	LCLužecká Homole	284 812,60	344 623,30



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LCLužecká Homole

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

stavby VILDT s.r.o.

IČ:


DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>284 812,60</b>	
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	284 812,60	21,00%	59 810,65
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v GZK</b>	<b>344 623,25</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12.7.23

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **LGLužecká Homole**

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel: stavby VILDT s.r.o.

Datum: 30.6.2023

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>284 812,60</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>284 812,60</b>
1 - Zemní práce	15 907,60
5 - Komunikace pozemní	234 693,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 552,00
997 - Přesun sutě	26 779,50
998 - Přesun hmot	5 880,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**LCLužecká Homole**

Místo:

Datum: 30.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

stavby VILDT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>284 812,60</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>284 812,60</b>	
D	1		Zemní práce				15 907,50	
11	K	113107182	Odstavení podkladu živičného II přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	225,000	70,70	15 907,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstavení podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
D	5		Komunikace pozemní				234 693,00	
12	K	585188112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	225,000	615,00	138 375,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 90 mm					
13	K	589851111	Zpevnění krajino štěrkodrtí tl 150 mm	m2	160,000	168,00	25 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zpevnění krajino nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění štěrkodrtí tl. 160 mm					
	WV				150,000			
2	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	450,000	8,04	3 618,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
3	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. l tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	225,000	300,00	67 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. l, po zhuštění tl. 40 mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 652,00	
5	K	819735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	20,000	77,60	1 652,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 60 mm					
D	997		Přesun sutě				28 779,50	
14	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	49,500	541,00	28 779,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
D	998		Přesun hmot				5 880,60	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monoúložným betonovým nebo živičným	t	49,500	78,40	3 880,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monoúložným betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
8	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 6000 m	t	49,500	40,40	1 999,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monoúložným betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvláštní přesun přes vymezenou nehybnější dopravní vzdálenost do 6000 m					

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230/2023  
Stavba: Lc U Ztraceného rybníka

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:  
stavby VILDT s.r.o.

GC-CZ:  
Datum: 30.6.2023

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			180 795,45
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	180 795,45	37 867,04
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>218 762,49</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 30.6.2023

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 946/230/2023

Stavba: Lc U Ztraceného rybníka

Místo:

Datum:

30.6.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>180 795,45</b>	<b>218 762,49</b>
946/230/20 23	Lc U Ztraceného rybníka	180 795,45	218 762,49

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Lc U Ztraceného rybníka**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

stavby VILDT s.r.o

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>180 795,45</b>	
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	180 795,45	21,00%	37 967,04
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>218 762,49</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12.7.23

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Lc U Ztraceného rybníka**

Místo:

Datum:

30.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

stavby VILDT s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Čena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>180 795,45</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	180 795,45
1 - Zemní práce	6 555,00
5 - Komunikace pozemní	148 304,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 564,20
997 - Přesun sutě	10 372,25
998 - Přesun hmot	0,00

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

**Lc U Ztraceného rybníka**

Místo:

Datum: 30.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

stavby VILDT s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>180 795,45</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>180 795,45</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>6 555,00</b>	
16	K	113107342	Odstřanění podkladu živličného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 mm	m2	75,000	87,40	6 555,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odstřanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednolitě do 60 m2 a přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živličných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>148 304,00</b>	
17	K	565175121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š přes 3 m	m2	75,000	704,00	52 800,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 100 mm					
2	K	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,6/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	75,000	358,00	26 850,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 1,6/2,0 (SC II), po zhuštění tl. 150 mm					
12	K	569251111	Zpevnění krajního štěrkopískem nebo kamenivem tlžným tl 150 mm	m2	11,000	141,00	1 551,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Zpevnění krajního nebo komunikací pro pář a rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění štěrkopískem nebo kamenivem tlžným tl. 150 mm					
4	K	573211107	Postřik živličný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	75,000	8,04	603,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
5	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. l tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	75,000	300,00	22 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. l, po zhuštění tl. 40 mm					
10	K	597361121	Svodnice betonová š 120 mm kotvená do betonu	m	10,000	1 990,00	19 900,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu					
11	M	55381301	svodnice vody pro nepevněné komunikace s uložením volně žlab š 120mm	m	10,000	2 410,00	24 100,00	CS ÚRS 2023 01
PP			svodnice vody pro nepevněné komunikace a uložením volně žlab š 120mm					
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>15 564,20</b>	
6	K	918131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	393,00	8 646,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřizáním lože, a vyplněním a zaizolováním spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
7	M	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m	22,440	280,00	6 283,20	CS ÚRS 2023 01
PP			obrubník betonový silniční 1000x100x300mm					
PP	WV		22*1,02 Přepočtené koeficientem množství		22,440			
9	K	988008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnů š do 500 mm	m	10,000	63,50	635,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnů nebo desek šířky do 500 mm					
D	997		<b>Přesun suť</b>				<b>10 372,25</b>	
13	K	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,000	314,00	5 966,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	62,500	13,70	856,25	CS ÚRS 2023 01
PP			Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km					
WV			2,5*25		62,500			
15	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,500	1 420,00	3 550,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	

# Zadání stavebních prací – technická dokumentace

## Název zakázky: Oprava LC Lužecká Homole

Zadavatel: **Lesy České republiky s.p.**  
Oblastní ředitelství západní Čechy

Uživatel: Lesní správa Horní Blatná  
Karlovarská 458  
362 36 Pernink

## LC Lužecká Homole inv.230080

### Technická zpráva

#### **a) základní údaje**

název stavby: **LC Lužecká Homole**  
kategorie a třída LC: **2L**  
k. ú.: **Děpoltovice**  
p.č.: **344/1**  
charakter, druh realizace: **oprava**

#### **b) zhodnocení současného stavu stavby**

- jedná se o lesní cestu typu 2L, šířka 3,5 m s povrchem ABS
- délka upravovaného úseku je 0,075 km
- cesta je poškozena výtluky a sježděnými kraji
- při opravě nedojde k rozšíření stávající lesní cesty, změně její trasy nebo nivelety
- nadmořská výška cca 669 m n.m.
- ve stavbu dotčeném území nebyla zjištěna žádná technická infrastruktura
- celá stavba je na pozemcích stavebníka

#### **c) návrh technického řešení**

Na této LC bude odtěžené rozjetá část LC a následně přerovnána a zhutněna. V celé délce upravovaného úseku bude proveden spojovací nástřik a provedeno podbalení v tl 90mm, dále znovu spojovací nástřik a obrusnou vrstvu v tl.40mm. Krajnice budou dosypány šterkodrtí.

#### **d) Odpady**

Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti bude rozprostřen do okolního terénu v místě vytěžení materiálu dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Zadavatel předpokládá vznik jiných odpadů. Tyto odpady budou odvezeny a zlikvidovány dle zákona 541/2020 Sb. o odpadech.

#### e) BOZP

Stavba svým rozsahem nevyžaduje zřízení funkce koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. V případě překročení limitů stanovených tímto zákonem či při provádění prací prostřednictvím subdodavatelů, si dodavatel zajistí zřízení funkce koordinátora BOZP na této stavbě.

# Zadání stavebních prací – technická dokumentace

## Název zakázky: Oprava LC U Ztraceného rybníka

Zadavatel: **Lesy České republiky s.p.**  
Oblastní ředitelství západní Čechy

Uživatel: Lesní správa Horní Blatná  
Karlovarská 458  
362 36 Pernink

## LC Ztraceného rybníka inv.623030

### Technická zpráva

#### a) základní údaje

název stavby: **LC U Ztraceného rybníka**  
kategorie a třída LC: **2L**  
k. ú.: **Hájek u Ostrova**  
p.č.: **503/1**  
charakter, druh realizace: **oprava**

#### b) zhodnocení současného stavu stavby

- jedná se o lesní cestu typu 1L, šířka 3,5 m s povrchem ABS
- délka upravovaného úseku je 0,022 km
- HS je poškozen výtluky
- při opravě nedojde k rozšíření stávající lesní cesty, změně její trasy nebo nivelety
- nadmořská výška cca 420 m n.m.
- ve stavbu dotčeném území nebyla zjištěna žádná technická infrastruktura
- celá stavba je na pozemcích stavebníka

#### c) návrh technického řešení

Na této LC bude odtěžené rozjetá část LC a následně přerovnána a zhutněna. Dále budou vyměněny stávající betonové žlaby za betonové svodnice. Bude proveden podkladní ACP 16 v tl 10 živičný postřik a následně ACO 11 v tl 40 mm. Z pravé strany sjezdu budou osazeny obrubníky v délce 22 bm.

#### d) Odpady

Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti bude rozprostřen do okolního terénu v místě vytěžení materiálu dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Zadavatel předpokládá vznik jiných odpadů. Tyto odpady budou odvezeny a zlikvidovány dle zákona 541/2020 Sb. o odpadech.

**e) BOZP**

Stavba svým rozsahem nevyžaduje zřízení funkce koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. V případě překročení limitů stanovených tímto zákonem či při provádění prací prostřednictvím subdodavatelů, si dodavatel zajistí zřízení funkce koordinátora BOZP na této stavbě.