

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300
dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice
dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ivana Schwarzová, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C,
ve vložce 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Josef Bušek tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Jaroslav Trs tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Michael Řepa tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.05.2023 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Český Krumlov.“

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla, členěného na tyto části:
 - **Oprava silnice II/161 Studánky** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice II/161 Studánky“ vypracované Bc. Vlastimilem Zikmundem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Modernizace silnice II/143 odb. Lhotka – Chlum** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice II/143 odb. Lhotka - Chlum“ vypracované Bc. Vlastimilem Zikmundem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP“ vypracované Bc. Vlastimilem Zikmundem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláně** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláně“ vypracované Bc. Vlastimilem Zikmundem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice“ vypracované Bc. Vlastimilem Zikmundem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Modernizace silnice III/O15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/O15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí“ vypracované Bc. Vlastimilem Zikmundem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
3. Místo stavby: silnice, resp. jejich úseky, tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích.
4. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatel přebíráno po částech s ohledem na termín zahájení jeho realizace, který přímo souvisí a je závislý na výroku rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda dílo bude prováděno a přebíráno po částech a v jakém rozsahu, bude určeno v zápise o předání staveniště díla nebo části díla.
5. Druh výstavby: investiční charakter
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat v souvislosti s dokončením díla na základě požadavku objednatele, rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
7. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném

znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

8. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
10. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem písemným pokynem, zaslaným datovou schránkou nebo e – mailem osobě učené k vedení stavby, uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány zápisem o předání staveniště tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, a to v návaznosti na vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
 - b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku:

- **Oprava silnice II/161 Studánky do 14 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice II/143 odb. Lhotka - Chlum do 31 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP do 14 kalendářních dnů.**
Z důvodu realizace jiných investičních akcí v okolí musí být stavební práce zahájeny až od 09/2023.
- **Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláně do 31 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice do 21 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí do 21 kalendářních dnů.**
Z důvodu realizace jiných investičních akcí v okolí musí být stavební práce zahájeny až od 09/2023.

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby nebo její části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba nebo její část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 90 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.

2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby stavba nebo její část získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo

být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.

3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo samostatným předávacím protokolem na každou komunikaci samostatně.
5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplývá – li to z požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této smlouvy o dílo ve smyslu čl. II odst. 6, třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dnů, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
6. V případě, že je realizace stavby nebo její části přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby nebo její části dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby nebo její části. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Oprava silnice II/161 Studánky	6 506 689,17 Kč	1 366 404,73 Kč	7 873 093,90 Kč
Modernizace silnice II/143 odb. Lhotka - Chlum	12 351 835,62 Kč	2 593 885,48 Kč	14 945 721,10 Kč
Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP	2 525 901,85 Kč	530 439,39 Kč	3 056 341,24 Kč

Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláň	6 564 773,15 Kč	1 378 602,36 Kč	7 943 375,51 Kč
Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice	7 602 052,79 Kč	1 596 431,09 Kč	9 198 483,88 Kč
Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí	4 089 969,61 Kč	858 893,62 Kč	4 948 863,23 Kč
Celkem	39 641 222,19 Kč	8 324 656,66 Kč	47 965 878,85 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
 - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.

7.3. Méněpráce budou oceněny takto

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje do 30ti dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31.8. každého roku, kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci k jednotlivým částem pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli bezodkladně předloží. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo vícepráce nad rámec smlouvy o dílo.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce na každou samostatnou komunikaci. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77620021/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 48035599 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.

5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny díla. Po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu ve výši **5 %** ceny díla. Konečnou fakturu na zbývajících **5 %** ceny díla vystaví zhotovitel (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle článku VIII bod 2 písm. b) nebo c) této smlouvy o dílo. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad a nedodělků včetně kompletní dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou), je zhotovitel oprávněn vystavit (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) konečnou fakturu na zbývajících **10 %** ceny díla.
8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržенých fakturách musí být vyčíslena DPH.
9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první

- průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
 9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
 10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
 11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
 12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – stavební technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
 13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo její části nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby nebo její části, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
 14. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby nebo její části umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
 15. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo její části nebo zkušební provoz (podle § 123, §124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby nebo její části nebo zkušebního provozu.
 16. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
 17. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
 18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány k provedení díla tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď bezprostředně před vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v době probíhajícího správního řízení anebo bez zbytečného odkladu poté, co bude

rozhodnutí vydáno. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zhotovitel v rámci realizace díla, který informuje bezodkladně objednatele o probíhajícím správním řízení a vydání rozhodnutí.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby nebo její části dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem kompletního zápisu o předání a převzetí na každou část dle čl. II odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ve stavu, v němž je prokázána její způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby nebo její části ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby nebo její části ke konečnému finančnímu vypořádání stavby nebo její části se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nebo jeho části nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.

5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla nebo jeho části pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby nebo její části do užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby nebo její části.
12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby nebo její části a další doklady dle této smlouvy) vyhotovené během stavby nebo její části a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a ořazítovaný zhotovitelem
2. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
3. Pokud budou součástí stavby nebo její části přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
5. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů).
7. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby nebo její části, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
8. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atp.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2032, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtím díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 3 000 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1. této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, tj. dnem předání a převzetí poslední z částí modernizovaných (opravených) silnic předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1 200 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby poslední převzaté části modernizované (opravované) silnice na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 25 000 000,- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezavazují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 18, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 11 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,-- Kč** za každý den prodlení.
7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.


XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzávěření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 788/2023/RK-71 ze dne 29.6.2023.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu.
9. Smlouva obsahuje 14 stran textu

V Českých Budějovicích

z a o b j e d n a t e l e :



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích

z a z h o t o v i t e l e :

Ivan Šot

Digitálně podepsal

Ivan Šot

Datum: 2023.07.13

09:43:32 +02'00'

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_161-02
Stavba: Oprava silnice II/161 Studánky

KSO:
Místo: Studánky

CC-CZ:
Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Němeček, tel. [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Předpokládaná délka realizace stavby: 14 kalendářních dní

Cena bez DPH			6 506 689,17
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 506 689,17	Výše daně 1 366 404,73
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 873 093,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

CK_161-02

Stavba:

Oprava silnice II/161 Studánky

Místo:

Studánky

Datum:

11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní staví

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 506 689,17	7 873 093,90
SO 101	Oprava silnice II/161 staničení 3,248-3,875	6 421 319,35	7 769 796,41
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	85 369,82	103 297,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/161 Studánky

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/161 staničení 3,248-3,875

KSO:

Místo: Studánky

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel. [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 421 319,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 421 319,35	21,00%	1 348 477,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 769 796,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/161 Studánky

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/161 staničení 3,248-3,875

Místo:

Studánky

Datum:

11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		6 421 319,35
HSV - Práce a dodávky HSV		6 370 462,95
1 - Zemní práce		1 015 622,86
5 - Komunikace pozemní		5 335 791,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		19 048,26
OST - Ostatní		50 856,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/161 Studánky

Objekt: SO 101 - Oprava silnice II/161 staničení 3,248-3,875

Místo: Studánky

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 421 319,35

D HSV Práce a dodávky HSV

6 370 462,95

D 1 Zemní práce

1 015 622,86

14	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	60,000	-1,00	-60,00	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T					
	VV		Frézování sjezdů a rozjezdů					
	VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T2					
	VV		500 m2					
	VV		tl. 50 mm					
	VV		2,4 t/m3					
	VV		500*0,05*2,4		60,000			
	VV		Součet		60,000			
13	K	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	500,000	80,46	40 230,00	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		Frézování sjezdů a rozjezdů (asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T2)					
	VV		asf. recyklát bude odkoupen a odvezen zhotovitelem					
	VV		500 m2					
	VV		500		500,000			
1	K	113748	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 150MM	M2	5 078,700	156,07	792 632,71	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 150MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		Frézování asf. vrstev v tl. 150 mm (asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T2)					
	VV		asf. recyklát bude odkoupen a odvezen zhotovitelem					
	VV		délka 627 m					
	VV		šířka od 6,5 do 12 m, prům. 8,1 m					
	VV		627*8,1		5 078,700			
	VV		Součet		5 078,700			
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	1 828,332	-1,00	-1 828,33	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T					
	VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T2					
	VV		5078,7 m2					
	VV		tl. 150 mm					
	VV		2,4 t/m3					
	VV		5078,7*0,15*2,4		1 828,332			
	VV		Součet		1 828,332			
3	K	113334	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	317,500	391,97	124 450,48	OTSKP 2022
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		Lokální poruchy - předpoklad 25% plochy (rozsah bude upřesněn po odfrézování asf. vrstev)					
	VV		čerpání položky jen se souhlasem investora					
	VV		materiál bude odvezen na skládku SÚS Vyšší Brod					
	VV		výška 0,25 m					
	VV		plocha 1270 m2					
	VV		1270*0,25		317,500			
	VV		Součet		317,500			
4	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	1 270,000	47,40	60 198,00	OTSKP 2022
	PP		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu					
	VV		úprava spodní podkladní vrstvy					
	VV		lokální poruchy - předpoklad 25% plochy (rozsah bude upřesněn po odfrézování asf. vrstev)					
	VV		čerpání položky jen se souhlasem investora					
	VV		plocha 1270 m2					
	VV		1270		1 270,000			
	VV		Součet		1 270,000			
	D	5	Komunikace pozemní				5 335 791,83	
5	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 270,000	333,71	423 811,70	OTSKP 2022
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC		lokální poruchy - předpoklad 25% plochy (rozsah bude upřesněn po odfrézování asf. vrstev)					
	VV		čerpání položky jen se souhlasem investora					
	VV		plocha 1270 m2					
	VV		1270		1 270,000			
	VV		Součet		1 270,000			
6	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	15 236,100	15,44	235 245,38	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		PS-C v množství zbytkového pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2					
	VV		ČSN 736129					
	VV		aplikace před podkladní, ložnou a ohrusnou vrstvou					
	VV		délka 627 m					
	VV		šířka od 6,5 do 12 m, prům. 8,1 m					
	VV		627*8,1*3		15 236,100			
	VV		Součet		15 236,100			
15	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	500,000	15,44	7 720,00	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		Sjezdy a rozjezdy					
	VV		PS-C v množství zbytkového pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2					
	VV		ČSN 736129					
	VV		aplikace před ohrusnou vrstvou					
	VV		plocha 500 m2					
	VV		500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
7	K	57476A	PŘÍPLATEK ZA PŘIDÁNÍ ARAMIDOVÝCH VLÁKEN DO ASF.SMĚSI	t	1 340,780	367,06	492 146,71	
	PP		PŘÍPLATEK ZA PŘIDÁNÍ ARAMIDOVÝCH VLÁKEN DO ASF.SMĚSI					
	VV		Příplatek za přidání aramidových vláken do asf. směsi ACP a ACL.					
	VV		1340,78 t asf. směsi					
	VV		1340,78		1 340,780			
	VV		Součet		1 340,780			
16	K	574B43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM	M2	500,000	320,35	160 175,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		Sjezdy a rozjezdy					
	VV		ACO 11S ČSN 736121					
	VV		plocha 500 m2					
	VV		500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
8	K	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	5 078,700	305,32	1 550 628,68	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACP 22+ ČSN 736121					
	VV		délka 627 m					
	VV		šířka od 6,5 do 12 m, prům. 8,1 m					
	VV		627*8,1		5 078,700			
	VV		Součet		5 078,700			
9	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	5 078,700	249,30	1 266 119,91	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PSC						
		VV	ACL 16+ ČSN 736121					
		VV	délka 627 m					
		VV	šířka od 6,5 do 12 m, prům. 8,1 m					
		VV	627*8,1		5 078,700			
		VV	Součet		5 078,700			
10	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	5 078,700	236,27	1 199 944,45	OTSKP 2022
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PSC						
		VV	ACO 11S ČSN 736121					
		VV	délka 627 m					
		VV	šířka od 6,5 do 12 m, prům. 8,1 m					
		VV	627*8,1		5 078,700			
		VV	Součet		5 078,700			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 048,26	
12	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 254,000	15,19	19 048,26	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		PP						
		VV	délka 627 m					
		VV	oboustranné					
		VV	627*2		1 254,000			
D		OST	Ostatní				50 856,40	
11	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	50 856,40	50 856,40	OTSKP 2022
		PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
		PSC						
		VV	Geodetické zaměření po stavbě - obrusná vrstva					
		VV	1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/161 Studánky

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Studánky

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.05.2023

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

85 369,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 369,82	21,00%	17 927,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

103 297,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/161 Studánky

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Studánky

Datum:

11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	85 369,82
HSV - Práce a dodávky HSV	51 337,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 337,92
OST - Ostatní	34 031,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/161 Studánky
Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Studánky Datum: 11.05.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 85 369,82

D HSV Práce a dodávky HSV 51 337,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 337,92

1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	12,000	182,31	2 187,72	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	VV		12 ks					
	VV		12		12,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000	182,31	2 187,72	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	VV		12 ks					
	VV		12		12,000			
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	168,000	18,23	3 062,64	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		12 ks, 14 dní					
	VV		12*14		168,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	182,31	729,24	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	VV		4 ks					
	VV		4		4,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	182,31	729,24	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	VV		4 ks					
	VV		4		4,000			
6	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	56,000	24,31	1 361,36	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		4 ks, 14 dní					
	VV		4*14		56,000			
15	K	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	1 215,42	1 215,42	OTSKP 2022
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
	VV		1 ks					
	VV		1		1,000			
16	K	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1 215,42	1 215,42	OTSKP 2022
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		1 ks					
	VV		1		1,000			
17	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N	14,000	546,94	7 657,16	OTSKP 2022
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		1 ks					
	VV		14 dní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*14		14,000			
12	K	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	50,000	182,31	9 115,50	OTSKP 2022
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		50 ks					
	VV		50		50,000			
13	K	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	50,000	182,31	9 115,50	OTSKP 2022
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		50 ks					
	VV		50		50,000			
14	K	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDE N	700,000	18,23	12 761,00	OTSKP 2022
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		50 ks					
	VV		14 dní					
	VV		50*14		700,000			
D	OST		Ostatní				34 031,90	
10	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	21 877,65	21 877,65	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	VV		Projednání s úřady popř. náhradní doprava					
	VV		1		1,000			
11	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	12 154,25	12 154,25	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	VV		Vytyčení inženýrských sítí					
	VV		1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_143-03
Stavba: Modernizace silnice II/143 odb.Lhotka-Chlum

KSO:
Místo: odb.Lhotka-Chlum

CC-CZ:
Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Němeček, tel. [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Předpokládaná délka realizace: 31 kalendářních dní

Cena bez DPH			12 351 835,62
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 12 351 835,62	Výše daně 2 593 885,48
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 945 721,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

CK_143-03

Stavba:

Modernizace silnice II/143 odb.Lhotka-Chlum

Místo:

odb.Lhotka-Chlum

Datum:

11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní staví Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 351 835,62	14 945 721,10
SO 101	Modernizace silnice II/143 staničení 26,292-27,655 km	7 139 339,44	8 638 600,72
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	84 263,74	101 959,13
SO 102	Modernizace silnice II/143 staničení 27,655-28,450 km	4 425 072,44	5 354 337,65
SO 103	Oprava objízdných tras	703 160,00	850 823,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 odb.Lhotka-Chlum

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/143 staničení 26,292-27,655 km

KSO:

Místo: odb. Lhotka-Chlum

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Zpracovatel:

Jiří Němeček

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 139 339,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 139 339,44	21,00%	1 499 261,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 638 600,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/143 odb.Lhotka-Chlum
Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/143 staničení 26,292-27,655 km

Místo: odb. Lhotka-Chlum
Zadavatel:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Datum: 11.05.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 139 339,44
HSV - Práce a dodávky HSV	7 057 744,95
1 - Zemní práce	700 095,54
5 - Komunikace pozemní	6 316 241,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 407,94
OST - Ostatní	81 594,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/143 odb.Lhotka-Chlum
Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/143 staničení 26,292-27,655 km

Místo: odb. Lhotka-Chlum Datum: 11.05.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 139 339,44

D HSV Práce a dodávky HSV 7 057 744,95

D 1 Zemní práce 700 095,54

1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 014,072	676,17	685 685,06	OTSKP 2022
---	---	-------	--	----	-----------	--------	------------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC								
VV	Frézování asf. vrstev							
VV	Asfaltová směs zaříděná do skupiny ZAS T1							
VV	délka 1363 m							
VV	šířka od 5,8 do 6,3 m; prům. 6,2 m							
VV	výška 0,12 m							
VV	1363*6,2*0,12							
					1 014,072			

2	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	25,000	676,17	16 904,25	OTSKP 2022
---	---	-------	--	----	--------	--------	-----------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC								
VV	Frézování sjezdů a rozjezdů							
VV	plocha 500 m2							
VV	výška 0,05 m							
VV	500*0,05							
					25,000			

3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	2 433,773	-1,00	-2 433,77	
---	---	--------	---	---	-----------	-------	-----------	--

PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T							
VV	Asfaltová směs zaříděná do skupiny ZAS T1							
VV	1014,072 m3							
VV	2,4 t/m3							
VV	1014,072*2,4							
					2 433,773			

4	K	11372R.2	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	60,000	-1,00	-60,00	
---	---	----------	---	---	--------	-------	--------	--

PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T							
VV	Asfaltová směs ze sjezdů a rozjezdů							
VV	Asfaltová směs zaříděná do skupiny ZAS T1							
VV	25 m3							
VV	2,4 t/m3							
VV	25*2,4							
					60,000			

D 5 Komunikace pozemní 6 316 241,47

5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	8 450,600	169,50	1 432 376,70	OTSKP 2022
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	------------

PP	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry							
PSC								
VV	Recyklaci provést ve dvou krocích							
VV	1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 230 mm s odvozem rozfrézovaného materiálu v tloušťce 30 mm na skládku,							
VV	reprofilaci a homogenizaci příčného i podélného profilu							
VV	2. krok - provedení recyklace za studena RS CA na místě v tl. 200 mm dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5							
VV	včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208							
VV	Předpokládané množství cementu min. 4%, asfaltové emulze min. 2%							
VV	délka 1363 m							
VV	šířka od 5,8 do 6,3 m; prům. 6,2 m							
VV	1363*6,2							
					8 450,600			

6	K	572123.1	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	8 450,600	34,28	289 686,57	OTSKP 2022
---	---	----------	--	----	-----------	-------	------------	------------

PP	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			PI-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,6 kg/m2 ČSN 736129					
			délka 1363 m					
			šířka od 5,8 do 6,3 m; prům. 6,2 m					
			1363*6,2		8 450,600			
7	K	574C68.1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	8 450,600	275,65	2 329 407,89	OTSKP 2022
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			ACL 22+ ČSN 736121					
			délka 1363 m					
			šířka od 5,8 do 6,3 m; prům. 6,2 m					
			1363*6,2		8 450,600			
8	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 450,600	15,44	130 477,26	OTSKP 2022
		PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,6 kg/m2 ČSN 736129					
			délka 1363 m					
			šířka od 5,8 do 6,3 m; prům. 6,2 m					
			1363*6,2		8 450,600			
9	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	500,000	15,44	7 720,00	OTSKP 2022
		PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Sjezdy a rozjezdy					
			PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,6 kg/m2 ČSN 736129					
			plocha 500 m2					
			500		500,000			
10	K	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	8 450,600	237,59	2 007 778,05	OTSKP 2022
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			ACO 11+ ČSN 736121					
			délka 1363 m					
			šířka od 5,8 do 6,3 m; prům. 6,2 m					
			1363*6,2		8 450,600			
11	K	574A44.2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	500,000	237,59	118 795,00	OTSKP 2022
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			Sjezdy a rozjezdy					
			ACO 11+ ČSN 736121					
			plocha 500 m2					
			500		500,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 407,94	
12	K	915111C.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 726,000	15,19	41 407,94	
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
			VV					
			VV					
			VV					
			délka 1363 m					
			oboustranné					
			1363*2		2 726,000			
D		OST	Ostatní				81 594,49	
13	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	81 594,49	81 594,49	OTSKP 2022
		PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými</i> <i>pracemi</i>					
	PSC							
	VV		Geodetické zaměření po stavbě - obrusná vrstva					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 odb.Lhotka-Chlum

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: odb.Lhotka-Chlum

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Zpracovatel:

Jiří Němeček

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.05.2023

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

06298427

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

84 263,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 263,74	21,00%	17 695,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

101 959,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/143 odb.Lhotka-Chlum

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: odb.Lhotka-Chlum

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	84 263,74
HSV - Práce a dodávky HSV	50 231,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 231,84
OST - Ostatní	34 031,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/143 odb.Lhotka-Chlum

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: odb.Lhotka-Chlum

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 84 263,74

D HSV Práce a dodávky HSV 50 231,84

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 231,84

1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	182,31	7 292,40	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	VV		40 ks					
	VV		40		40,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	182,31	7 292,40	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	VV		40 ks					
	VV		40		40,000			
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 240,000	18,23	22 605,20	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		40 ks, 31 dní					
	VV		40*31		1 240,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	182,31	1 823,10	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	VV		10 ks					
	VV		10		10,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	182,31	1 823,10	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	VV		10 ks					
	VV		10		10,000			
6	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	310,000	24,31	7 536,10	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		10 ks, 31 dní					
	VV		10*31		310,000			
7	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	182,32	364,64	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		2 ks					
	VV		2		2,000			
8	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	182,32	364,64	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		2 ks					
	VV		2		2,000			
9	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	62,000	18,23	1 130,26	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		2 ks, 31 dní					
	VV		2*31		62,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		OST	Ostatní	34 031,90				
10	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	21 877,65	21 877,65	OTSKP 2022
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
VV			Projednání s úřady					
VV			1		1,000			
11	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	12 154,25	12 154,25	OTSKP 2022
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
VV			Vytyčení inženýrských sítí					
VV			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 odb.Lhotka-Chlum

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/143 staničení 27,655-28,450 km

KSO:

Místo: Rojšín

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Zpracovatel:

Jiří Němeček,

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 425 072,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 425 072,44	21,00%	929 265,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 354 337,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/143 odb.Lhotka-Chlum
Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/143 staničení 27,655-28,450 km

Místo:	Rojšín	Datum:	11.05.2023
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 425 072,44
HSV - Práce a dodávky HSV	4 374 133,99
1 - Zemní práce	428 221,27
5 - Komunikace pozemní	3 853 271,48
8 - Trubní vedení	68 489,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 152,10
OST - Ostatní	50 938,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/143 odb.Lhotka-Chlum
Objekt: SO 102 - Modernizace silnice II/143 staničení 27,655-28,450 km

Místo: Rojšín Datum: 11.05.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 425 072,44

D HSV Práce a dodávky HSV 4 374 133,99

D 1 Zemní práce 428 221,27

1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	610,560	676,17	412 842,36	OTSKP 2022
---	---	-------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC								
VV	Frézování obrusné vrstvy							
VV	Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T1							
VV	délka 795 m							
VV	šířka od 5,8 do 7,0 m; prům. 6,4 m							
VV	výška 0,12 m							
VV	795*6,4*0,12 610,560							

2	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	25,000	676,17	16 904,25	OTSKP 2022
---	---	-------	--	----	--------	--------	-----------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC								
VV	Frézování sjezdů a rozjezdů							
VV	plocha 500 m2							
VV	výška 0,05 m							
VV	500*0,05 25,000							

3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	1 465,344	-1,00	-1 465,34	
---	---	--------	---	---	-----------	-------	-----------	--

PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T							
VV	Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T1							
VV	610,56 m3							
VV	2,4 t/m3							
VV	610,56*2,4 1 465,344							

4	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	60,000	-1,00	-60,00	
---	---	--------	---	---	--------	-------	--------	--

PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T							
VV	Asfaltová směs ze sjezdů a rozjezdů							
VV	Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T1							
VV	25 m3							
VV	2,4 t/m3							
VV	25*2,4 60,000							

D 5 Komunikace pozemní 3 853 271,48

5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	5 088,000	169,50	862 416,00	OTSKP 2022
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	------------

PP	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry							
PSC								
VV	Recyklaci provést ve dvou krocích							
VV	1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací							
VV	a homogenizací příčného i podélného profilu							
VV	2. krok - provedení recyklace za studena RS CA na místě v tl. 200 mm dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5							
VV	včetně případných ITT/průkazných zkoušek dle TP 208							
VV	Předpokládané množství cementu min. 4%, asfaltové emulze min. 2%							
VV	délka 795 m							
VV	šířka od 5,8 do 7,0 m; prům. 6,4 m							
VV	795*6,4 5 088,000							

6	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 088,000	34,28	174 416,64	OTSKP 2022
---	---	--------	--	----	-----------	-------	------------	------------

PP	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení PI-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,6 kg/m2 ČSN 736129 délka 795 m šířka od 5,8 do 7,0 m; prům. 6,4 m 795*6,4					
7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 088,000	15,44	78 558,72	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,6 kg/m2 ČSN 736129 délka 795 m šířka od 5,8 do 7,0 m; prům. 6,4 m 795*6,4					
8	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	500,000	15,44	7 720,00	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Sjezdy a rozjezdy PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,6 kg/m2 ČSN 736129 plocha 500 m2 500					
9	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	5 088,000	237,59	1 208 857,92	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 11+ ČSN 736121 délka 795 m šířka od 5,8 do 7,0 m; prům. 6,4 m 795*6,4					
10	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	500,000	237,59	118 795,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		Sjezdy a rozjezdy ACO 11+ ČSN 736121 plocha 500 m2 500					
11	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	5 088,000	275,65	1 402 507,20	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACL 22+ ČSN 736121 délka 795 m šířka od 5,8 do 7,0 m; prům. 6,4 m 795*6,4					
	D	8	Trubní vedení				68 489,14	
12	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	2 977,79	2 977,79	OTSKP 2022
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	PSC		1 ks					
13	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	19,000	2 977,79	56 578,01	OTSKP 2022
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	PSC		19 ks					
	VV		19					
14	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	6,000	1 488,89	8 933,34	OTSKP 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		6 ks					
	VV		6		6,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 152,10	
15	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 590,000	15,19	24 152,10	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu délka 795 m oboustranné 795*2					
	PP							
	VV							
	VV				1 590,000			
	VV							
	D	OST	Ostatní				50 938,45	
16	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	50 938,45	50 938,45	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	VV		Geodetické zaměření po stavbě - ohrusná vrstva					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/143 odb.Lhotka-Chlum

Objekt:

SO 103 - Oprava objízdných tras

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Bc. Vlastimil Zikmund

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.: XXXXXXXXXX

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

703 160,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	703 160,00	21,00%	147 663,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

850 823,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/143 odb.Lhotka-Chlum

Objekt: SO 103 - Oprava objízdných tras

Místo:

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant: Dv. Vlasim III

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	703 160,00
HSV - Práce a dodávky HSV	703 160,00
1 - Zemní práce	136 660,00
5 - Komunikace pozemní	566 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/143 odb.Lhotka-Chlum
Objekt: SO 103 - Oprava objízdných tras

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Datum: 11.05.2023
Projektant: 
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 703 160,00

D HSV Práce a dodávky HSV 703 160,00

D 1 Zemní práce 136 660,00

1	K	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	2 000,000	68,33	136 660,00	OTSKP 2021
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM					
VV			Lokální opravy obízdnych tras					
VV			Čerpání položky jen se souhlasem investora.					
VV			Odvoz a uskladnění asf. recyklátu zajistí SÚS JčK					
VV			plocha cca 2000 m2		2 000,000			
VV			2000					

D 5 Komunikace pozemní 566 500,00

2	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 000,000	15,44	30 880,00	OTSKP 2021
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
VV			Lokální opravy obízdnych tras					
VV			Čerpání položky jen se souhlasem investora.					
VV			PS-C v množství zbytkového pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2					
VV			ČSN 736129					
VV			plocha cca 2000 m2		2 000,000			
VV			2000					

3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	2 000,000	267,81	535 620,00	OTSKP 2021
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM					
VV			Lokální opravy obízdnych tras					
VV			Čerpání položky jen se souhlasem investora.					
VV			ACO 11 (50/70) ČSN 736121					
VV			plocha cca 2000 m2		2 000,000			
VV			2000					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_1637-03
Stavba: Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP

KSO:
Místo: Hodňov-hr. VVP

CC-CZ:
Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Němeček, t

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Předpokládaná délka realizace: 14 kalendářních dní

Cena bez DPH			2 525 901,85
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 525 901,85	Výše daně 530 439,39
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 056 341,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

CK_1637-03

Stavba:

Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP

Místo:

Hodňov-hr. VVP

Datum:

11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní staví

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 525 901,85	3 056 341,24
SO 101	Modernizace silnice III/1637 staničení 4,333-4,850 km	2 275 763,59	2 753 673,94
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	50 488,26	61 090,79
SO 102	Oprava objízdných tras	199 650,00	241 576,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/1637 staničení 4,333-4,850 km

KSO:

Místo: Hodňov-hr. VVP

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Zpracovatel:

Jiří Němeček

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 275 763,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 275 763,59	21,00%	477 910,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 753 673,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP
Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/1637 staničení 4,333-4,850 km

Místo:	Hodňov-hr. VVP	Datum:	11.05.2023
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 275 763,59
HSV - Práce a dodávky HSV	2 246 538,71
5 - Komunikace pozemní	2 230 832,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 706,46
OST - Ostatní	29 224,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP
Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/1637 staničení 4,333-4,850 km

Místo: Hodňov-hr. VVP Datum: 11.05.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 275 763,59

D HSV Práce a dodávky HSV 2 246 538,71

D 5 Komunikace pozemní 2 230 832,25

1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	3 205,400	182,50	584 985,50	OTSKP 2022
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	------------

PP	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM			
	Poznámka k souboru cen:			
PSC	- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry			
VV	Recyklace bude provedena ve dvou krocích:			
VV	1. krok - rozfrézování stávajících vrstev v tl. 200 mm			
VV	s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu.			
VV	2. krok - recyklace za studena RS CA na místě v tl. 200 mm			
VV	dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed. 2, TKP kap. 5 včetně případných ITT/porůkazních zkoušek dle TP 208.			
VV	Předpokládané množství cementu min. 4% a asfaltové emulze min. 2%.			
VV	délka 517 m			
VV	šířka od 5,4 do 6,4 m, prům. 6,2 m			
VV	517*6,2			3 205,400
VV	Součet			3 205,400

2	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 205,400	34,28	109 881,11	OTSKP 2022
---	---	--------	--	----	-----------	-------	------------	------------

PP	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2		
	Poznámka k souboru cen:		
PSC	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení		
VV	PI-C v množství zbytkového pojiva v rozmezí 0,6-1,0 kg/m2		
VV	ČSN 736129		
VV	délka 517 m		
VV	šířka od 5,4 do 6,4 m, prům. 6,2 m		
VV	517*6,2		3 205,400
VV	Součet		3 205,400

3	K	574C58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM	M2	3 205,400	242,88	778 527,55	OTSKP 2022
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	------------

PP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM			
	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>			
PSC				
VV	ACL 22+ (50/70) ČSN 736121			
VV	délka 517 m			
VV	šířka od 5,4 do 6,4 m, prům. 6,2 m			
VV	517*6,2			3 205,400
VV	Součet			3 205,400

4	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 205,400	15,44	49 491,38	OTSKP 2022
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2			
	Poznámka k souboru cen:			
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení			
PSC	PS-C v množství zbytkového pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2			
	ČSN 736129			
VV	délka 517 m			
VV	šířka od 5,4 do 6,4 m, prům. 6,2 m			
VV	517*6,2			3 205,400
VV	Součet			3 205,400

5	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 205,400	194,48	623 386,19	OTSKP 2022
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	------------

PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ACO 11+ (50/70) ČSN 736121					
	VV		délka 517 m					
	VV		šířka od 5,4 do 6,4 m, prům. 6,2 m					
	VV		517*6,2		3 205,400			
	VV		Součet		3 205,400			
6	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	517,000	163,56	84 560,52	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		oboustranné					
	VV		délka 517 m					
	VV		šířka 0,5 m					
	VV		517*2*0,5		517,000			
	VV		Součet		517,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 706,46	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 034,000	15,19	15 706,46	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		oboustranné					
	VV		délka 517 m					
	VV		517*2		1 034,000			
	VV		Součet		1 034,000			
D	OST		Ostatní				29 224,88	
8	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	29 224,88	29 224,88	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	VV		Geodetické zaměření po stavbě - ohrusná vrstva					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP
Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: Hodňov-hr. VVP

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Zpracovatel:
Jiří Němeček, t

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.05.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			50 488,26
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 488,26	21,00%	10 602,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			61 090,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Hodňov-hr. VVP

Datum:

11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 488,26
HSV - Práce a dodávky HSV	16 456,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 456,36
OST - Ostatní	34 031,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Hodňov-hr. VVP

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 50 488,26

D HSV Práce a dodávky HSV 16 456,36

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 456,36

1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	20,000	182,31	3 646,20	OTSKP 2021
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	182,31	3 646,20	OTSKP 2021
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ

3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	280,000	18,23	5 104,40	OTSKP 2021
---	---	--------	--	--------	---------	-------	----------	------------

PP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ
VV 20 ks, 14 dní
VV 20*14 280,000

4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	182,31	729,24	OTSKP 2021
---	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
VV 4 ks
VV 4 4,000

5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	182,31	729,24	OTSKP 2021
---	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ
VV 4 ks
VV 4 4,000

6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	56,000	24,31	1 361,36	OTSKP 2021
---	---	--------	---	--------	--------	-------	----------	------------

PP DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ
VV 4 ks, 14 dní
VV 4*14 56,000

7	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	182,32	364,64	OTSKP 2021
---	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
VV 2 ks
VV 2 2,000

8	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	182,32	364,64	OTSKP 2021
---	---	--------	--	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 1 - DEMONTÁŽ
VV 2 ks
VV 2 2,000

9	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	28,000	18,23	510,44	OTSKP 2021
---	---	--------	-------------------------------	--------	--------	-------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
VV 2 ks, 14 dní
VV 2*14 28,000

D OST Ostatní 34 031,90

10	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	21 877,65	21 877,65	OTSKP 2021
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
VV Projednání s úřady popř. náhradní doprava
VV 1 1,000

11	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	12 154,25	12 154,25	OTSKP 2021
----	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
VV Vytýčení inženýrských sítí
VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP
Objekt:
SO 102 - Oprava objízdných tras

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Zpracovatel:
Jiří Němeček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.05.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			199 650,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	199 650,00	21,00%	41 926,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			241 576,50

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP

Objekt: SO 102 - Oprava objízdných tras

Místo:

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	199 650,00
HSV - Práce a dodávky HSV	199 650,00
1 - Zemní práce	55 270,00
5 - Komunikace pozemní	144 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1637 Hodňov-hr. VVP
Objekt: SO 102 - Oprava objízdných tras

Místo: Datum: 11.05.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 199 650,00

D HSV Práce a dodávky HSV 199 650,00

D 1 Zemní práce 55 270,00

1	K	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	500,000	110,54	55 270,00	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			Lokální opravy obízdných tras					
VV			Čerpání položky jen se souhlasem investora.					
VV			Odvoz a uskladnění asf. recyklátu zajistí SÚS JČK					
VV			plocha cca 500 m2					
VV			500		500,000			
VV			Součet		500,000			

D 5 Komunikace pozemní 144 380,00

2	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	500,000	15,44	7 720,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			Lokální opravy obízdných tras					
VV			Čerpání položky jen se souhlasem investora.					
VV			PS-C v množství zbytkového pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2					
VV			ČSN 736129					
VV			plocha cca 500 m2					
VV			500		500,000			
VV			Součet		500,000			

3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	500,000	273,32	136 660,00	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC			Lokální opravy obízdných tras					
VV			Čerpání položky jen se souhlasem investora.					
VV			ACO 11 (50/70) ČSN 736121					
VV			plocha cca 500 m2					
VV			500		500,000			
VV			Součet		500,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_15714-02
Stavba: Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláň

KSO: Věžovatá Pláň
Místo: Věžovatá Pláň
CC-CZ: 11.05.2023
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jiří Němeček, tel. DIČ:

Poznámka:
Předpokládaná délka realizace: 31 kalendářních dní
Práce budou muset být provedeny ve dvou etapách pro zachování dopravní obslužnosti obce.

Cena bez DPH			6 564 773,15
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 564 773,15	Výše daně 1 378 602,36
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 943 375,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

CK_15714-02

Stavba:

Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláň

Místo:

Věžovatá Pláň

Datum:

11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavt

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 564 773,15	7 943 375,51
SO 101	Modernizace silnice III/15714 staničení 0,000-1,702 km	6 308 652,33	7 633 469,32
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	61 195,82	74 046,94
SO 102	Oprava objízdnych tras	194 925,00	235 859,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláň

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/15714 staničení 0,000-1,702 km

KSO:

Místo: Věžovatá Pláň

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 308 652,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 308 652,33	21,00%	1 324 816,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 633 469,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláň

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/15714 staničení 0,000-1,702 km

Místo: Věžovatá Pláň

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 308 652,33
HSV - Práce a dodávky HSV	6 228 069,68
1 - Zemní práce	625 681,05
5 - Komunikace pozemní	5 550 681,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 706,76
OST - Ostatní	80 582,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláň

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/15714 staničení 0,000-1,702 km

Místo: Věžovatá Pláň

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 308 652,33

D HSV Práce a dodávky HSV

6 228 069,68

D 1 Zemní práce

625 681,05

14	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	2 001,552	-1,00	-2 001,55	
----	---	--------	---	---	-----------	-------	-----------	--

PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T					
VV			Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T1					
VV			8339,80 m2					
VV			výška 0,1 m					
VV			2,4 t/m3					
VV			8339,8*0,1*2,4		2 001,552			
VV			Součet		2 001,552			

15	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	120,000	-1,00	-120,00	
----	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T					
VV			Sjezdy a rozjezdy					
VV			Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T1					
VV			500 m2					
VV			výška 0,1 m					
VV			2,4 t/m3					
VV			500*0,1*2,4		120,000			
VV			Součet		120,000			

1	K	113746	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	M2	8 339,800	71,02	592 292,60	OTSKP 2022
---	---	--------	---	----	-----------	-------	------------	------------

PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			Frézování asf. vrstev					
VV			Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T1					
VV			délka 1702 m					
VV			šířka od 3,7 do 40 m; prům. 4,9 m					
VV			1702*4,9		8 339,800			
VV			Součet		8 339,800			

8	K	113746	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	M2	500,000	71,02	35 510,00	OTSKP 2022
---	---	--------	---	----	---------	-------	-----------	------------

PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			Sjezdy a rozjezdy					
VV			Frézování asf. vrstev					
VV			Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T1					
VV			plocha 500 m2					
VV			500		500,000			
VV			Součet		500,000			

D 5 Komunikace pozemní

5 550 681,87

9	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	8 339,800	154,00	1 284 329,20	OTSKP 2022
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	------------

PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
PSC			Recyklaci bude nutné provádět ve dvou etapách pro zachování dopravní obslužnosti obce.					
VV			Recyklaci provést ve dvou krocích					
VV			1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2. krok - provedena recyklace za studena RS CA na místě v tl. 200 mm dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap. 5 včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208					
	VV		Předpokládané množství cementu min. 4%, asfaltové emulze min. 2%					
	VV		délka 1702 m					
	VV		šířka od 3,7 do 40 m; prům. 4,9 m					
	VV		1702*4,9		8 339,800			
	VV		Součet		8 339,800			
3	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	8 339,800	34,28	285 888,34	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		PI-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,6 kg/m2 ČSN 736129					
	VV		délka 1702 m					
	VV		šířka od 3,7 do 40 m; prům. 4,9 m					
	VV		1702*4,9		8 339,800			
	VV		Součet		8 339,800			
10	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	500,000	34,28	17 140,00	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		PI-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,6 kg/m2 ČSN 736129					
	VV		Sjezdy a rozjezdy					
	VV		plocha 500 m2					
	VV		500		500,000	Kč15,44		
	VV		Součet		500,000			
5	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	8 339,800	15,44	128 766,51	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,6 kg/m2 ČSN 736129					
	VV		délka 1702 m					
	VV		šířka od 3,7 do 40 m; prům. 4,9 m					
	VV		1702*4,9		8 339,800			
	VV		Součet		8 339,800			
11	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	500,000	15,44	7 720,00	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,6 kg/m2 ČSN 736129					
	VV		Sjezdy a rozjezdy					
	VV		plocha 500 m2					
	VV		500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
6	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	8 339,800	195,70	1 632 098,86	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 11+ ČSN 736121					
	VV		délka 1702 m					
	VV		šířka od 3,7 do 40 m; prům. 4,9 m					
	VV		1702*4,9		8 339,800			
	VV		Součet		8 339,800			
12	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	500,000	195,70	97 850,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 11+ ČSN 736121					
	VV		Sjezdy a rozjezdy					
	VV		ACO 11+ ČSN 736121					
	VV		plocha 500 m2					
	VV		500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
4	K	574C58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM	M2	8 339,800	237,21	1 978 283,96	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PSC						
		VV	ACL 22+ ČSN 736121					
		VV	délka 1702 m					
		VV	šířka od 3,7 do 40 m; prům. 4,9 m					
		VV	1702*4,9		8 339,800			
		VV	Součet		8 339,800			
13	K	574C58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM	M2	500,000	237,21	118 605,00	OTSKP 2022
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PSC						
		VV	Sjezdy a rozjezdy					
		VV	ACL 22+ ČSN 736121					
		VV	plocha 500 m2					
		VV	500		500,000			
		VV	Součet		500,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				51 706,76	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 404,000	15,19	51 706,76	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu délka 1702 m oboustranné 1702*2					
		PP						
		VV						
		VV						
		VV			3 404,000			
	D	OST	Ostatní				80 582,65	
16	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	80 582,65	80 582,65	OTSKP 2022
		PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
		PSC						
		VV	Geodetické zaměření po stavbě - ohrubná vrstva					
		VV	1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláň
Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: Věžovatá Pláň

CC-CZ:
Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Němeček,

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			61 195,82
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	61 195,82	21,00%	12 851,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			74 046,94
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláň

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Věžovatá Pláň

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	61 195,82
HSV - Práce a dodávky HSV	27 163,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 163,92
OST - Ostatní	34 031,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláň

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Věžovatá Pláň

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							61 195,82	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 163,92	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 163,92	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	20,000	182,31	3 646,20	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	VV		20 ks					
	VV		20		20,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	182,31	3 646,20	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	VV		20 ks					
	VV		20		20,000			
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	620,000	18,23	11 302,60	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		20 ks, 31 dní					
	VV		20*31		620,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	6,000	182,31	1 093,86	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	VV		6 ks					
	VV		6		6,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	182,31	1 093,86	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	VV		6 ks					
	VV		6		6,000			
6	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	186,000	24,31	4 521,66	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		6 ks, 31 dní					
	VV		6*31		186,000			
7	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	182,32	364,64	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		2 ks					
	VV		2		2,000			
8	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	182,32	364,64	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		2 ks					
	VV		2		2,000			
9	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	62,000	18,23	1 130,26	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		2 ks, 31 dní					
	VV		2*31		62,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		OST	Ostatní	34 031,90				
10	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	21 877,65	21 877,65	OTSKP 2022
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
VV			Projednání s úřady popř. náhradní doprava					
VV			1		1,000			
11	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	12 154,25	12 154,25	OTSKP 2022
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
VV			Vytyčení inženýrských sítí					
VV			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláň
Objekt:
SO 102 - Oprava obijzdných tras

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Zpracovatel:
Jiří Němeček, te

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.05.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			194 925,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	194 925,00	21,00%	40 934,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			235 859,25
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláň
Objekt: SO 102 - Oprava obíjzdných tras

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Datum: 11.05.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	194 925,00
HSV - Práce a dodávky HSV	194 925,00
1 - Zemní práce	52 905,00
5 - Komunikace pozemní	142 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/15714 odbočka Věžovatá Pláň
Objekt: SO 102 - Oprava obijzdných tras

Místo: Datum: 11.05.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 194 925,00

D HSV Práce a dodávky HSV 194 925,00

D 1 Zemní práce 52 905,00

1	K	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	500,000	105,81	52 905,00	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			Lokální opravy obijzdných tras					
VV			Čerpání položky jen se souhlasem investora.					
VV			plocha cca 500 m2					
VV			500		500,000			
VV			Součet		500,000			

D 5 Komunikace pozemní 142 020,00

2	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	500,000	15,44	7 720,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			Lokální opravy obijzdných tras					
VV			Čerpání položky jen se souhlasem investora.					
VV			PS-C v množství zbytkového pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2					
VV			ČSN 736129					
VV			plocha cca 500 m2					
VV			500		500,000			
VV			Součet		500,000			

3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	500,000	268,60	134 300,00	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC			Lokální opravy obijzdných tras					
VV			Čerpání položky jen se souhlasem investora.					
VV			ACO 11 (50/70) ČSN 736121					
VV			plocha cca 500 m2					
VV			500		500,000			
VV			Součet		500,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_1608-01
Stavba: Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice

KSO:
Místo: Zátoň-Slubice

CC-CZ:
Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Němeček, tel.: 

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Předpokládaná délka realizace: 21 kalendářních dní

Cena bez DPH			7 602 052,79
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 7 602 052,79	Výše daně 1 596 431,09
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 198 483,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

CK_1608-01

Stavba:

Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice

Místo:

Zátoň-Slubice

Datum:

11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní staví Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 602 052,79	9 198 483,88
SO 101	Oprava silnice III/1608 staničení 0,000-0,588 km	3 525 894,10	4 266 331,86
SO 102	Oprava silnice III/1608 staničení 0,662-1,275 km	2 594 101,63	3 138 862,97
SO 103	Oprava silnice III/1608 staničení 1,366-1,605 km	1 051 570,92	1 272 400,81
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	74 176,14	89 753,13
SO 104	Oprava objízdných tras	356 310,00	431 135,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1608 staničení 0,000-0,588 km

KSO:

Místo: Zátoň-Slubice

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel. [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 525 894,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 525 894,10	21,00%	740 437,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 266 331,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1608 staničení 0,000-0,588 km

Místo:

Zátoň-Slubice

Datum:

11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 525 894,10
HSV - Práce a dodávky HSV	3 487 836,12
1 - Zemní práce	150 505,71
5 - Komunikace pozemní	3 319 466,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 863,44
OST - Ostatní	38 057,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice			Datum:	11.05.2023
Objekt:	SO 101 - Oprava silnice III/1608 staničení 0,000-0,588 km			Projektant:	
Místo:	Zátoň-Slubice			Zpracovatel:	
Zadavatel:					
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							3 525 894,10	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 487 836,12	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--------------	--

D	1	Zemní práce					150 505,71	
---	---	-------------	--	--	--	--	------------	--

11	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	208,740	723,42	151 006,69	OTSKP 2022
----	---	-------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH						
		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
		<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>						
PSC								
VV		Frézování asf. vrstev						
VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T1						
VV		délka 588 m						
VV		šířka od 4,6 do 20,5 m; prům. 7,1 m						
VV		výška 0,05 m						
VV		588*7,1*0,05						
		208,740						

13	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	500,976	-1,00	-500,98	
----	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T						
VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T1						
VV		208,74 m3						
VV		2,4 t/m3						
VV		208,74*2,4						
		500,976						

D	5	Komunikace pozemní					3 319 466,97	
---	---	--------------------	--	--	--	--	--------------	--

15	K	567544.1	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	4 174,800	226,50	945 592,20	OTSKP 2022
----	---	----------	--	----	-----------	--------	------------	------------

PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM						
		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
		<i>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>						
PSC								
VV		Recyklaci provést ve dvou krocích						
VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 230 mm s odvozem rozfrézovaného materiálu v tloušťce 30 mm na skládku,						
VV		reprofilaci a homogenizaci příčného i podélného profilu						
VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA na místě v tl. 200 mm dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5						
VV		včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208						
VV		Předpokládané množství cementu min. 4%, asfaltové emulze min. 2%						
VV		délka 588 m						
VV		šířka od 4,6 do 20,5 m; prům. 7,1 m						
VV		588*7,1						
		4 174,800						

16	K	572123.1	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 174,800	34,28	143 112,14	OTSKP 2022
----	---	----------	--	----	-----------	-------	------------	------------

PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2						
		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
		<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>						
PSC								
VV		PI-C v množství zbytk. pojiva 0,6-1,0 kg/m2 ČSN 736129						
VV		délka 588 m						
VV		šířka od 4,6 do 20,5 m; prům. 7,1 m						
VV		588*7,1						
		4 174,800						

5	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 174,800	15,44	64 458,91	OTSKP 2021
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2						
VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2 ČSN 736129						
VV		délka 588 m						
VV		šířka od 4,6 do 20,5 m; prům. 7,1 m						
VV		588*7,1						
		4 174,800						

19	K	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	4 174,800	239,95	1 001 743,26	OTSKP 2022
----	---	----------	--	----	-----------	--------	--------------	------------

PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM						
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PSC						
		VV	ACO 11+ ČSN 736121					
		VV	délka 588 m					
		VV	šířka od 4,6 do 20,5 m; prům. 7,1 m					
		VV	588*7,1		4 174,800			
21	K	574C68.1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	4 174,800	278,95	1 164 560,46	OTSKP 2022
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PSC						
		VV	ACL 22+ ČSN 736121					
		VV	délka 588 m					
		VV	šířka od 4,6 do 20,5 m; prům. 7,1 m					
		VV	588*7,1		4 174,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 863,44	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 176,000	15,19	17 863,44	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		PP						
		VV	oboustranné					
		VV	délka 588 m					
		VV	588*2		1 176,000			
	D	OST	Ostatní				38 057,98	
23	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	38 057,98	38 057,98	OTSKP 2022
		PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
		PSC	Geodetické zaměření po stavbě - obrusná vrstva					
		VV						
		VV	1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice
Objekt:
SO 102 - Oprava silnice III/1608 staničení 0,662-1,275 km

KSO:
Místo: Zátoň-Slubice

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Zpracovatel:
Jiří Němeček, t

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.05.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 594 101,63	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 594 101,63	21,00%	544 761,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 138 862,97

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1608 staničení 0,662-1,275 km

Místo:

Zátoň-Slubice

Datum:

11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 594 101,63
HSV - Práce a dodávky HSV	2 566 162,06
1 - Zemní práce	110 496,32
5 - Komunikace pozemní	2 437 042,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 622,94
OST - Ostatní	27 939,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice			Datum:	11.05.2023
Objekt:	SO 102 - Oprava silnice III/1608 staničení 0,662-1,275 km			Projektant:	
Místo:	Zátoň-Slubice			Zpracovatel:	
Zadavatel:					
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							2 594 101,63	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 566 162,06	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--------------	--

D	1	Zemní práce					110 496,32	
---	---	-------------	--	--	--	--	------------	--

8	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	153,250	723,42	110 864,12	OTSKP 2022
---	---	-------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH						
		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
		<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>						
PSC								
VV		Frézování asf. vrstev						
VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T1						
VV		délka 613 m						
VV		šířka od 4,8 do 5,3 m; prům. 5,0 m						
VV		výška 0,05 m						
VV		613*5*0,05						
		153,250						

9	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	367,800	-1,00	-367,80	
---	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T						
VV		Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T1						
VV		153,25 m3						
VV		2,4 t/m3						
VV		153,25*2,4						
		367,800						

D	5	Komunikace pozemní					2 437 042,80	
---	---	--------------------	--	--	--	--	--------------	--

10	K	567544.1	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	3 065,000	226,50	694 222,50	OTSKP 2022
----	---	----------	--	----	-----------	--------	------------	------------

PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM						
		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
		<i>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>						
PSC								
VV		Recyklaci provést ve dvou krocích						
VV		1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 230 mm s odvozem rozfrézovaného materiálu v tloušťce 30 mm na skládku,						
VV		reprofilaci a homogenizaci příčného i podélného profilu						
VV		2. krok - provedení recyklace za studena RS CA na místě v tl. 200 mm dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5						
VV		včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208						
VV		Předpokládané množství cementu min. 4%, asfaltové emulze min. 2%						
VV		délka 613 m						
VV		šířka od 4,8 do 5,3 m; prům. 5,0 m						
VV		613*5						
		3 065,000						

11	K	572123.1	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 065,000	34,28	105 068,20	OTSKP 2022
----	---	----------	--	----	-----------	-------	------------	------------

PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2						
		<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
		<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>						
PSC								
VV		PI-C v množství zbytk. pojiva 0,6-1,0 kg/m2 ČSN 736129						
VV		délka 613 m						
VV		šířka od 4,8 do 5,3 m; prům. 5,0 m						
VV		613*5						
		3 065,000						

12	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 065,000	15,44	47 323,60	OTSKP 2021
----	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2						
VV		PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2 ČSN 736129						
VV		délka 613 m						
VV		šířka od 4,8 do 5,3 m; prům. 5,0 m						
VV		613*5						
		3 065,000						

13	K	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	3 065,000	239,95	735 446,75	OTSKP 2022
----	---	----------	--	----	-----------	--------	------------	------------

PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM						
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PSC						
		VV	ACO 11+ ČSN 736121					
		VV	délka 613 m					
		VV	šířka od 4,8 do 5,3 m; prům. 5,0 m					
		VV	613*5		3 065,000			
14	K	574C68.1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	3 065,000	278,95	854 981,75	OTSKP 2022
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PSC						
		VV	ACL 22+ ČSN 736121					
		VV	délka 613 m					
		VV	šířka od 4,8 do 5,3 m; prům. 5,0 m					
		VV	613*5		3 065,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 622,94	
15	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 226,000	15,19	18 622,94	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		PP						
		VV	oboustranné					
		VV	délka 613 m					
		VV	613*2		1 226,000			
	D	OST	Ostatní				27 939,57	
16	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	27 939,57	27 939,57	OTSKP 2022
		PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
		PSC						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice
Objekt:
SO 103 - Oprava silnice III/1608 staničení 1,366-1,605 km

KSO:
Místo: Zátoň-Slubice

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.05.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 051 570,92	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 051 570,92	21,00%	220 829,89
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 272 400,81

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/1608 staničení 1,366-1,605 km

Místo:

Zátoň-Slubice

Datum:

11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 051 570,92
HSV - Práce a dodávky HSV	1 040 240,13
1 - Zemní práce	44 804,18
5 - Komunikace pozemní	988 175,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 260,82
OST - Ostatní	11 330,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice			Datum:	11.05.2023
Objekt:	SO 103 - Oprava silnice III/1608 staničení 1,366-1,605 km			Projektant:	
Místo:	Zátoň-Slubice			Zpracovatel:	
Zadavatel:					
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 051 570,92	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 040 240,13	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--------------	--

D	1	Zemní práce					44 804,18	
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------	--

8	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	62,140	723,42	44 953,32	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
PSC			Frézování asf. vrstev					
VV			Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T1					
VV			délka 239 m					
VV			šířka od 5,1 do 5,3 m; prům. 5,2 m					
VV			výška 0,05 m					
VV			239*5,2*0,05					
					62,140			

9	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	149,136	-1,00	-149,14	
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T					
VV			Asfaltová směs zatříděna do skupiny ZAS T1					
VV			62,14 m3					
VV			2,4 t/m3					
VV			62,14*2,4					
					149,136			

D	5	Komunikace pozemní					988 175,13	
---	---	--------------------	--	--	--	--	------------	--

10	K	567544.1	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 242,800	226,50	281 494,20	OTSKP 2022
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
VV			Recyklaci provést ve dvou krocích					
VV			1. krok - rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 230 mm s odvozem rozfrézovaného materiálu v tloušťce 30 mm na skládku,					
VV			reprofilaci a homogenizaci příčného i podélného profilu					
VV			2. krok - provedení recyklace za studena RS CA na místě v tl. 200 mm dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5					
VV			včetně případných ITT/průkazních zkoušek dle TP 208					
VV			Předpokládané množství cementu min. 4%, asfaltové emulze min. 2%					
VV			délka 239 m					
VV			šířka od 5,1 do 5,3 m; prům. 5,2 m					
VV			239*5,2					
					1 242,800			

11	K	572123.1	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 242,800	34,28	42 603,18	OTSKP 2022
PP			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
VV			PI-C v množství zbytk. pojiva 0,6-1,0 kg/m2 ČSN 736129					
VV			délka 239 m					
VV			šířka od 5,1 do 5,3 m; prům. 5,2 m					
VV			239*5,2					
					1 242,800			

12	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 242,800	15,44	19 188,83	OTSKP 2021
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
VV			PS-C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m2 ČSN 736129					
VV			délka 239 m					
VV			šířka od 5,1 do 5,3 m; prům. 5,2 m					
VV			239*5,2					
					1 242,800			

13	K	574A44.1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 242,800	239,95	298 209,86	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PSC						
		VV	ACO 11+ ČSN 736121					
		VV	délka 239 m					
		VV	šířka od 5,1 do 5,3 m; prům. 5,2 m					
		VV	239*5,2		1 242,800			
14	K	574C68.1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	1 242,800	278,95	346 679,06	OTSKP 2022
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PSC						
		VV	ACL 22+ ČSN 736121					
		VV	délka 239 m					
		VV	šířka od 5,1 do 5,3 m; prům. 5,2 m					
		VV	239*5,2		1 242,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 260,82	
15	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	478,000	15,19	7 260,82	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		PP						
		VV	oboustranné					
		VV	délka 239 m					
		VV	239*2		478,000			
	D	OST	Ostatní				11 330,79	
16	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	11 330,79	11 330,79	OTSKP 2022
		PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
		PSC						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice
Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: Zátoň-Slubice

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Zpracovatel:
Jiří Němeček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.05.2023

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ: 06298427
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			74 176,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	74 176,14	21,00%	15 576,99
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			89 753,13

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Zátoň-Slubice

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	74 176,14
HSV - Práce a dodávky HSV	40 144,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 144,24
OST - Ostatní	34 031,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Zátoň-Slubice

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 74 176,14

D HSV Práce a dodávky HSV 40 144,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 144,24

1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	182,31	7 292,40	OTSKP 2022
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
VV			40 ks					
VV			40		40,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	182,31	7 292,40	OTSKP 2022
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
VV			40 ks					
VV			40		40,000			
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	840,000	18,23	15 313,20	OTSKP 2022
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV			40 ks, 21 dní					
VV			40*21		840,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	182,31	1 823,10	OTSKP 2022
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
VV			10 ks					
VV			10		10,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	182,31	1 823,10	OTSKP 2022
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
VV			10 ks					
VV			10		10,000			
6	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	210,000	24,31	5 105,10	OTSKP 2022
PP			DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV			10 ks, 21 dní					
VV			10*21		210,000			
7	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	182,32	364,64	OTSKP 2022
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
VV			2 ks					
VV			2		2,000			
8	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	182,32	364,64	OTSKP 2022
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
VV			2 ks					
VV			2		2,000			
9	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	42,000	18,23	765,66	OTSKP 2022
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
VV			2 ks, 21 dní					
VV			2*21		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		OST	Ostatní				34 031,90	
10	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	21 877,65	21 877,65	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	VV		Projednání s úřady					
	VV		1		1,000			
11	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	12 154,25	12 154,25	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	VV		Vytyčení inženýrských sítí					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice

Objekt:

SO 104 - Oprava objízdných tras

KSO:

Místo: Zátoň-Slubice

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Bc. Vlastimil Zikmund

Zpracovatel:

Jiří Němeček, 

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

356 310,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	356 310,00	21,00%	74 825,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

431 135,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice

Objekt: SO 104 - Oprava objízdných tras


Místo: Zátoň-Slubice

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant: **Dr. Vlastimil Zikmund**

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	356 310,00
HSV - Práce a dodávky HSV	356 310,00
1 - Zemní práce	70 690,00
5 - Komunikace pozemní	285 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1608 Zátoň-Slubice

Objekt: SO 104 - Oprava objízdných tras

Místo: Zátoň-Slubice

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant: Dv. Vlasim

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 356 310,00

D HSV Práce a dodávky HSV 356 310,00

D 1 Zemní práce 70 690,00

1	K	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	1 000,000	70,69	70 690,00	OTSKP 2021
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM					
VV			Lokální opravy objízdných tras					
VV			Čerpání položky jen se souhlasem investora.					
VV			Odvoz a uskladnění asf. recyklátu zajistí SÚS JčK					
VV			plocha cca 1000 m2					
VV			1000		1 000,000			

D 5 Komunikace pozemní 285 620,00

2	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 000,000	15,44	15 440,00	OTSKP 2021
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
VV			Lokální opravy objízdných tras					
VV			Čerpání položky jen se souhlasem investora.					
VV			PS-C v množství zbytkového pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2					
VV			ČSN 736129					
VV			plocha cca 1000 m2					
VV			1000		1 000,000			

3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	1 000,000	270,18	270 180,00	OTSKP 2021
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	------------

PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM					
VV			Lokální opravy objízdných tras					
VV			Čerpání položky jen se souhlasem investora.					
VV			ACO 11 (50/70) ČSN 736121					
VV			plocha cca 1000 m2					
VV			1000		1 000,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_15416-01
Stavba: Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí

KSO:
Místo: Malý Jindřichov-Černé Údolí

CC-CZ:
Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Němeček, tel. [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Předpokládaná délka realizace: 21 kalendářních dní

Cena bez DPH			4 089 969,61
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 089 969,61	Výše daně 858 893,62
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 948 863,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

CK_15416-01

Stavba:

Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí

Místo:

Malý Jindřichov-Černé Údolí

Datum:

11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní staví Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 089 969,61	4 948 863,23
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	55 726,62	67 429,21
SO 101	Modernizace silnice III/15416 staničení 8,709-9,828 km	3 820 407,99	4 622 693,67
SO 102	Oprava objízdnych tras	213 835,00	258 740,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí
Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: Malý Jindřichov-Černé Údolí

CC-CZ:
Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Němeček,

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 726,62
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	55 726,62	21,00%	11 702,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			67 429,21
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí
Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:	Malý Jindřichov-Černé Údolí	Datum:	11.05.2023
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	55 726,62
HSV - Práce a dodávky HSV	21 694,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 694,72
OST - Ostatní	34 031,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Malý Jindřichov-Černé Údolí

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 726,62	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 694,72	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 694,72	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	20,000	182,31	3 646,20	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	VV		20 ks					
	VV		20		20,000			
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	182,31	3 646,20	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	VV		20 ks					
	VV		20		20,000			
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	420,000	18,23	7 656,60	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		20 ks, 21 dní					
	VV		20*21		420,000			
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	6,000	182,31	1 093,86	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	VV		6 ks					
	VV		6		6,000			
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	182,31	1 093,86	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	VV		6 ks					
	VV		6		6,000			
6	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	126,000	24,31	3 063,06	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		6 ks, 21 dní					
	VV		6*21		126,000			
7	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	182,32	364,64	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		2 ks					
	VV		2		2,000			
8	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	182,32	364,64	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		2 ks					
	VV		2		2,000			
9	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	42,000	18,23	765,66	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		2 ks, 21 dní					
	VV		2*21		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		OST	Ostatní	34 031,90				
10	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	21 877,65	21 877,65	OTSKP 2022
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
VV			Projednání s úřady					
VV			1		1,000			
11	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	12 154,25	12 154,25	OTSKP 2022
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
VV			Vytyčení inženýrských sítí					
VV			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/15416 staničení 8,709-9,828 km

KSO:

Místo: Malý Jindřichov-Černé Údolí

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Zpracovatel:

Jiří Němeček,

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 820 407,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 820 407,99	21,00%	802 285,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 622 693,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/15416 staničení 8,709-9,828 km

Místo: Malý Jindřichov-Černé Údolí

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 820 407,99
HSV - Práce a dodávky HSV	3 773 489,57
5 - Komunikace pozemní	3 739 494,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 995,22
OST - Ostatní	46 918,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice III/15416 staničení 8,709-9,828 km

Místo: Malý Jindřichov-Černé Údolí

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 820 407,99

D HSV Práce a dodávky HSV

3 773 489,57

D 5 Komunikace pozemní

3 739 494,35

1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	5 147,400	172,50	887 926,50	OTSKP 2022
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	------------

PP	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM							
PSC	Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry							
VV	Recyklace bude provedena ve dvou krocích:							
VV	1. krok - rozfrézování stávajících vrstev v tl. 200 mm							
VV	s reprofilací a homogenizací příčného i podélného profilu.							
VV	2. krok - recyklace za studena RS CA na místě v tl. 200 mm							
VV	dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed. 2, TKP kap. 5 včetně							
VV	případných ITT/porůkazních zkoušek dle TP 208.							
VV	Předpokládané množství cementu min. 5% a asfaltové emulze							
VV	min. 3,5%.							
VV	délka 1119 m							
VV	šířka od 3,9 do 5,2 m, prům. 4,6 m							
VV	1119*4,6							
VV	Součet							

2	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 147,400	34,28	176 452,87	OTSKP 2022
---	---	--------	--	----	-----------	-------	------------	------------

PP	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2							
PSC	Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
VV	PI-C v množství zbytkového pojiva v rozmezí 0,6-1,0 kg/m2							
VV	ČSN 736129							
VV	délka 1119 m							
VV	šířka od 3,9 do 5,2 m, prům. 4,6 m							
VV	1119*4,6							
VV	Součet							

3	K	574C58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM	M2	5 147,400	259,89	1 337 757,79	OTSKP 2022
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	------------

PP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM							
PSC	Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
VV	ACL 22+ (50/70) ČSN 736121							
VV	délka 1119 m							
VV	šířka od 3,9 do 5,2 m, prům. 4,6 m							
VV	1119*4,6							
VV	Součet							

4	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 147,400	15,44	79 475,86	OTSKP 2022
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2							
PSC	Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
VV	PS-C v množství zbytkového pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2							
VV	ČSN 736129							
VV	délka 1119 m							
VV	šířka od 3,9 do 5,2 m, prům. 4,6 m							
VV	1119*4,6							
VV	Součet							

5	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	5 147,400	205,82	1 059 437,87	OTSKP 2022
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	------------

PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM							
PSC	Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ACO 11+ (50/70) ČSN 736121					
	VV		délka 1119 m					
	VV		šířka od 3,9 do 5,2 m, prům. 4,6 m					
	VV		1119*4,6		5 147,400			
	VV		Součet		5 147,400			
6	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 119,000	177,34	198 443,46	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		oboustranné					
	VV		délka 1119 m					
	VV		šířka 0,5 m					
	VV		1119*2*0,5		1 119,000			
	VV		Součet		1 119,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 995,22	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 238,000	15,19	33 995,22	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		oboustranné					
	VV		délka 1119 m					
	VV		1119*2		2 238,000			
	VV		Součet		2 238,000			
D	OST		Ostatní				46 918,42	
8	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	46 918,42	46 918,42	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	VV		Geodetické zaměření po stavbě - ohrusná vrstva					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí

Objekt:

SO 102 - Oprava objízdných tras

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:

Zpracovatel:

Jiří Němeček,

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

213 835,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	213 835,00	21,00%	44 905,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

258 740,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí
Objekt: SO 102 - Oprava obíjzdných tras

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Datum: 11.05.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	213 835,00
HSV - Práce a dodávky HSV	213 835,00
1 - Zemní práce	62 365,00
5 - Komunikace pozemní	151 470,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/15416 Malý Jindřichov-Černé Údolí
Objekt: SO 102 - Oprava obijzdných tras

Místo: Datum: 11.05.2023
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 213 835,00

D HSV Práce a dodávky HSV 213 835,00

D 1 Zemní práce 62 365,00

1	K	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	500,000	124,73	62 365,00	OTSKP 2022
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC	Lokální opravy obijzdných tras							
VV	Čerpání položky jen se souhlasem investora.							
VV	plocha cca 500 m2							
VV	500							
VV	Součet							

D 5 Komunikace pozemní 151 470,00

2	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	500,000	15,44	7 720,00	OTSKP 2022
---	---	--------	--	----	---------	-------	----------	------------

PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
PSC	Lokální opravy obijzdných tras							
VV	Čerpání položky jen se souhlasem investora.							
VV	PS-C v množství zbytkového pojiva v rozmezí 0,2-0,6 kg/m2							
VV	ČSN 736129							
VV	plocha cca 500 m2							
VV	500							
VV	Součet							

3	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	500,000	287,50	143 750,00	OTSKP 2022
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
PSC	Lokální opravy obijzdných tras							
VV	Čerpání položky jen se souhlasem investora.							
VV	ACO 11 (50/70) ČSN 736121							
VV	plocha cca 500 m2							
VV	500							
VV	Součet							