

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: HROCHOSTROJ a. s.

K Vápence 2677

530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

b) Číslo Rámcové dohody: u objednatele: E635-S-895/2023

u zhotovitele: 2023/5513/0009

c) Specifikace požadovaného Díla:

- svařování, navařování, broušení a výměna ocelových součástí kolejí a výhybek

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Svařování, navařování a broušení:

ST Ostrava obvod VPO II:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	12,000		
PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.				
K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	12,000		
PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.				
K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	44,000		
PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.				
K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	6,000		
PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.				
K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	6,000		
PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.				
K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	37,000		
PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.				
K	5910090070	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5° - 7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	1,000		
PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnání srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.				

K	5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm	kus	2,000
PP		Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovadel, vyrovnaní srdcovky, opravu navařením, dotažení upevňovadel, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem.		
		Celkem		

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 9.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 29. 9.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: viz bod h)

h) Místo realizace Díla (Staveniště): ST Ostrava obvod VPO II

Svařování:

den	trať	kol. č.	svršek	výluka	nap.	počet svárů mont.	počet svárů závěr.	výluka	obvod TO (VPS TO)
1. 9.2023	Štramberk-Veřovice	1	S49	ano	ano	3	3	7:30-14:20	Frenštát (Kolimár)
8. 9.2023	Žst. Bohumín	3	R65	ano	ano	2	2	6:40-14:40	Bohumín (Žák)
11. 9.2023	Žst. Bohumín	91	UIC	ano	ano	2	2	6:40-19:40	Bohumín (Žák)
11. 9.2023	Žst. Bohumín-Vrbice	601	UIC	ano	ano	2	2	6:40-19:40	Bohumín (Žák)
13. 9.2023	Žst. Bohumín	91	UIC	ano	ano	2	2	6:50-19:40	Bohumín (Žák)
15. 9.2023	Žst. Havířov	1	S49	ano	ano	6	2	7:30-16:00	Havířov (Zedník)
20. 9.2023	Žst. Albrechtice u Č. Těšína	1	S49	ano	ano	6	2	7:30-16:00	Havířov (Zedník)
21. 9.2023	Žst. Albrechtice u Č. Těšína	2	S49	ano	ano	5	2	7:30-17:00	Havířov (Zedník)
22. 9.2023	Žst. Havířov	1	S49	ano	ano	4	1	7:30-16:00	Havířov (Zedník)
25. 9.2023	Žst. Baška	1	S49	ano	ano	6	2	7:30-17:00	Frýdek-M. (Figalla)
25. 9.2023	Žst. Bohumín	4	R65	ano	ano	2	2	6:40-18:40	Bohumín (Žák)
26. 9.2023	Žst. Bohumín	5	R65	ano	ano	2	2	6:40-14:40	Bohumín (Žák)
26. 9.2023	Žst. Vratimov	1	S49	ano	ano	1	1	8:20-13:10	Frýdek-M. (Figalla)
27. 9.2023	Žst. Bohumín	409	S49	ano	ano	1	1	6:40-14:40	Bohumín (Žák)

27. 9.2023	Žst. Vratimov	2	S49	ano	ano	1	1	8:20-13:10	Frýdek-M. (Figalla)
27. 9.2023	Albrechtice u Č.T.- Chotěbuz	1	S49	ano	ano	2	2	nepřetržitá	Havířov (Zedník)
29. 9.2023	Č. Těšín – Albrechtice u Č.T.	2	S49	ano	ano	6	2	nepřetržitá	Havířov (Zedník)

Napínání kolejnic pro dodržení upínacích teplot bezstykové koleje při svařování závěrných svárů je v objednávce uváděno odhadem. Bude záležet na skutečné teplotě v den svařování. Je nutno, aby svářeči sebou vozili každý den napínací zařízení a v případě nutnosti, po domluvě s příslušným VPS TO, jej použili. Ve faktuře pro daný měsíc se uvede skutečný počet napnutí.

Navaření srdcovek výhybek:

den	žst.	výh. č.	tvar výhybky	typ srdcovky	vyluka	obvod TO (VPS TO)
5. 9.2023	Louky nad Olší	26	JR65 1:9 - 300	ZP	nepřetržitá	Karviná (Urban)
6. 9.2023	Český Těšín	31	J60 1:12 - 500	ZPT	07:15-13:30	Č. Těšín (Šmerda)
26. 9.2023	Český Těšín	30	J60 1:14 - 760	ZPT	07:30-13:30	Č. Těšín (Šmerda)

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 31. 7.2023