

## Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

### Rekonstrukce a přístavba budovy ZUŠ náměstí Míru, Krnov

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### článek I

#### Smluvní strany

##### 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: I

Kontaktní osoby: I

E

F

F **osobní údaje**

E

F

I

Bankovní spojení: I

Číslo účtu: 7

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>

*na straně objednatele*

4

9

a

##### 2. FICHNA – HUDECZEK a.s.

se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 3018

IČO: 27765857

DIČ: CZ27765857

Jednající: I

tva

Bankovní spojení: I

Číslo účtu: € **osobní údaje**

Kontaktní osoba: I

tva

Telefon, e-mail: €

*na straně zhotovitele*

#### článek II

#### Odůvodnění uzavření dodatku

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 25. 5. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovitele stavby **Rekonstrukce a přístavba budovy ZUŠ nám. Míru 151/13 v Krnově**, když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení realizovaného v otevřeném podlimitním řízení.
2. Objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy nechal zhotovit projektovou dokumentaci stavby na připojení nemovitosti k místní komunikaci ul. Svatováclavská. Pro následné užívání stavby **Rekonstrukce a přístavby budovy ZUŠ nám. Míru 151/13 v Krnově** jsou tyto práce a dodávky nezbytné k dokončení předmětu smlouvy, bez nichž by nebylo možné dokončenou stavbu užívat řádně a k určenému účelu.

3. S ohledem na tyto zjištěné objektivní okolnosti se proto smluvní strany v souladu s čl. II odst. 5 Smlouvy o dílo dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto dodatku č. 1.

### článek III

#### Změna vzájemných práv a povinností

1. V souladu s čl. IV odst. 6 Smlouvy o dílo a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto Dodatku č. 5 a jeho přílohách č. 1 a 2 se smluvní strany dohodly na změně původní ceny díly uvedené v čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo takto:

<b>Původní celková cena díla včetně dodatku č. 4 bez DPH</b>	<b>75 841 392,43 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>15 926 692,41 Kč</b>
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH 21% DPH</b>	<b>91 768 084,84 Kč</b>

#### Práce a dodávky podle Změnového listu (Přílohy č. 2) tohoto dodatku:

Celkem VCP bez DPH	168 829,21 Kč
DPH 21%	35 454,13 Kč
Celkem VCP včetně DPH	204 283,34 Kč

<b>Nová celková cena díla bez DPH</b>	<b>76 010 221,64 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>15 962 146,54 Kč</b>
<b>NOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH 21% DPH</b>	<b>91 972 368,18 Kč</b>

Slovy: devadesátjedenmiliondevětsetšedesátdvatisícetřistašedesátosmkorunosmnácthaléřů

2. V souladu s čl. XII odst. 8 Smlouvy o dílo v návaznosti sjednaný rozsah víceprací uvedený v odst. 1 tohoto článku a přílohy č. 1 – položkový rozpočet, se smluvní strany dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. III Smlouvy o dílo takto:  
Původní termín ukončení díla do 30. 5. 2023 se ruší a nahrazuje se novými termíny ukončení díla, a to do 18. 8. 2023 na veškeré venkovní práce na objektu a přilehlém okolí.  
V případě nedodržení konečného termínu díla bude postupováno v souladu se smlouvou o dílo, dle článku XI. Smluvní pokuty, odstavce č. 1. Tyto vnější, konečné práce budou protokolárně převzaty dle smlouvy o dílo.

### článek IV

#### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby **Rekonstrukce a přístavba budovy ZUŠ nám. Míru 151/13 v Krnově** zůstávají beze změny.
- Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 5. 2021 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
- Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 5, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Přílohy dodatku: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet, Příloha č. 2 – Změnový list 5, včetně odůvodnění změny závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- Doložka platnosti právního úkonu: Uzavření tohoto dodatku č. 5 schválila dne 24.07.2023 Rada města Krnova svým usnesením č. 782/19/RM/2023.

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Změnový list č. 5

Za objednatele:

---

Ing. Tomáš Hradil  
starosta města

Za zhotovitele:

Ing. Milan  
Hudeczek

Digitálně podepsal  
Ing. Milan Hudeczek  
Datum: 2023.07.31  
08:06:16 +02'00'

---

Ing. Milan Hudeczek  
jednatel společnosti

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01\_2023  
Stavba: Samostatný sjezd pozemku parc.č. 344/1 na ulici Svatováclavská

KSO:  
Místo: ul. Svatováclavská, Krnov  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ:  
Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

IC:  
DIČ:

Zhotovitel:  
FICHNA - HUDECZEK a.s.

IC: 27765857  
DIČ: CZ27765857

Projektant:

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>168 829,21</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>168 829,21</b>	Výše daně <b>35 454,13</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>204 283,34</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01 2023

Stavba: Samostatný sjezd pozemku parc.č. 344/1 na ulici Svatováclavská

Místo: ul. Svatováclavská, Krnov

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>168 829,21</b>	<b>204 283,34</b>	
1	Stavební práce - sjezd	168 829,21	204 283,34	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Samostatný sjezd pozemku parc.č. 344/1 na ulici Svatováclavská

Objekt:

**1 - Stavební práce - sjezd**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

IČ:

27765857

DIČ:

CZ27765857

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**168 829,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 829,21	21,00%	35 454,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**204 283,34**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Samostatný sjezd pozemku parc.č. 344/1 na ulici Svatováclavská

Objekt:

**1 - Stavební práce - sjezd**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**168 829,21**

91 - Doplňující práce na komunikaci	400,00
HSV - Práce a dodávky HSV	168 429,21
1 - Zemní práce	52 630,43
5 - Komunikace pozemní	74 106,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 063,73
997 - Přesun sutě	24 287,25
998 - Přesun hmot	2 340,88

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Samostatný sjezd pozemku parc.č. 344/1 na ulici Svatováclavská

Objekt:

**1 - Stavební práce - sjezd**

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	91	Doplňující práce na komunikaci					
1	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	4,000		
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm				
	VV		"stávající chodník				
	VV		2,0*2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	2,000		
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101</a>				
3	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	28,000		
	PP		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm				
	VV		"stávající chodník				
	VV		2,0*7,0*2		28,000		
	VV		Součet		28,000		
4	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	14,000		
	PP		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm				
	VV		"stávající chodník				
	VV		2,0*7,0		14,000		
	VV		Součet		14,000		
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	10,000		
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých				
	VV		"stávající chodník				
	VV		7,0+3,0		10,000		
	VV		Součet		10,000		
6	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	52,000		
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103</a>				
7	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	21,250		
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251102</a>				
8	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	8,400		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103</a>				
	VV		"převoz na meziskládku - ornice, 2x dovoz-odvoz"				
	VV		8,400		8,400		

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	25,450		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117</a>				
	VV		"odvoz přebytečné zeminy výkopy - zásypy"				
	VV		25,450			25,450	
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	509,000		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119</a>				
	VV		"odvoz přebytečné zeminy výkopy - zásypy, do 30 km"				
	VV		25,450*20			509,000	
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,400		
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101</a>				
	VV		"převoz na meziskládku - ornice, 2x dovoz-odvoz"				
	VV		8,400			8,400	
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	43,265		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221</a>				
	VV		25,45*1,7 "Přepočtené koeficientem množství"				
	VV		43,265			43,265	
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	25,450		
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201</a>				
	VV		"odvoz přebytečné zeminy výkopy - zásypy"				
	VV		25,450			25,450	
14	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,000		
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181111111</a>				
15	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	21,000		
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003</a>				
16	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,000		
	PP		Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451311</a>				
17	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,525		
	PP		osivo směs travní parková okrasná				
18	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	52,000		
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112</a>				
	VV		Kompletní realizace dle PD a TZ, pod všechny venkovní konstrukce a trávník				
	VV		52,000			52,000	

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,000		7
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182303111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182303111</a>				
20	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	1,050		1
	PP		substrát pro trávníky VL				
21	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	21,000		7
	PP		Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803111</a>				
	D	5	Komunikace pozemní				2
22	K	564811011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	45,110		3
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564811011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564811011</a>				
	VV		Kompletní realizace dle PD a TZ, ŠD 8/16			31,110	
	VV		"stávající chodník			14,000	
	VV		2,0*7,0			14,000	
	VV		Součet			45,110	
23	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	45,110		1
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871011</a>				
	VV		Kompletní realizace dle PD a TZ, ŠD 4/63			31,110	
	VV		"stávající chodník			14,000	
	VV		2,0*7,0			14,000	
	VV		Součet			45,110	
24	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo	m2	45,110		1
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210</a>				
	VV		Kompletní realizace dle PD a TZ, ŠD 4/63			31,110	
	VV		"stávající chodník			14,000	
	VV		2,0*7,0			14,000	
	VV		Součet			45,110	
25	M	5924601R	dlažba plošná betonová vegetační 245x135x80	m2	35,000		1
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 245x135x80				
26	M	5924601R2	dlažba plošná betonová vegetační 245x135x80	m2	13,200		1
	PP		dlažba plošná betonová zámková 200x100x80				
	VV		"stávající chodník			13,200	
	VV		(2,0*7,0-0,4*5,0)*1,1			13,200	
	VV		Součet			13,200	
27	M	5924601R3	dlažba plošná betonová vegetační 245x135x80	m2	2,200		1
	PP		dlažba plošná betonová zámková slepecká 200x100x80				
	VV		"stávající chodník			2,200	
	VV		0,4*5,0*1,1			2,200	
	VV		Součet			2,200	
28	K	596212230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	14,000		1
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212230">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212230</a>				
	VV		"stávající chodník			14,000	
	VV		2,0*7,0			14,000	
	VV		Součet			14,000	
29	K	596991112	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm	m	26,750		2
	PP		Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596991112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596991112</a>				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000		
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213</a>				
	VV		"stávající chodník				
	VV		7,0			7,000	
	VV		Součet			7,000	
31	M	592170R1	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	7,000		
	PP		obrubník betonový silniční, snížený/přechodový 1000x150x250mm				
32	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	26,750		
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231113</a>				
33	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	28,000		
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
	D	997	Přesun sutě				
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,250		
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
35	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	384,250		
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		13,25*29 'Přepočtené koeficientem množství			384,250	
36	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,250		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	D	998	Přesun hmot				
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	14,378		
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011</a>				

obchodní tajemství

obchodní tajemství

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vycíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
wv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

# Změnový list č. 5

(podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

**Zpracovatel změnového listu:** zhotovitel – FICHNA-HUDECZEK, a.s.  
**Opavská 535/17, 747 18 Píšť**  
IČO: 27765857

**Číslo změny závazku ze smlouvy:** Změnový list č. 5

**Název změny závazku ze smlouvy:** 1. Samostatný sjezd pozemku parc. č. 344/1 na ulici Svatováclavská

**Název smlouvy:**  
„Rekonstrukce a přístavba budovy ZUŠ nám. Míru 151/13 v Krnově“

## Smluvní strany:

**Objednatel:** Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov, IČO 002 96 139,  
**Zhotovitel:** FICHNA-HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČO: 27765857

## **Obsah:**

- 1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy**
- 2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu**
  - 2.1 Popis změny
- 3. Finanční plnění**
- 4. Podklady k návrhu změny**
  - 4.1 Projektová dokumentace – není přiloženo
  - 4.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
  - 4.3 Fotodokumentace – příloha č. 2
  - 4.4 Zápisy z kontrolních dnů – viz stavební deník
  - 4.5 Zápisy a stanoviska ostatní
- 5. Závěr**
- 6. Stanovisko zhotovitele stavby**

---

## **1. Zařazení změny závazku ze smlouvy**

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané **změny závazku ze smlouvy o dílo** na zhotovitele stavby **Rekonstrukce a přístavba budovy ZUŠ nám. Míru 151/13 v Krnově** se nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 4 zákona.

## **2. Předmět změny**

### **2.1. Samostatný sjezd pozemku parc. č. 344/1 na ulici Svatováclavská**

#### **2.1.a. Popis změny:**



Objednatel požádal zhotovitele, aby v rámci stavby provedl připojení nemovitosti k místní komunikaci ul. Svatováclavská. Na tento vjezd byla dodatečně ing. Karlem Grygerou zpracována projektová dokumentace, která byla následně povolena Městským úřadem Krnov, odborem výstavby a životního prostředí. Na základě projektové dokumentace dojde k úpravě chodníku na Svatováclavské ulici a úpravě vjezdu k budově ZUŠ.

**2.1.b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:**

Zhotovitel tyto práce docenil v souladu se smlouvou o dílo (SoD).

**Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:**

- a) Tato změna vznikla na základě požadavku objednatele a provozovatele v průběhu realizace díla. Zpracovatel projektové dokumentace nemohl při zpracování projektové dokumentace toto předvídat.
- b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- c) Hodnota provedené změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku na stavební práce.

### **3. Finanční plnění:**

3.1. Samostatný sjezd pozemku parc. Č. 344/1 na ulici Svatováclavská.....168 829,21 Kč

**Celková cena dle ZL č. 5 bez DPH .....168 829,21 Kč**

Vyhodnocení podílu ZL č. 5 z ceny díla v %.....0,26 %  
Vyhodnocení podílu ZL č. 4 z ceny díla v %.....4,94 %  
Vyhodnocení podílu ZL č. 3 z ceny díla v %.....8,09 %  
Vyhodnocení podílu ZL č. 2 z ceny díla v %.....2,21 %  
Vyhodnocení podílu ZL č. 1 z ceny díla v %.....4,66 %  
Vyhodnocení podílu ZL č. 1, 2, 3, 4 a 5 z ceny díla v %.....20,16 %

Celkem provedené dle ZL5 z ceny díla dle §222/4 v %..... 0,26 %

Celkem doposud provedené dle ZL1, ZL2, ZL3, ZL4 a ZL5 z ceny díla dle § 222/4 v %..... 8,70 %

Celkem doposud provedené dle ZL1, ZL2, ZL3 a ZL4 z ceny díla dle § 222/5 a 6 v %..... 11,46 %

### **4. Podklady k návrhu změny**

- 4.1 Projektová dokumentace – není přiloženo
- 4.2 Oceněný rozpočet – příloha č. 1
- 4.3 Fotodokumentace – příloha č. 2
- 4.4 Zápisy z Kontrolních dnů – viz stavební deník
- 4.5 Stanovisko projektanta zástupce památkové péče
- 4.6 Přílohy

Stanovisko AD:

souhlasím



Digitally signed by Ing. Karel Grygera  
 DN: c=CZ, oID 2.5.4.07=NTRCZ-16437191, o=Ing. Karel Grygera, OU=1, CN=Ing. Karel Grygera, SN=Grygera, G=Karel, SERIALNUMBER=R426348  
 Reason: I am the author of this document  
 Location  
 Date: 2023.07.18 16:48:02+02'00'  
 FossilPDF-Reader Version: 12.1.2

Stanovisko TDS:

souhlasím

Miroslav Geryk

Digitálně podepsal Miroslav Geryk  
 DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-63015820, o=Ing. Miroslav Geryk, ou=1, cn=Miroslav Geryk, sn=Geryk, givenName=Miroslav, serialNumber=NTRCZ-63015820  
 Datum: 2023.07.18 18:00:46 +02'00'

## 5. Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace předmětné stavby nemohl situaci popsanou ve Změnovém listu č. 5 předvídat. Projektová dokumentace sjezdu byla zpracována dodatečně dle požadavku objednatele a provozovatele ZUŠ v průběhu stavby a byla povolena Městským úřadem Krnov odborem výstavby a životního prostředí.

## 6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna bude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Vlivem předložené změny dojde k podstatnému zlepšení příjezdu do dvorního traktu ZUŠ.

Současně realizované změny budou mít přímý vliv na plynulost a průběh prováděných prací z hlediska provázanosti prací, který bude mít dopad na konečný termín dokončení a předání díla.

<p><b>Za Zhotovitele:</b> Datum:</p> <p><b>Ing. Milan Hudeczek</b>                  Digitálně podepsal Ing. Milan Hudeczek                  Datum: 2023.07.18 12:38:02 +02'00'</p>	<p><b>Za Objednatele:</b> Datum:</p> <p><b>Bc. Jan Šrubař</b>                  Digitálně podepsal Bc. Jan Šrubař                  Datum: 2023.07.19 06:50:03 +02'00'</p>
--	--

Pavel Andrlle

Digitálně podepsal Pavel Andrlle  
 Datum: 2023.07.19 06:44:59 +02'00'