

p.č.	Název položky	počet MJ	MJ	cena/ MJ (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (včetně DPH)
1	<b>Informační stojan</b> kompletní výroba stojanu dle Zjednodušené technické dokumentace - C) mobiliář, doprava na místo určení, vykládka/nakládka, manipulace, veškeré montážní práce, instalace modernizovaných informačních tabulí na informační stojan, kompletace na místě, upevnění informačního stojanu, úprava místa informačního zastavení, drobný související podpůrný a spojovací materiál apod.; <i>Bližší popis položky : dřevěná konstrukce bude kotvena přes 4 x ocelové L profily tl. min. 3mm s povrchovou úpravou (odstín nátěru stejný jako inf. stojan) do betonových bloků. Betonové bloky budou z prostého betonu třídy min. C 15/20, vytvořeny vlitím měkké betonové směsi do předem připraveného výkopu, tam kde byly stávající patky zničeny. Otvor do země vrtaný. Nátěr dřevěné konstrukce minimálně ve dvou vrstvách, hnědý odstín.</i>	41	ks	20600,00	844600,00	1021966,00
2	<b>Kryté odpočívadlo</b> kompletní výroba dle Zjednodušené technické dokumentace - C) mobiliář, doprava na místo určení, vykládka/nakládka, manipulace, veškeré montážní práce, kompletace, zpevnění na místě, 4ks masivních podkladových dlaždic pro usazení odpočívadla, úprava místa usazení odpočívadla, drobný související podpůrný a spojovací materiál apod.; <i>Bližší popis položky : dřevěná konstrukce bude podložena a vyrovnána prefa betonovými dlaždicemi či kvádry v přírodním šedém odstínu min. 4 ks na jedno odpočívadlo, nátěr dřevěné konstrukce - minimálně ve dvou vrstvách (nátěr ve stejné barvě jako informační stojan).</i>	4	ks	25700,00	102800,00	124388,00
3	<b>Nekryté odpočívadlo</b> kompletní výroba dle Zjednodušené technické dokumentace - C) mobiliář, doprava na místo určení, vykládka/nakládka, manipulace, veškeré montážní práce, kompletace, zpevnění na místě, 4ks masivních podkladových dlaždic pro usazení odpočívadla, úprava místa usazení odpočívadla, drobný související podpůrný a spojovací materiál apod.; <i>Bližší popis položky : dřevěná konstrukce bude podložena a vyrovnána prefa betonovými dlaždicemi či kvádry v přírodním šedém odstínu min. 4 ks na jedno odpočívadlo, nátěr dřevěné konstrukce - minimálně ve dvou vrstvách (nátěr ve stejné barvě jako informační stojan).</i>	2	ks	14500,00	29000,00	35090,00
4	<b>Lavice na sezení</b> kompletní výroba dle Zjednodušené technické dokumentace - C) mobiliář, doprava na místo určení, vykládka/nakládka, manipulace, veškeré montážní práce, kompletace, zpevnění na místě, 2ks masivních podkladových dlaždic pro usazení lavice, úprava místa usazení lavice, drobný související podpůrný a spojovací materiál apod.; <i>Bližší popis položky : dřevěná konstrukce bude podložena a vyrovnána prefa betonovými dlaždicemi či kvádry v přírodním šedém odstínu min.2 ks na jedno odpočívadlo, nátěr dřevěné konstrukce- minimálně ve dvou vrstvách (nátěr ve stejné barvě jako informační stojan) .</i>	4	ks	2800,00	11200,00	13552,00
Bližší popis položek a jejich umístění viz. technická zpráva.						
<b>Celkem</b>					<b>987600,00</b>	<b>1194996,00</b>