

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4879 - Silnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev.č. 4879-1

Číslo a název varianty: IDS - Olomouc - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

Číslo a název rozpočtu: SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

### Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	11315111_R.	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců - včetně odvozu na sklad	M2	312,000	398,000	86,000	160,00	49 920,00	63 680,00	13 760,00	27,56
11	131251104.	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	M3	113,905	247,555	133,650	180,00	20 502,90	44 559,90	24 057,00	117,33
12	162702111.	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	M2	130,000	229,000	99,000	7,00	910,00	1 603,00	693,00	76,15
13	162702119.	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	M2	1 170,000	2 061,000	891,000	0,10	117,00	206,10	89,10	76,15
15	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	125,000	258,650	133,650	6,00	750,00	1 551,90	801,90	106,92
16	17110110_R.	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS - včetně materiálu	M3	113,905	247,555	133,650	420,00	47 840,10	103 973,10	56 133,00	117,33
22	291211111.	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	M2	312,000	398,000	86,000	160,00	49 920,00	63 680,00	13 760,00	27,56
23	5938100_R.	panel silniční 300x150x21,5 cm - pronájem, včetně dovozu na místo uložení	KUS	90,000	164,000	74,000	780,00	70 200,00	127 920,00	57 720,00	82,22
<b>Celkem</b>								<b>240 160,00</b>	<b>407 174,00</b>	<b>167 014,00</b>	<b>69,54</b>

Za zhotovitele: 1. 8. 2023

Za objednavatele: 2. 8. 2023

Datum:

Datum: