

**Anglické nábřeží Development s.r.o.**, IČ 073 90 467  
Anglické nábřeží 2460/3, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň  
Jednatel společnosti: [REDACTED]  
kontakt: [REDACTED]

Plzeňské městské dopravní podniky  
[REDACTED]

V Plzni dne 28.7.2023

**věc: Objednávka**

Objednáváme u Vás provedení přeložky trakčních kabelů PMDP v ulici U zvonu dle projektové dokumentace zpracované společností OTTO - ELPRONN, Křejského 1506/33, 149 00 Praha 4, která Vám byla poskytnuta ke zpracování cenové nabídky (zasláno na email p. Kalinovi dne 24.7.2023).

Přeložky jsou v rámci akce: Polyfunkční dům Anglické nábřeží - U Zvonu, na který bylo vydáno územní rozhodnutí Magistrátem města Plzně, odborem stavebně správním pod č. 6607 dne 19.10.20221 pod sp.z. SZ MMP/272439/21/BEN; stavební povolení vydané Úřadem městského obvodu Plzeň 3, odborem stavebně správním dne 15.3.2023 pod sp.zn. SZ UMO3/48372/22/Kj; rozhodnutí vydané Drážním úřadem, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň dne 20.4.2023 pod sp.zn. ML-SDL0077/23/Vř.

**Termín realizace:**

Do 31.3.2024 v koordinaci se SUPTELEM, který provádí přeložku kabelovodu v ulici u Zvonu pro společnost CETIN a.s.

**Cena:**

Dle zpracované nabídky, která je přílohou objednávky.


**Platební podmínky:**

Faktura po dokončení. Splatnost faktury 14 dnů.

**Přílohy:**

- Cenová nabídka PMDP a.s.

S pozdravem



## CENOVÁ KALKULACE

MR	přeložka trakčních kabelů U Zvonu		množství	Jedn.cena	Celkem
1	zemní práce	m	55,00	250,00 Kč	13 750,00 Kč
2	pískové lože a krytím betonovými deskami	m	55,00	320,00 Kč	17 600,00 Kč
3	křížení s kabelovodem CETIN	m	3,00	2 500,00 Kč	7 500,00 Kč
4	uložení kabelu volně loženého	m	55,00	140,00 Kč	7 700,00 Kč
5	kabel AYKCY 1x500mm	m	120,00	550,00 Kč	66 000,00 Kč
6	spojka	ks	4,00	8 280,00 Kč	33 120,00 Kč
7	přeprava kabelu a manipulace	ks	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
8	napěťová zkouška kabelů	ks	1,00	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
9	revize, prohlídka UTZ, zápis do PZ	ks	1,00	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
10	geodetické zaměření	hod	4,00	950,00 Kč	3 800,00 Kč
11	vytyčení sítě	ks	1,00	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
12	zajištění beznapěťových stavů a uvedení do provozu	hod	4,00	950,00 Kč	3 800,00 Kč
13	dokumentace skutečného provedení stavby	hod	8,00	1500,00	12 000,00 Kč
14	náklady nakušební provoz	hod	950,00	10,00 Kč	9 500,00 Kč
				<b>Celkem</b>	<b>226 770,00 Kč</b>

rekapitulace			
celkem			226 770,00 Kč
21% DPH			47 621,70 Kč
celkem s DPH			274 391,70 Kč

Datum: 24.7.2023

Vypracoval :   
vedoucí střediska měření

