

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20221124

Stavba: RN Janovice I

KSO:
Místo: Janovice v Podještědí

CC-CZ:
Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
 DIČ:

Uchazeč:
ZEMPRASTAV spol. s r.o.

IČ: 26012235
 DIČ: CZ26012235

Projektant:

IČ: 87951142
DIČ:

Zpracovate

IČ: 87951142
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH			630 513,26
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 630 513,26	Výše daně 132 407,78
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	762 921,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20221124

Stavba: RN Janovice I

Místo: Janovice v Podještědí

Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		630 513,26	762 921,04
SO	stavba	479 263,26	579 908,54
VON	von	151 250,00	183 012,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

RN Janovice I

Objekt:

SO - stavba

KSO:

Místo: Janovice v Podještědí

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

IČ:

26012235

DIČ: CZ26012235

Projektant:



IČ:

87951142

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

87951142

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**479 263,26**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	479 263,26	21,00%	100 645,28
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****579 908,54****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

RN Janovice I

Objekt:

SO - stavba

Místo:

Janovice v Podještědí

Datum:

24. 11. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:



Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**479 263,26**

HSV - Práce a dodávky HSV

412 082,51

1 - Zemní práce	108 008,50
2 - Zakládání	930,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	214 410,93
4 - Vodorovné konstrukce	47 624,20
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 117,04
998 - Přesun hmot	10 691,84
PSV - Práce a dodávky PSV	67 180,75
762 - Konstrukce tesařské	63 932,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 792,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	1 456,00

SOUPIS PRACÍ									
Stavba: RN Janovice I									
Objekt: SO - stavba									
Místo: Janovice v Podještědí					Datum: 24. 11. 2022				
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.					Projektant:				
Uchazeč: ZEMPRASTAV spol. s r.o.					Zpracovatel:				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							479 263,26		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					412 082,51		
D	1	Zemní práce					108 008,50		
1	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	2,000	1 260,00	2 520,00	CS ÚRS 2022 02	
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou						
VV			2		2,000				
2	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3	10,000	625,00	6 250,00	CS ÚRS 2022 02	
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho						
P			Poznámka k položce: příprava pro doplnění poškozeného návodního opevnění ve 30% z celkové plochy a 1/2 opravované plochy bude rozebírána pro kvalitní propojení opravy se stávajícím opevnění						
3	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	10,000	420,00	4 200,00	CS ÚRS 2022 02	
PP			Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku						
4	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	2,000	620,00	1 240,00	CS ÚRS 2022 02	
PP			Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty						
5	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02	
PP			Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru						
6	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	69,620	650,00	45 253,00	CS ÚRS 2022 02	
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3						
P			Poznámka k položce: výkop stavební jámy a demolice ochranné hrázky						
VV			14,2*1,8+(0,7+3)*2,5		34,810				
VV			34,81*2 'Přepočtené koeficientem množství		69,620				
7	K	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	14,860	270,00	4 012,20	CS ÚRS 2022 02	
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích						
P			Poznámka k položce: uložení přebytkového výkopku v prostoru stavby						
VV			34,81-19,95		14,860				
8	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	77,522	45,00	3 488,49	CS ÚRS 2022 02	
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
VV			0,8*(14,2+0,7+3)+2,09*1,4*14,2+(0,7+3)*2*2,09*1,4		77,522				
9	K	R1	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	komple t	1,000	15 000,00	15 000,00		
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						

P		Poznámka k položce: kompletní zajištění přečerpávání průsaků do stavební jámy, tedy zřízení čerpací jímky, čerpadlo hadice/potrubí, podpěry a zajištění energie, montáž včetně demontáže, technologie provádění vyžaduje minimální nároky na čerpání						
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,620	70,00	4 873,40	CS ÚRS 2022 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
P		Poznámka k položce:						
VV		doprava na hrázku a z hrázky do výkopu			69,620			
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	34,810	160,00	5 569,60	CS ÚRS 2022 02
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
VV		14,2*1,8+(0,7+3)*2,5			34,810			
12	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	34,810	180,00	6 265,80	CS ÚRS 2022 02
PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
P		Poznámka k položce:						
VV		provizorní hrázka			34,810			
		14,2*1,8+(0,7+3)*2,5						
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,953	270,00	5 387,31	CS ÚRS 2022 02
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
VV		14,2*1,8+(0,7+3)*2,5-(14,2+0,7+3)*0,83			19,953			
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	14,320	10,00	143,20	CS ÚRS 2022 02
PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
VV		0,8*(14,2+0,7+3)			14,320			
15	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	17,900	45,00	805,50	CS ÚRS 2022 02
PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině						
VV		(14,2+0,7+3)*1			17,900			
D 2		Zakládání					930,00	
16	K	15311613r	Zřízení dočasného hrazení	m2	1,500	500,00	750,00	
P		Poznámka k položce:						
VV		zahrazení požeráku			1,500			
17	K	15311623r	Odstranění dočasného hrazení	m2	1,500	120,00	180,00	
P		Poznámka k položce:						
		vyhrazení požeráku						
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					214 410,93	
18	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	0,895	4 750,00	4 251,25	CS ÚRS 2022 02
PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37						
P		Poznámka k položce:						
VV		specifikace XC4, XF3-S3			0,895			
		(14,2+0,7+3)*0,1*0,5						
19	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	14,857	5 240,00	77 850,68	CS ÚRS 2022 02
PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37						
P		Poznámka k položce:						
VV		C30/37-XC4, XF3-S3			14,857			
		(14,2+0,7+3)*0,83						
20	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	53,100	1 400,00	74 340,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných						
VV		(14,2+0,7+3)*2,25+(0,7+3)*2,25+2*2,25*1			53,100			
21	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	53,100	325,00	17 257,50	CS ÚRS 2022 02
PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných						
VV		(14,2+0,7+3)*2,25+(0,7+3)*2,25+2*2,25*1			53,100			
22	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,981	41 500,00	40 711,50	CS ÚRS 2022 02
PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpusných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované síť z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu ocelí jakéhokoliv průměru a roztečí						
P		Poznámka k položce:						
VV		KARI síť 8x100x100			0,853			
VV		0,8532			0,981			
VV		0,853*1,15 *Přepočtené koeficientem množství						
D 4		Vodorovné konstrukce					47 624,20	
23	K	451314211	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl do 100 mm	m2	0,710	680,00	482,80	CS ÚRS 2022 02
PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm						
VV		14,2*0,05*1			0,710			
24	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	38,340	150,00	5 751,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m						
VV		14,2*2,25			31,950			
VV		31,95*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			38,340			

25	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	38,340	160,00	6 134,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2					
	VV		31,95*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		38,340			
26	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líc	m3	9,585	2 800,00	26 838,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg					
	VV		14,2*0,3*2,25		9,585			
27	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	6,000	480,00	2 880,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63					
	VV		3*2		6,000			
28	K	465513r	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	2,840	1 950,00	5 538,00	
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
	P		Poznámka k položce: bude použit vybouraný kámen, MC 30					
	VV		14,2*0,2*1		2,840			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 300,00	
29	K	636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hl do 70 mm maltou cementovou včetně vysekání	m2	35,000	380,00	13 300,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou					
	VV		rub					
	VV		30		30,000			
	VV		spadiště					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		35,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 117,04	
30	K	966061111	Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM včetně výplně ručně	m3	0,616	9 740,00	5 999,84	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně dřevěných včetně výplně					
	VV		trám 100x100					
	VV		(8*1,28+2*5,4+2*4,6)*0,1*0,1		0,302			
	VV		prkno					
	VV		2*5,05*0,1*0,025+2*5,05*0,14*0,04		0,082			
	VV		fošny					
	VV		22*1,2*0,22*0,04		0,232			
	VV		Součet		0,616			
31	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a suti dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	m3	0,616	200,00	123,20	
	PP		Vodorovné přemístění vybouraných hmot a suti po suchu na zvolenou skládku dle možnosti zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - např. ASA DOCK s.r.o., vzdálená 30 km od staveniště					
			1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a suti až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů). 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a suti, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje. 4. V ceněch jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a suti na skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a suti na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 6. Množství jednotek vybouraných hmot a suti se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listky, popř. čestné prohlášení). 9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.					
	P							
	VV		trám 100x100					
	VV		(8*1,28+2*5,4+2*4,6)*0,1*0,1		0,302			
	VV		prkno					
	VV		2*5,05*0,1*0,025+2*5,05*0,14*0,04		0,082			
	VV		fošny					
	VV		22*1,2*0,22*0,04		0,232			
	VV		Součet		0,616			
32	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	P		Poznámka k položce: tlak 500Bar, očištění konstrukce přelivu					
33	K	985564213	Kotvíčky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D přes 8 do 10 mm do chemické malty	kus	110,000	30,00	3 300,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kotvíčky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 8 do 10 mm					
	P		Poznámka k položce: průměr kotev 10 mm z oceli B500B délky 350 mm, počet 5ks/m2 včetně krácení materiálu a vývrtu					
34	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,044	38 500,00	1 694,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm					
	VV		68,75*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství		0,044			

D	998	Přesun hmot					10 691,84	
35	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	33,412	320,00	10 691,84	CS ÚRS 2022 02
	PP	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					67 180,75	
D	762	Konstrukce tesařské					63 932,75	
36	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	31,985	1 250,00	39 981,25	CS ÚRS 2020 01
	PP	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> úprava povrchu včetně zkosení hran						
	VV	trám 100x100						
	VV	(8*1,28+2*5,4+2*4,6)*4*0,1			12,096			
	VV	prkno						
	VV	2*5,05*(0,1*2+0,025*2)+2*5,05*(2*0,140+2*0,04)			6,161			
	VV	fošny						
	VV	22*1,2*(2*0,220+2*0,04)			13,728			
	VV	Součet			31,985			
37	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,616	3 000,00	1 848,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mácením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> včetně řezných ploch při montáži, Veškeré dřevěné prvky lávky budou opatřeny na dílně zhotovitele impregnačním nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením pro třídu ohrožení 4 v souladu s požadavky „ČSN 49 0600-1 Ochrana dřeva – Základní ustanovení – Část 1: Chemická ochrana“.						
	VV	trám 100x100						
	VV	(8*1,28+2*5,4+2*4,6)*0,1*0,1			0,302			
	VV	prkno						
	VV	2*5,05*0,1*0,025+2*5,05*0,14*0,04			0,082			
	VV	fošny						
	VV	22*1,2*0,22*0,04			0,232			
	VV	Součet			0,616			
38	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti 65 cm	m2	6,000	850,00	5 100,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm						
	VV	1,2*5			6,000			
39	M	60516110	řezivo modřínové sušené tl 30mm	m3	0,025	15 000,00	375,00	CS ÚRS 2022 02
	PP	řezivo modřínové sušené tl 30mm						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> vzduchосуché dřevo hoblované kvalitativní třídy AB						
	VV	prkno						
	VV	2*5,05*0,1*0,025			0,025			
40	M	60516111	řezivo modřínové sušené tl 50mm	m3	0,289	15 000,00	4 335,00	CS ÚRS 2022 02
	PP	řezivo modřínové sušené tl 50mm						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> vzduchосуché dřevo hoblované kvalitativní třídy AB						
	VV	prkno						
	VV	2*5,05*0,14*0,04			0,057			
	VV	fošny						
	VV	22*1,2*0,22*0,04			0,232			
	VV	Součet			0,289			
41	M	60516r	řezivo modřínové sušené	m3	0,302	15 000,00	4 530,00	
	PP	řezivo modřínové sušené						
	VV	trám 100x100						
	VV	(8*1,28+2*5,4+2*4,6)*0,1*0,1			0,302			
42	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	6,000	1 250,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty						
	VV	5*1,2			6,000			
43	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,310	850,00	263,50	CS ÚRS 2018 02
	PP	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
D	783	Dokončovací práce - nátěry					1 792,00	
44	K	783121164	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	5,600	320,00	1 792,00	CS ÚRS 2015 01
	PP	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" matný povrch 2x antikorozní, 1x základní 1x email						
	VV	2*5*(0,14+0,12+0,08*2+2*0,07)			5,600			
D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					1 456,00	
45	K	789123240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy III	m2	5,600	260,00	1 456,00	CS ÚRS 2018 02
	PP	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění odmaštěním						
	P	<i>Poznámka k položce:</i> včetně očištění od starých nátěrů a rzi						
	VV	2*5*(0,14+0,12+0,08*2+2*0,07)			5,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

RN Janovice I

Objekt:

VON - von

KSO:

Místo: Janovice v Podještědí

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

IČ:

26012235

DIČ:

CZ26012235

Projektant:

IČ:

87951142

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

87951142

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**151 250,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	151 250,00	21,00%	31 762,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****183 012,50****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

RN Janovice I

Objekt:

VON - von

Místo:

Janovice v Podještědí

Datum:

24. 11. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**151 250,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

151 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RN Janovice I

Objekt:

VON - von

Místo:

Janovice v Podještědí


Datum:

24. 11. 2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

151 250,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

151 250,00

1	K	R01	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).					
2	K	R02	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.					
3	K	R03	Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody (např. prohlídka staveniště před zahájením prací, záchranný přenos).	soubor	1,000	250,00	250,00	
PP			Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody (např. prohlídka staveniště před zahájením prací, záchranný přenos).					
4	K	R04	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.					
5	K	R05	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odborně způsobilou osobou					
P			Poznámka k položce: Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odborně způsobilou osobou					
6	K	R06	Zpracování povodňového plánu stavby včetně projednání s POH s. p. a ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Zpracování povodňového plánu stavby včetně projednání s POH s. p. a ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce					
P			Poznámka k položce: Zpracování povodňového plánu stavby včetně projednání s POH s. p. a ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce					
7	K	R07	Přizpůsobení firemního havarijního plánu na danou stavbu vč. projednání s POH s. p. a zajištění schválení vodoprávním úřadem.	kus	1,000	500,00	500,00	
PP			Přizpůsobení firemního havarijního plánu na danou stavbu vč. projednání s POH s. p. a zajištění schválení vodoprávním úřadem.					
P			Poznámka k položce: Přizpůsobení firemního havarijního plánu na danou stavbu vč. projednání s POH s. p. a zajištění schválení vodoprávním úřadem.					
8	K	R08	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní souprava apod.).	soubor	1,000	100,00	100,00	
PP			Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní souprava apod.).					
9	K	R09	Zpracování a předání doplněné dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.	kus	1,000	250,00	250,00	
PP			Zpracování a předání doplněné dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.					
P			Poznámka k položce: Předány budou mín. realizační detaily a technologické postupy pro; - vrtání a osazování chemických kotev, bednění a uložení výtžů.					
10	K	R010	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, michacích center apod.	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	
PP			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, michacích center apod.					
11	K	R011	Úvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

PP			Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmíluvněného) stavu.					
12	K	R012	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.					
13	K	R013	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním př	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - součástí geodetické části bude polohové a výškové geodetické zaměření základových spár (např. prahy, stupně, přehrázka, hráz) - zaměření bude provedeno maximálně se střední souřadnicovou chybou $U_{xy}=0,14\text{ m}$, $U_h=0,12\text{ m}$ dle ČSN 01 3410					
14	K	R 014	Zajištění umístění štítku o povolení stavby	soubor	1,000	150,00	150,00	
PP			Zajištění umístění štítku o povolení stavby					
15	K	R015	Zajištění geotechnického dozoru stavby	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Geotechnický dozor stavby prováděný autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika v rozsahu minimálních požadavků stanovených projektovou dokumentací.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1. Přítomnost autorizovaného inženýra v oboru geotechnika v požadovaných fázích výstavby dle požadavků projektové dokumentace, včetně zajištění stanovisek, posudků, zkoušek apod. 2. Minimální rozsah požadovaných prací je stanoven projektovou dokumentací. 3. V případě potřeby nebo požadavku objednatele se bude geotechnický dozor stavby účastnit kontrolních dnů a prohlídek stavby. 4. Položka zahrnuje náklady na veškeré související činnosti spojené s geotechnickým dozorem stavby. - hutnění základové spáry na min. únosnost 150 kPa - hutnění zássypu na min. 95%PS; - účast geotechnika pro převzetí základové spáry navržených konstrukcí a pro převzetí vhodné těsnící zeminy pro zpětný zássyp stavební jámy					