


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00522023

Stavba: Teplička ř.km 5550 - 8300 Újezd nánosy VR1 zadání – kopie

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	26. 6. 2023
Zadavatel:		IČ: DIČ:	
Zhotovitel: VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.		IČ: DIČ:	46577319 CZ46577319
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			1 885 874,70
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 885 874,70	Výše daně 396 033,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 281 908,39



Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00522023

Stavba: Teplička ř.km 5550 - 8300 Újezd nánosy VR1 zadání – kopie

Místo: Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 885 874,70	2 281 908,39
SO 01	Odstranění sedimentů	1 714 430,70	2 074 461,15
SO 02	Kácení dřevin	71 944,00	87 052,24
VON	Vedlejší a ostatní ...	99 500,00	120 395,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Teplička ř.km 5550 - 8300 Újezd nánosy VR1 zadání – kopie

Objekt:

SO 01 - Odstranění sedimentů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

46577319

CZ46577319

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 714 430,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 714 430,70	21,00%	360 030,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 074 461,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Teplička ř.km 5550 - 8300 Újezd nánosy VR1 zadání – kopie

Objekt:

SO 01 - Odstranění sedimentů

Místo:

Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 714 430,70

HSV - Práce a dodávky HSV

1 714 430,70

1 - Zemní práce

798 382,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

916 048,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplička ř.km 5550 - 8300 Újezd nánosy VR1 zadání – kopie

Objekt:

SO 01 - Odstranění sedimentů

Místo:

Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 714 430,70

D HSV Práce a dodávky HSV

1 714 430,70

D 1 Zemní práce

798 382,30

1	K	1110VP	Firem. pol.: Zřízení sjezdů a zajištění přístupů do koryta dle technologie zhotovitele prací	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	112251223	Odstranění pařezů na svahu přes 1:2 do 1:1 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	4,812	4 531,79	21 806,97
	VV		41*(0,15*0,15*3,14)+1*(0,55*0,55*3,14)+1*(0,25*0,25*3,14)+2*(0,35*0,35*3,14) " 41 ks do 30 cm, 1 ks do 110 cm, 1 ks do 50 cm, 2 ks do 70 cm		4,812		
	VV		Součet		4,812		
3	K	122911122	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 0,5 m na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	4,812	2 192,17	10 548,72
	VV		41*(0,15*0,15*3,14)+1*(0,55*0,55*3,14)+1*(0,25*0,25*3,14)+2*(0,35*0,35*3,14) " 41 ks do 30 cm, 1 ks do 110 cm, 1 ks do 50 cm, 2 ks do 70 cm		4,812		
	VV		Součet		4,812		
4	K	129253201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	1 980,540	250,00	495 135,00
	VV		1980,54 "viz výkaz kubatur hmotová tabulka"		1 980,540		
	VV		Součet		1 980,540		
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	594,162	46,77	27 788,96
	VV		1980,54*0,3 "1/5 objemu přemísťovaného objemu výkopku		594,162		
	VV		Součet		594,162		
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 386,378	75,00	103 978,35
	VV		(1980,54)*0,7 "3/5 přemísťovaného výkopku do vzdálenosti 500 m		1 386,378		
	VV		Součet		1 386,378		
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 980,540	45,00	89 124,30
	VV		1980,54" těžené sedimenty budou přemísťovány na mezideponii, jedná se o druhé naložení na dopravní prostředek a odvoz na skládku		1 980,540		
	VV		Součet		1 980,540		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				916 048,40
8	K	9118VP	Firem pol. Odstranění odpadu z koryta toku, vč. manipulace, naložení, dopravy, uložení a likvidace dle zákona o odpadech	m3	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		1,0 "Odstranění komunálního odpadu z koryta VT po celé délce řešeného úseku toku		1,000		
	VV		Součet		1,000		
9	K	989VD.1	F.p: Komplení likvidace vešker. vytěženého sedimentu (zemina prorostlá vegetací, štěrk, lom. kámen, pařezy) a ost. odpadů, dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	1 980,540	460,00	911 048,40
	VV		var. řeš. likvidace odpadu odvozem a uložení, vč. všech skládkou požad. rozborů např. výluhové testy a poplatku za uložení všech odpadů				
	VV		1980,54 "sediment vytěžený - veškerá manipulace, doprava na skládku , vč. poplatku za uložení "		1 980,540		
	VV		Součet		1 980,540		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Teplička ř.km 5550 - 8300 Újezd nánosy VR1 zadání – kopie

Objekt:

SO 02 - Kácení dřevin

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.

IČ:

46577319

DIČ:

CZ46577319

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 944,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 944,00	21,00%	15 108,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 052,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Teplička ř.km 5550 - 8300 Újezd nánosy VR1 zadání – kopie

Objekt:

SO 02 - Kácení dřevin

Místo:

Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 944,00

1 - Zemní práce

50 644,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplička ř.km 5550 - 8300 Újezd nánosy VR1 zadání – kopie

Objekt:

SO 02 - Kácení dřevin

Místo:

Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

71 944,00

D	1	Zemní práce					50 644,00
1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	1 352,000	17,00	22 984,00
	VV		1352		1 352,000		
	VV		Součet		1 352,000		
2	K	11113RFP.2	Firem. pol.: Likvidace těžebních zbytků - křoviny a stormy průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 1 000 m2	m2	1 352,000	15,00	20 280,00
	VV		Poznámka k položce: výchozí položka 111203201				
	VV		Položka zahrnuje likvidaci všech těžebních zbytků (větví, pařezů, keřů atd.), včetně jejich odvozu a další zpracování dle zákona o odpadech				
	VV		(např. využití jako druhotné suroviny, řízené skládkování atd.).				
	VV		Zahrnuta je veškerá činnost spojená s likvidací - naložení, vodorovný přesun, manipulace, případné uložení na skládku, skládkovné.				
	VV		1352,0		1 352,000		
	VV		Součet		1 352,000		
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	41,000	150,00	6 150,00
	VV		41		41,000		
	VV		Součet		41,000		
4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	250,00	250,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
5	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	490,00	980,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					19 800,00
6	K	9891RFP.13	Firem. pol.: Zajištění likvidace větví, odvoz kmenů a seřiznutí nebo odstranění pařezů včetně likvidace dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vzhlášek	ks	44,000	450,00	19 800,00
	VV		Poznámka k položce:				
	VV		- likvidace větví listnatých stromů štěpkováním, rozřezání a odvoz kmenů na místo bezpečného uložení (v případě potřeby)				
	VV		- seřezání pařezů do úrovně přilehlého terénu včetně likvidace zbytků (včetně starých pařezů)				
	VV		- trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy (odvoz pařezů na skládku včetně poplatku za skládku)				
	VV		41+1+2		44,000		
	VV		Součet		44,000		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 500,00
7	K	2009RV	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Teplička ř.km 5550 - 8300 Újezd nánosy VR1 zadání – kopie

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

46577319

CZ46577319

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

99 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 500,00	21,00%	20 895,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

120 395,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Teplička ř.km 5550 - 8300 Újezd nánosy VR1 zadání – kopie

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

99 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplička ř.km 5550 - 8300 Újezd nánosy VR1 zadání – kopie

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

99 500,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					99 500,00
1	K	011514001BR	Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací	soub	1,000	5 500,00	5 500,00
	VV		1		1,000		
	VV		"položka obsahuje				
	VV		"Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito				
	VV		"porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,				
	VV		aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení				
	VV		a ochrana stávajících inženýr-				
	VV		"ských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Toto vytýčení,				
	VV		včetně zaměření, bude před zahájením stavebních prací				
	VV		předáno objednateli v tištěné a				
	VV		"digitální formě. Dále respektování ochranných pásem				
	VV		inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů				
	VV		jejich majetkových správců;				
	VV		"provedení potřebných přeložek podzemních a nadzemních				
	VV		sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vypínání vzdušných				
	VV		el. vedení při práci pod ním				
	VV		"zajištění výluk a náhradního zásobování, související s				
	VV		realizací a a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za				
	VV		připojení elektrického vedení				
	VV		"na základní síť apod.				
	VV		"výkopové práce u inženýrských sítí nebo v jejich ochranných				
	VV		pásmech bude prováděn ručně				
	VV		Součet		1,000		
2	K	091704BR	Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací průběhu výstavby	soub	1,000	25 000,00	25 000,00
3	K	093105007	Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek správců sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	20011RFP	Protokolární předání stavbou stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		"položka obsahuje:				
	VV		"urovnání vyjetých kolejí, srovnání povrchu, odstranění zbytků				
	VV		zeminy, v případě travních porostů jejich obnovení				
	VV		zatravněním, dodání tr. semene				
	VV		Součet		1,000		
5	K	20019RFP	Vypracování havarijního plánu.	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
6	K	20006RFP	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
7	K	2004RVD	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací, zřízení a projednání potřebných ploch pro ZS, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniš	soub	1,000	40 000,00	40 000,00
	VV		1 "		1,000		
	VV		Součet		1,000		
8	K	2005R	Zajištění umístění štítku ohlášení stavby na viditelném místě a vstupu na staveniště	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
9	K	24002001BR	Slovení rybí obsádky oprávněnou osobou včetně pořízení protokolu, zajištění oznámení o zahájení prací na vodním toku přísluš. uživateli rybářského revíru	soub	1,000	14 000,00	14 000,00