

# Soupis prací č. 310

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

**Kralupy n. Vlt. Předměstí - Velvary, km 3,770 - 5,600, P 2104,2105,2106 - oprava 3 přejezdů, odstranění def. vad, oprava BK, GPK a doplnění štěrku**

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KVC	Kód položky	Popis položky		jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč
						jednot.	Kč			Kč
1	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1		t					
2	M	5955101030	Kamenivo drcené drů frakce 8/16		t					
3	M	5963104035	Přejezd železobetonový kompletní sestava		m					
	VV		<i>P 2104</i>							
4	M	5963104045	Přejezd železobetonový panel vnitřní		kus					
	VV		<i>P 2106</i>							
5	M	5963104050	Přejezd železobetonový náběhový klín		kus					
6	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva		t					
7	M	5963146005	Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrný-odrusná vrstva		t					
8	M	ACO_10820N	ACO Drain RD300 - 0,0, žlab 2,0m, natur		kus					
9	M	ACO_10802	ACO Drain RD300 - čelní stěna 0., pro začátek		kus					
10	M	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8		m3					
11	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1		m					
	VV		<i>km 3,770 -4,750</i>							
12	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T		kus					
13	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1		m					
14	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. S49		svar					
15	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49		svar					
16	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek		m					
17	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek		m					
18	K	5908055030	Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě vývratu		kus					
19	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice		kus					
20	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"		kus					
21	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového kompletu		úl.pl.					
22	K	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek		úl.pl.					
23	K	5999005060	Třídění ostatního materiálu		t					
	VV		<i>třídění a manipulace s materiálem objednatele</i>							
24	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové		km					
	VV		<i>km 3,770 - 5,700 úprava koleje do nové projektované polohy , zjizdy</i>							
25	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji		m3					
26	K	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené		kus					
	VV		<i>souvislá výměna před přejezdem v km 5,450</i>							
	P		<b>Odstranění blátivých míst</b>							
27	K	5905040025	Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové		km					
	P		<b>zemní práce celém úseku stavby</b>							
28	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný		m3					
29	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný		m3					
	VV		<i>km 4,200 - 3,700</i>							
30	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu		m2					
	VV		<i>km 3,770 - 5,500 oboustranně</i>							
31	K	5915007010	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění		m3					
	P		<b>P 2104, km 4,200</b>							
32	K	5913235030	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm		m					
33	K	5913240030	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm		m2					
34	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm		m2					
35	K	5913110030	Montáž základňové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek		m					
36	K	5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou		m					
37	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražce betonový příčný vystrojený		kus					
38	K	5905030110	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřeného		m3					
	P		<b>P 2105, km 5,250</b>							
39	K	5913235030	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm		m					
40	K	5913240030	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm		m2					
41	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražce dřevěný příčný nevystrojený		kus					
42	K	5905030110	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřeného		m3					
43	K	5914025610	Výměna dílů otevřeného odvodnění silničního vpustí vozovka silně zatížená		kus					
44	K	5913210020	Výměna kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice		m					
45	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm		m2					
	P		<b>P 2106, km 5,540</b>							
46	K	5913235030	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm		m					

## Soupis prací č. 310

Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

**Kralupy n. Vlt. Předměstí - Velvary, km 3,770 - 5,600, P 2104,2105,2106 - oprava 3 přejezdů, odstranění def. vad, oprava BK, GPK a doplnění štěrku**

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
pol.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	Kč
47	K	5913240030	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm	m2						
48	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km						
49	K	5906130235	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové nevystrojené, tvar S49, 49E1	km						
50	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km						
51	K	5913110020	Montáž základňové přejezdové konstrukce část vnitřní včetně závěrných zídek	m						
52	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2						
53	K	5905015020	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2						
54	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3						
55	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t						
56	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t						
57	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t						
	VV		<i>Uložení živice na skládku</i>							
58	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t						
59	K	9902201200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km	t						
	VV		<i>přeprava přejezdových konstrukcí</i>							
60	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t						
	VV		<i>doprava štěrku</i>							
61	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t						
	VV		<i>rozvoz drobného materiálu</i>							
62	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus						
	VV		<i>2 x MHS, ASP, Pluh, LOKO</i>							
	P		<b>VRN</b>							
63	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%						
64	K	VRN8	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice III. třídy	kus						
65	K	VRN7	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice II. třídy	kus						
<b>Celkem:</b>									<b>7 588 183,31</b>	

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha západ

Datum: 31.07.2023

Datum: 31.07.2023

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3857545

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 53a1beed-83a9-4724-a720-abbcd1b61d8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.08.2023 10:49:00



7aaca40d-7a19-49a2-ae9e-32ce75d73aaa