

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>III/32917 Pátek - Křečkov kříž. II/329</b>	Objednatel:	KSÚS Stč kraje přísp. organizace	IČ/DIČ:	00066001 / CZ00066001
Druh stavby:	<b>Oprava povrchu</b>	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita(staničení):	<b>st.0,693 km – 2,063 km</b>	Zhotovitel:	ČNES dopravní stavby a.s.	IČ/DIČ:	47781734 / CZ47781734
Termín výstavby:	<b>8 - 9 / 2023</b>	ZO za KSUSK:	Petr Holan ; Radek Salač	Podpis ZO:	
Zdroj financování:	<b>JÚ 10068 Škody po zimě</b>	Zpracoval:	CMS Poděbrady - Dušan Mrázek	Datum:	17.07.2023

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>		<b>B</b>		<b>C</b>		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	7 211 354,31	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
<b>ZRN celkem</b>		<b>7 211 354,31</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 0%</b>		<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>		<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>7 211 354,31</b>
<b>Základ 21%</b>		<b>7 211 354,31</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>1 514 384,41</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>8 725 738,72</b>



Objednatel	Zhotovitel
<b>Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA</b> ředitel	<b>ČNES dopravní stavby a.s.</b>
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** III/32917 Pátek – Křečkov , křiž II/329

**Objekt:** st.0,693 km - 2,063 km

Délka 1370 bm , pr.šířka 6 m, plocha 8 220 m<sup>2</sup>

**Objednatel:** KSÚS Středočeského kraje přisp. Organizace

**Zhotovitel:** ČNES dopravní stavby a.s.

Termín výstavby 5 – 8 / 2023



EČO:

Zpracoval: Petr Tyl

Datum: 18.1.2023

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

### Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	SOD	22615	Frézování do hloubky 6 cm	m◇	8 220,00	150,11	1 233 904,20
2	SOD	22615	Frézování do hloubky 6 cm ( lokální opravy)	m◇	1 079,00	150,11	161 968,69
3	SOD	21819	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1000-10000 m 	m2	1 079,00	345,08	372 341,32
4	SOD	21821	+ - 1 cm navíc	m2	1 079,00	62,12	67 027,48
5	SOD	20111	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m◇	16 440,00	2,65	43 566,00
6	SOD	21810	Hutněné asfaltové vrstvy – vyrovnávka	t	626,00	3 588,77	2 246 570,02
7	SOD	21819	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1000-10000 m 	m◇	8 220,00	345,08	2 836 557,60
8	SOD	22812	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 – 10cm	bm	20,00	231,42	4 628,40
9	SOD	22817	Frézování spár a prasklin	bm	20,00	64,11	1 282,20
10	SOD	22831	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	bm	20,00	92,26	1 845,20
11	OTSKP	56962	Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl do 100 mm	m2	1 370,00	101,00	138 370,00
12	SOD	37712	VDZ vodící č 12 cm zřízení vč. Předznačení s bal	bm	2 740,00	20,18	55 293,20
13	R	DIO	Dopravní opatření po dobu stavby	kpl	1,00	48 000,00	48 000,00

Celkem

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

7 211 354,31

1 514 384,41

8 725 738,72