

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2023-014

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 60162694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
 odboru provozu nemovité infrastruktury
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
 oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Flajtinger,	tel.	
ve věcech technických:	Ivana Štěstíková DiS., e-mail:	tel.	
za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):			
	Ing. Petr Hocek, e-mail:	tel.	
	Jiří Hruška, e-mail:	tel.	
	Pavel Kaláb, e-mail:	tel.	
	Jaromír Hruška, e-mail:	tel.	
ve věcech BOZP:	Ing. Jiří Hošek, e-mail:	tel.	

Datová schránka: hjyazvk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,
 Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144,

Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno,
 IČO: 25317628,
 DIČ: CZ25317628,
 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. / Komerční banka a.s.,
 Číslo účtu: 2102043465/2700 /250048-621/0100,
 Zastoupená: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva,
 Kontaktní osoba:
 ve věcech smluvních:
 E-mail:
 Datová schránka: j8pd5dg
 Adresa pro doručování: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení: **„PS 0611- Opravy chodníků, vozovek, stožárů v objektech Kasárna Šumavská, Kounicova 65, Brno“**, systémové číslo NEN N006/23/V00002766, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenských objektech Kasárna Šumavská Brno, CE 06-03-07/411 stožárové osvětlení, CE 06-03-07/415 nádvorí, zpevněné prostranství, a Kounicova 65 Brno, CE 06-03-14/405 vozovky, s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: **„PS 0611 - Opravy chodníků, vozovek, stožárů v objektech Kasárna Šumavská, Kounicova 65, Brno“**, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Opravy chodníků, vozovek, stožárů v objektech Kasárna Šumavská a Kounicova 65 Brno.
 - 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram (do 5 pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Cenové kalkulaci (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické), je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2. 1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Cenová kalkulace“, v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení: **„PS 0611 - Opravy chodníků, vozovek, stožárů v objektech Kasárna Šumavská, Kounicova 65 Brno“**, systémové číslo NEN N006/23/V00002766. Příloha č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**,

nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

4 870 124,12 Kč bez DPH

(slovy: čtyři miliony osm set sedmdesát tisíc jedno sto dvacet čtyři korun českých a 12 haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 022 726,06 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **5 892 850,18 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2. 6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a změny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1.** Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do **5 pracovních dnů** od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2.** Termín zahájení plnění: **dnem předání staveniště.**
- 4.3.** Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: nejpozději do **30. 11. 2023.**
Termín dle čl. 4. 3. lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4.** Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5.** Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6.** Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4. 4. nebo čl. 4. 5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7.** Pracovní doba: v pracovní dny od 6:30 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8.** Místem plnění jsou vojenské objekty Kasárna Šumavská Brno a Kounicova 65 Brno.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.5.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6.** Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9.** Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele

pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.

- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly objekty připraveny k užívání.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.
- 5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení

sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady, vzniklými prováděním díla včetně vážných lístků.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřazení dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přijímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých, drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních

- dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno
 Záhlaví faktury bude vyplněno:
 Odběratel: IČO: 60162694
 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
 Příjemce: Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 612 00 Brno.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura - daňový doklad“,
 - evidenční číslo daňového dokladu,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - předmět dodávky a název díla,
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelům na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky

- odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
 - 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
 - 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. **7 000 000,- Kč**. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4, 1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč**, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč**.
- 11.8. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9. 6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.9. V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 5.22 smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každé jednotlivé porušení těchto povinností. V případě nedodržení lhůty, stanovené objednatelem k odstranění porušení smlouvy a zjednání nápravy, je zhotovitel v prodlení a uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý další započatý den prodlení.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12. 1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU),
 - b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
 - c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
 - d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,

- b) prodlení s předáním dokončeného díla dříve než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4.** Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly

v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.

- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace - počet listů: 8

Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky – počet listů: 3

Příloha č. 3: Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona – počet listů: 1

za objednatele

Česká republika - Ministerstvo obrany
Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Ing. Pavel Borek
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Borek
Datum: 2023.08.01
07:16:54 +02'00'

PS 0611- Opravy chodníků, vozovek, stožárů v objektech Kasárna Šumavská, Kounicova 65 Brno - cenová kalkulace

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1) Kasárna Šumavská, zpevněné plochy a nádvoří					
1	Osazení přenosného dopravního značení, zamezující vjezd a parkování na zpevněné ploše, po celou dobu stavebních oprav	soub	1,00		
	Nástupní plocha, část levá, (od brány)				
2	Odsunutí a zpětné umístění laviček	ks	6,00		
3	Demontáž, dodávka a montáž silničních obrubníků 100x25x15cm do betonového lože II.10cm, napojení na stávající, (3,25t)	m	65,00		
4	Demontáž, dodávka a montáž snížených silničních obrubníků 100x15x15cm do betonového lože II.10cm, oddělení nájezdu od nástupní plochy, napojení na stávající, (0,3t)	m	10,00		
5	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože II.10cm, pro silniční obrubníky, (3,75t)	m ³	1,70		
6	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva II.5 - 10cm fr.0/32 pod obrubníky, včetně srovnání a zhuštění, (4,05t)	m ²	22,50		
7	Odkop a zpětný zásyp zeminy za silniční obrubníky, (v.-30cm, š - 40cm)	m ²	32,00		
8	Dodávka a doplnění ornice za obrubníky, v.-15cm, š.- 0,4-1m, s ruční úpravou	m ³	8,00		
9	Dodávka a rozhození travního semene, 2x závlivka	m ²	85,00		
10	Frézování živice povrchu nástupní plochy II.10cm, pás podél silničních obrubníků, 2,5x85m	m ²	212,50		
11	Odvoz asfaltového recyklatu na skládku (do obalovny) včetně naložení, poplatku za uložení a složení do 20km	t	51,00		
12	Demontáž, dodávka a montáž cementového podkladu, (CS II), tl.10 - 15cm, hutnění s ruční úpravou, (32t)	m ²	212,50		
13	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.5 - 10cm v čelně srovnání a zhuštění podkladu, (21,25t)	m ²	212,50		
14	Dodávka a aplikace spojovacího asfaltového posítku z emulze 0,3-0,5 kg/m ²	m ²	212,50		
15	Dodávka a montáž asfaltového betonu v tl.6cm, ACP 16S podkladní vrstva, srovnání a zhuštění válcováním	m ²	212,50		
16	Dodávka a montáž asfaltového betonu v tl.4cm, ACO 11, ohrusná vrstva vyspádována do uličních vpustí, srovnání a zhuštění válcováním	m ²	212,50		
17	Ošetření stýčných spar v živice vozovce teplou závlivkou a posypem	m	93,00		
18	Odvoz a likvidace vybouraného cementového podkladu, (CS II) a betonu, včetně naložení, vyložení a uložení na skládku do 20 km a poplatku za skládku, (3,25+0,3+3,75 +32t)	t	39,30		
19	Odvoz kameniva po odkopu podkladních vrstev včetně naložení, vyložení, uložení a poplatku za skládku, do 20 km, (4,05+21,25t)	t	25,30		
20	Likvidace odpadu a uklid	soub	1,00		
	Nástupní plocha, část pravá, (od lidelny)				
21	Odsunutí a zpětné umístění laviček	ks	6,00		
22	Demontáž, dodávka a montáž silničních obrubníků 100x25x15cm do betonového lože II.10cm, napojení na stávající, obrubníky osadil před stávající lampy VO, (3,3t)	m	66,00		
23	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože II.10cm, pro silniční obrubníky, (3,3t)	m ³	1,50		
24	Odkop a zpětný zásyp zeminy za silniční obrubníky, (v.-30cm, š - 40cm)	m ²	32,00		
25	Dodávka a doplnění ornice za obrubníky, v.-15cm, š.- 0,4-1m, s ruční úpravou	m ³	4,00		
26	Dodávka a rozhození travního semene, 2x závlivka	m ²	80,00		
27	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva II.5 - 10cm fr.0/32 pod obrubníky, včetně srovnání a zhuštění, (3,6t)	m ²	20,00		
28	Frézování živice povrchu nástupní plochy II.10cm, pás podél stávajících obrub, 2,5x80m, (48t)	m ²	200,00		
29	Odvoz asfaltového recyklatu na skládku (do obalovny) včetně naložení, poplatku za uložení a složení do 20km	t	48,00		

30	Demontáž a zpětná montáž litinové mříže uliční vpusti 60x60cm včetně podbetonování do úrovně živé vozovky, vyčištění	ks	1,00	
31	Demontáž, dodávka a montáž cementového podkladu, (CS II), tl.10 - 15cm, hutnění s ruční úpravou, (66l)	m ²	200,00	
32	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.5 - 10cm včetně srovnání a zhutnění podkladu, (36l)	m ²	200,00	
33	Dodávka a aplikace spojovacího asfaltového postřiku z emulze 0,3-0,5 kg/m ²	m ²	200,00	
34	Dodávka a montáž asfaltového betonu v tl.6cm, ACP 16S podkladní vrstva, srovnání a zhutnění válcováním, (28,8l)	m ²	200,00	
35	Dodávka a montáž asfaltového betonu v tl.4cm, ACO 11, obrusná vrstva vyspádována do uličních vpustí, srovnání a zhutnění válcováním, (19,2l)	m ²	200,00	
36	Ošetření styčných spar v živé vozovce teplou zálivkou a posypem	m	90,00	
37	Odvoz a likvidace vybouraného cementového podkladu, (CS II) a betonu, včetně naložení, vyložení a uložení na skládku do 20 km a poplatku za skládku (3,3+3,3+66l)	t	72,60	
38	Odvoz kameniva po odkopu podkladních vrstev včetně naložení, vyložení, uložení a poplatku za skládku, do 20 km, (3,6+36l)	t	39,60	
39	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
Nájezd na nástupní plochu - levý (od brány)				
40	Demontáž, dodávka a montáž silničních obrubníků 100x25x15cm do betonového lože tl.10cm, napojení na stávající, (1,05l)	m	21,00	
41	Demontáž, dodávka a montáž snížených silničních obrubníků 100x15x15cm do betonového lože tl.10cm, oddělení nájezdu od přilehlé komunikace, (0,45l)	m	15,00	
42	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože tl.10cm, pro silniční a snížené silniční obrubníky, (2,2l)	m ³	1,00	
43	Odkop a zpětný zásyp zeminy za silniční obrubníky, (v.-30cm, š.40cm)	m ²	9,00	
44	Dodávka a doplnění ornice za obrubníky s ruční úpravou	m ²	0,50	
45	Dodávka a rozhození travního semene, 2x zálivka	m ²	12,00	
46	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva tl.5 - 10cm fr.0/32 pod obrubníky, včetně srovnání a zhutnění, (1l)	m ²	5,00	
47	Frézování živého povrchu nájezdu tl.10cm, pás mezi silničními obrubníky 5,5x7m, (8,24l)	m ²	38,50	
48	Odvoz asfaltového recyklátu na skládku (do obalovny) včetně naložení, poplatku za uložení a složení do 20km	t	9,24	
49	Demontáž, dodávka a montáž cementového podkladu, (CS II), tl.10 - 15cm, hutnění s ruční úpravou, (12,7l)	m ²	38,50	
50	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.5 - 10cm včetně srovnání a zhutnění podkladu, (6,83l)	m ²	38,50	
51	Dodávka a aplikace spojovacího asfaltového postřiku z emulze 0,3-0,5 kg/m ²	m ²	38,50	
52	Dodávka a montáž asfaltového betonu v tl.6cm, ACP 16S podkladní vrstva, srovnání a zhutnění válcováním, (5,5l)	m ²	38,50	
53	Dodávka a montáž asfaltového betonu v tl.4cm, ACO 11, obrusná vrstva vyspádována do uličních vpustí, srovnání a zhutnění válcováním, (3,7l)	m ²	38,50	
54	Odvoz a likvidace vybouraného cementového podkladu, (CS II) a betonu, včetně naložení, vyložení a uložení na skládku do 20 km a poplatku za skládku, (1,05+0,45+2,2+12,7l)	t	16,40	
55	Odvoz kameniva po odkopu podkladních vrstev včetně naložení, vyložení, uložení a poplatku za skládku, do 20 km, (1+6,93l)	t	7,93	
56	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
Nájezd na nástupní plochu - pravý (od jídelny)				
57	Vyhledání vedení inženýrských sítí hledačkou kabelů	soub	1,00	
58	Demontáž, dodávka a montáž dělené plastové zemní chráničky kabelového vedení DN 58 x 4 mm	m	8,00	
59	Obnažení a uložení kabelových rozvodů do plastové chráničky s přesahem za obrubníky	m	8,00	
60	Dodávka šířkopisky a zařízení piskového lože chráničky el. kabelu, šířka 0,3m, výška 0,2m	m ³	0,50	
61	Demontáž, dodávka a montáž silničních obrubníků 100x25x15cm do betonového lože tl.10cm, napojení na stávající, (0,5l)	m	10,00	

62	Demontáž, dodávka a montáž snížených silničních obrubníků 100x15x15cm do betonového lože tl.10cm, očištění nájezdu od nástupní plochy, (0,25t)	m	8,00		
63	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože tl.10cm, pro silniční a snížené silniční obrubníky, (1,1t)	m ³	0,50		
64	Odkop a zpětný zásyyp zeminy za silniční obrubníky, (v.-30cm, š - 40cm)	m ²	6,00		
65	Dodávka a doplnění omnice za obrubníky s ruční úpravou	m ³	0,50		
66	Dodávka a rozhození travního semene, 2x závluka	m ²	6,00		
67	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva tl.5 - 10cm fr.0/32 pod obrubníky, včetně srovnání a zhuštění, (1,1t)	m ²	6,00		
68	Demontáž živичného povrchu nájezdu tl.5cm, pás mezi silničními obrubníky 5x7m, (4,2t)	m ²	35,00		
69	Demontáž a zpětná montáž žulových dlažebních kostek 10x10cm do betonového lože, včetně očištění a zaspárování	m ²	13,00		
70	Dodávka a montáž žulových kostek 10x10cm do betonového lože, zaspárování	m ²	17,00		
71	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože pod dlažební kostky v tl.10cm, (7,7t)	m ³	35,00		
72	Demontáž, dodávka a montáž cementového podkladu, (CS II), tl.10 - 15cm, hutnění s ruční úpravou, (11,55t)	m ²	35,00		
73	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.5 - 10cm v čelné srovnání a zhuštění podkladu, (6,3t)	m ²	35,00		
74	Odvoz a likvidace vybouraného silničního asfaltu včetně naložení a vyložení na skládku do 20 km a poplatku za skládku	t	4,20		
75	Odvoz a likvidace vybouraného cementového podkladu, (CS II) a betonu, včetně naložení, vyložení a uložení na skládku do 20 km a poplatku za skládku, (0,5+0,25+1,1+7,7+11,55t)	t	21,10		
76	Odvoz kameniva po odkopu podkladních vrstev včetně naložení, vyložení, uložení a poplatku za skládku, do 20 km, (1,1+6,3t)	t	7,40		
77	Likvidace odpadu a úklid	scub	1,00		
Nástupní plocha					
78	Prořez trhlín v živичné ploše, š.-10mm, hl.20-30mm, včetně vyčištění a vytryskání horkým tlakovým vzduchem	m	590,00		
79	Zalití trhlín modifikovanou elastickou asfaltovou závlukou, např.: Biguma apod.	m	590,00		
80	Profrézování dilatačních spar a prasklin v živичné ploše, š.-10-40mm, hl.-20-50mm, včetně vyčištění a vytryskání horkým tlakovým vzduchem	m	1170,00		
81	Zalití dilatačních spar a prasklin modifikovanou elastickou asfaltovou závlukou, např.: Biguma apod.	m	1170,00		
82	Vyčištění pásové vpusti, (š.- 40cm), od splavenin a nečistot, podél stávajících obrubníků	m	120,00		
83	Plošné čištění povrchu nástupní plochy, před nástřikem vodorovného dopravního značení, včetně likvidace odpadu	m ²	2000,00		
84	Nástřik vodorovného dopravního značení pro parkování osobních automobilů, vodící a dělicí pruh š.-12,5cm, (přeznačení stávajícího poškozeného nástřiku), odstup druhé parkovací řady - 6m pro bezpečný vjezd do jedn. stání, (5x2,7m)		670,00		
85	Drobné opravy stávajících poškozených betonových silničních obrubníků, např.: Ergelitem, včetně vyhlazení	m ²	2,00		
86	Čeloplošné čištění a zametení nástupní plochy po provedených pracích, včetně likvidace odpadu	m ²	11000,00		
Oprava vozovek před levým nájezdem					
87	Řezání živичné vozovky tl. 10cm	m	25,00		
88	Vybourání živичného povrchu tl. 10cm, (4,32t)	m ²	18,00		
89	Demontáž a zpětná montáž žulových dlažebních kostek 10x10cm do betonového lože, včetně očištění a zaspárování	m ²	23,00		
90	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože pod dlažební kostky v tl.10cm, (5,06t)	m ³	2,30		
91	Demontáž, dodávka a montáž cementového podkladu, (CS II), tl.10 - 15cm, hutnění s ruční úpravou, (13,53t)	m ²	41,00		
92	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.5 - 10cm v čelné srovnání a zhuštění podkladu, (7,38t)	m ²	41,00		
93	Dodávka a aplikace spojovacího asfaltového postřiku z emulze 0,3-3,5 kg/m ²	m ²	18,00		
94	Dodávka a montáž asfaltového betonu v tl.6cm, ACP 16S podkladní vrstva, srovnání a zhuštění válčováním, (2,6t)	m ²	18,00		

95	Dodávka a montáž asfaltového betonu v tl.4cm, ACO 11, ohrusná vrstva vyspádována do uličních vpustí, srovnání a zhuštění válcováním, (1,8t)	m ²	18,00	
96	Demontáž a zpětná montáž litinové mříže uliční vpusti 60x60cm včetně podbetonování do úrovně živичné vozovky a vyčištění	ks	1,00	
97	Ošetření styčných spar v živичné vozovce leplou záhlvkou a posypem	m	25,00	
98	Odvoz a likvidace vybouraného silničního asfaltu včetně naložení a vyložení na skládku do 20 km a poplatku za skládku	t	4,32	
99	Odvoz a likvidace vybouraného cementového podkladu, (CS II) a betonu, včetně naložení, vyložení a uložení na skládku do 20 km a poplatku za skládku, (5,06+13,53t)	t	18,59	
100	Odvoz kameniva po odkopu podkladních vrstev včetně naložení, vyložení, uložení a poplatku za skládku, do 20 km	t	7,38	
101	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
2) Venkovní osvětlení nástupní plochy Šumavská Brno				
ŠUM - nástupiště - venkovní osvětlení				
102	Demontáž zásuvkové skříně	ks	3,00	
103	Dodávka a montáž zásuvková skřín v kompaktním pilíři s kovovou stříškou, min. IP 44, zás. 16A - 2x230V, 2P+PE, 16A - 1x400V, 4P+PE, 32A - 1x400V, 4P+PE. Jištění 1xPF7 40/4/01, 1xPL7 B32/3, 1xPLZ7 B16/3, 2xPLZ7 B16/1.	ks	3,00	
104	Odpojení a demontáž výbojkové svídllo (výška do 10m)	ks	16,00	
105	Dodávka a montáž LED svídllo 600W, 160 lm/W, 5000K, 96 000 lm, IP65, včetně sv. zdroje (Technické parametry shodné s Sinclair FL2 600) montáž na složár ve výšce do 10m	ks	16,00	
106	Odpojení a demontáž svorkovnice s pojistkou ve stávajícím sloupu	ks	16,00	
107	Dodávka a montáž nové výzbroj stožárová svorkovnice průchozí s pojistkou, TN-C , včetně pojistky 6A . Technické parametry shodné s SV-B9.16.4	ks	16,00	
108	Demontáž stávajících AL vedení	m	1420,00	
109	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYSY 3C x 1,5 mm ²	m	240,00	
110	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5x10 mm ²	m	390,00	
111	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 4x16 mm ²	m	790,00	
112	Vyhledání, vytýčení kabelů a včetně identifikace	m	500,00	
113	Demontáž, dodávka a montáž kabelová tepelně smrštelná spojka se šroubovými spojovali pro kabel CYKY 4x16	ks	6,00	
114	Provedení očištění složáru výška 10m, nátěr základní barvou, nátěr vrchní barvou pastelová žlutá včetně označení číslicemi	m ²	80,00	
115	Vyvrátání průrazu pr. 50 mm a odstranění betonu	ks	15,00	
116	Demontáž, dodávka a montáž dvouplášťová trubka pro mechanickou ochranu vedení pr. 50mm, tech. parametry shodné s KF 09050	m	500,00	
117	Demontáž, dodávka a montáž dvouplášťová trubka pro mechanickou ochranu vedení pr. 40mm, tech. parametry shodné s KF 09040	m	32,00	
118	Demontáž, dodávka a montáž FeZn svorka univerzální	ks	16,00	
119	Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - drát	ks	16,00	
120	Demontáž, dodávka a montáž FeZn vodič pr. 10mm	m	32,00	
121	Demontáž, dodávka a montáž FeZn pás zemní 30x4mm	m	490,00	
122	Provedení protikorozního nátěru spojů vedení uloženého v zemi	ks	32,00	
123	Odkop zeminy pro hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v blízkosti inženýrských sítí, šířka 0,5 m, hloubka 0,7 m	m ³	171,50	
124	Dodávka písku a zřízení pískového lože el. kabelu, šířka 0,5m, výška 0,2m	m ³	49,00	
125	Demontáž, dodávka a montáž výstražná folie pro el. kabel, šířka 0,3m	m	490,00	
126	Zásyp rýh odkopanou zemínou ručně, šířky 0,5m, hloubky 0,7m, včetně zhuštění po vrstvách 30cm	m ³	122,50	
127	Odvoz zeminy po odkopu podkladních vstev, včetně naložení, vyložení a uložení na skládku do 20 km a poplatky za skládku	t	88,00	
128	Odvoz a likvidace vybouraného betonu včetně naložení a vyložení na skládku do 20 km a poplatky za skládku	t	0,50	
ŠUM - nástupiště - venkovní osvětlení - RVO				
129	Demontáž RVO včetně příslušenství	ks	1,00	
130	Dodávka a montáž RVO - kompaktní pilíř (uzamykatelného rozvaděče dle ČSN EN 60 439 -3) IP 44, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce	ks	1,00	

131	Demontáž,dodávka a montáž do RVO vypínač 3 x 80A technická data: Jmenovitý proud : 80A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00		
132	Demontáž,dodávka a montáž do RVO jistič 3 x 25A C, technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 25A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	3,00		
133	Demontáž,dodávka a montáž do RVO jistič 3 x 40A B, technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 40A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	3,00		
134	Demontáž,dodávka a montáž do RVO jistič 1 x 4A B, technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 4A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00		
135	Demontáž,dodávka a montáž do RVO jistič 1 x 10A B, technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00		
136	Demontáž,dodávka a montáž do RVO jistič 1 x 16A B, technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00		
137	Demontáž, dodávka a montáž do RVO proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00		
138	Demontáž, dodávka a montáž zásuvka jednonásobná 16A, 230V,2P+PE bílá na DIN lištu	ks	1,00		
139	Demontáž,dodávka a montáž do RVO instalační stykač 4P, 40A, 230V-50Hz s manuálním ovládáním, technické parametry shodné s OEZ35649	ks	3,00		
140	Demontáž,dodávka a montáž do rozvaděče zpořádací relé	ks	3,00		
141	Demontáž, dodávka a montáž kabel silový 750 V CYKY 3D x 1,5 mm2	m	3,00		
142	Demontáž,dodávka a montáž do RVO řadová svorkovnice pro přívodní kabel CYKY 4 x 50 a 6ks kabelů CYKY 4 x 16	soub	1,00		
143	Demontáž,dodávka a montáž do RVO můstek PE a N pro přívodní kabel CYKY 4 x 50 a 6ks kabelů CYKY 4 x 16	soub	1,00		
144	Demontáž, dodávka a montáž kabelové koncovky pro kabely do 1 kV (pro kabel 4 x 16)	ks	8,00		
145	Demontáž, dodávka a montáž dvouplášťová trubka pro mechanickou ochranu vedení pr. 50mm, tech. parametry shodné s KF 09050	m	4,00		
146	Demontáž,dodávka a montáž na rozvaděč uzamykatelný výkonový vypínač 1-0, 230V, min. 6A, min. IP65	ks	1,00		
147	Provedení popisu okruhů RVO popisovačem	soub	1,00		
148	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče RVO	soub	1,00		
149	Odvoz a likvidace odpadu, úklid - elektroinstalace	kpl	1,00		
150	Ostatní a vedlejší náklady - elektroinstalace	kpl	1,00		
151	Dodání výkresové dokumentace nových rozvodů VO a RVO dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00		
152	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize ef. instalace nových rozvodů VO a RVO včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00		
153	Předání technické dokumentace od namontovaných prvků včetně dokladu o shodě	soub	1,00		
3) Konečková část					
Důžděná plocha č.1- lehká a těžká vozidla					

154	Odvoz a zpětný dovoz plastových kontejnerů, (10ks), a odpadních nádob, (4ks), na odstavnou plochu č.5, cca 250m	soub	1,00	
155	Zařezání betonové nástupní plochy, před dvougaráží, tl.10cm, (cca 20cm od vral)	m	6,00	
156	Demontáž, dodávka a montáž protiskluzové zámkové dlažby typ "H", 200 x 165 x 80mm, zhutnění povrchu, zaspárování křemičitým pískem, barva přírodní šedá, na ploše bude vyznačeno 5 parkovacích míst červeným páskem ze zámkové dlažby dle původních, 5,1x2,5m, plocha vyspádována do 2ks ul. vpustí, 51,7l	m ²	294,00	
157	Demontáž, dodávka a montáž kameniva fr.4/8, II.4cm, 28t	m ²	294,00	
158	Demontáž, dodávka a montáž cementové stabilizace, (CS II), včetně srovnání a zhutnění, II.10cm, 29,4m ³ - 64,7t	m ²	284,00	
159	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, II.5 -10cm včetně srovnání a zhutnění, (29,4m ³ - 53t)	m ²	284,00	
160	Demontáž, dodávka a montáž netkané geotextilie, např.:ZOLTECH 200g/m ²	m ²	294,00	
161	Demontáž, dodávka a montáž nopkové folie, v.- 40cm, s přesahem nad opravenou plochu	m	55,00	
162	Demontáž a zpětná montáž zákrtyové lišty k nopkové folii, barva černá, montáž přišroubováním do zdiva	m	10,00	
163	Demontáž, dodávka a montáž lapače střešních splavenin, např.: LikoDrain KV, DN 110/125, napojení na svod od dvojgaráže	ks	1,00	
164	Demontáž, dodávka a montáž betonu pro osazení lapače střešních splavenin	m ³	0,20	
165	Výkop rýhy pro pokládku ležaté kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 125, průměrná hloubka 50cm po odkopu vrstev, šířka 30 cm, d.-13m, 3,6t	m ³	2,0	
166	Demontáž, dodávka a montáž ležaté kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 125 včetně ivarovek a napojení od lapače střešních splavenin do stávající uliční vpustí	m	4,00	
167	Demontáž, dodávka a montáž ležaté kanalizace z PVC, pevnostní KG, DN 125 včetně ivarovek, napojení a zaústění do stávající uliční vpustí od chodníku za zeleným pásem	m	9,30	
168	Dodávka a montáž šterkopísku fr.2-4, obsyp kanalizačního potrubí DN 125, zahutnění, 1,8t	m ³	1,0	
169	Zpětný zásep rýhy pro kanalizační potrubí odkopanou zemínou, zhutnění, 1,8t	m ³	1,0	
170	Rozprostření zústatkově odkopané zeminy do zeleného pásu	m ³	1,0	
171	Demontáž a zpětná montáž litinové mříže uliční vpustí 42x35cm (výšková úprava k zámkové dlažbě), včetně vyčištění	ks	2,00	
172	Demontáž a zpětná montáž litinového poklopu kulaté revizní šachty pr. 55cm, (výšková úprava k zámkové dlažbě), vyčištění	ks	1,00	
173	Mechanické očištění a obroušení litinových mříží a poklopu přebroušením, odstranění rzi	m ²	3,00	
174	Nátěr litinové mříže ul. vpustí a litinového poklopu: 2x základní antikorozní nátěr a 2x syntetický, barva černá	m ²	3,00	
175	Vyvtírání odvodňovacích otvorů průměr - 50mm do betonové opěrné stěny, š.- 45cm, dle stávajících otvorů	ks	8,00	
176	Odstranění starých papezů, do průměru 45cm, na opravovaných plochách	ks	2,00	
177	Odvoz kameniva po odkopu podkladních vrstev včetně naložení, vyložení, uložení a poplatku za skládku, do 20 km	t	54,80	
178	Odvoz vybouraného betonu a cementové stabilizace na skládku do 20km včetně naložení,vyložení a poplatku za skládku, (51,7+64,7+0,2t)	t	116,60	
179	Likvidace ostatního odpadu a úklid	sou	1,00	
Další stavební práce a oprava schodiště				
180	Demontáž, dodávka a montáž chodníkových obrubníků 10x25x100cm do betonového lože II.10cm, (kolem žulových kostek 5x5cm a zeleného pásu), 1,65t	ks	30,00	
181	Demontáž a zpětná montáž žul. kostek 5x5cm, do bet. lože 5-10 cm, zaspárování a očištění	m ²	2,00	
182	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože II.10cm, pro chodníkové obrubníky, (1,1t)	m ³	0,50	
183	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva II.5 - 10cm fr.0/32 pod obrubníky, včetně srovnání a zhutnění, (1,8t)	m ²	10,00	
184	Demontáž, dodávka a montáž čtvercové betonové dlažby 50x50x5cm, barva přírodní šedá, např.: DITON, 0,4t	m ²	8,00	

185	Demontáž, dodávka a montáž kameniva fr.4/8, tl.4cm, včetně srovnání a zhutnění podkladu, (3,77t)	m ²	8,00	
186	Demontáž, dodávka a montáž venkovní omítky na dvojgaráži, včetně penetrace a vyhlazení, barva přírodní, dle původní	m ²	5,00	
187	Mechanické očištění a obroušení 7ks slupňů, slávajícího betonového schodiště, š.-150cm, z celkových 12ks	m ²	6,00	
188	Demontáž betonových schodišťových stupňů, (5ks), včetně výztuže, š.-150cm, celková výška - 75cm, a včetně podkladní desky tl.10cm, (2,2t)	m ³	1,00	
189	Dodávka a montáž dřevěného betnění 5ks schodišťových slupňů	m ³	4,00	
190	Dodávka a montáž ocelové výztuže schodiště, betonářská žebírková ocel 10mm, včetně vyvázání	m	50,00	
191	Dodávka a montáž 5ks schodišťových slupňů, š.-150cm, celková výška - 75cm, (výška slupně - 15 cm, délka -30cm), beton třídy C20/25, včetně sítě "KARI", 50x50mm, vloženo do jednotlivých slupňů a vyhlazení (2,2t), a včetně podkladní desky tl.10cm	m ³	1,00	
192	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky na celé schodiště, (12schodů), včetně penetrace	m ²	8,00	
193	Demontáž, dodávka a montáž nástupní betonové plochy před horním schodišťovým stupněm, tl.20cm, š.- 0,5m, d - 2m, (0,2m ³ -0,44t)	m ²	1,00	
194	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.5 -10cm včetně srovnání a zhutnění, pod bet. plochu, (0,18t)	m ²	1,00	
195	Mechanické očištění a obroušení kovového zábradlí před náterem	m ²	5,00	
196	Nátěr schodišťového zábradlí: 2 x základní antikorozní nátěr a 2 x nátěr syntetický, se zvýšenou odolností proti UV záření, odstín imavá zelená, včetně odmaštění	m ²	5,00	
197	Očištění a obroušení prasklin v betonové zítce vedle dvojgaráže, včetně penetrace	m ²	2,00	
198	Výplň prasklin v betonové zítce sanační betonovou směsí, (před cementovou stěrkou)	m	2,00	
199	Zapravení prasklin a nerovností v betonové zítce sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu, tl. 4 -25 mm	m ²	2,00	
200	Nátěr betonové zítky fasádní silikonovou barvou na betonovou konstrukci se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům včetně penetrace, barva světle šedá dle původní, např. IZOBAN, Amasil apod.	m ²	9,00	
201	Terenní úpravy v zeleném pásu, s ruční úpravou	m ²	23,00	
202	Dodávka a rozhození travního semene v dolčeném úseku, 2x závlivka	m ²	23,00	
203	Mechanické očištění a obroušení 2ks litinových poklopů v zeleném pásu, 70x70cm	m ²	2,00	
204	Nátěr 2ks litinových poklopů 70x70cm: 2 x základní antikorozní nátěr a 2 x nátěr syntetický, se zvýšenou odolností proti UV záření, barva černá, včetně odmaštění	m ²	2,00	
205	Odvoz kameniva po odkopu podkladních vrstev včetně naložení, vyložení, uložení a poplátku za skládku, do 20 km, (0,77+1,8+0,18t)	l	2,75	
206	Odvoz vybouraného betonu a cementové stabilizace na skládku do 20km včetně naložení, vyložení a poplátku za skládku, (1,65+1,1+0,4+2,2+0,44t)	l	5,79	
207	Likvidace ostatního odpadu a úklid	soub	1,00	
Dílničná plocha č.2 - pochůzná				
208	Demontáž, dodávka a montáž protiskluzové zámkové dlažby typ "H", 200 x 165 x 60mm, zhutnění povrchu, zaspárování křemičitým pískem, barva přírodní šedá, plocha vyspárována do 1ks ul. vousti, 13,7t	m ²	104,00	
209	Demontáž, dodávka a montáž kameniva fr.4/8, tl.4cm, 4,16m ³	m ²	104,00	
210	Demontáž cementové stabilizace, (CS II), tl.10cm, 10,4m ³ - 22,88t	m ²	104,00	
211	Demontáž nevhodného podkladního kameniva fr.0/32, tl.5cm, (5,2m ³ - 9,36t)	m ²	104,00	
212	Dodávka a montáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.15cm včetně srovnání a zhutnění, (15,6m ³ - 28t)	m ²	104,00	
213	Demontáž, dodávka a montáž netkané geotextilie, např. ZOLTECH 200g/m ²	m ²	104,00	

214	Demontáž a zpětná montáž litinové mříže uliční vpusti 42x35cm (výšková úprava k zámkové dlažbě), včetně vyčištění	ks	1,00	
215	Mechanické očištění a obroušení litinových mříže přebroušením, odstranění rzi	m ²	1,00	
216	Nátěr litinové mříže ul. vpusti: 2x základní antikorozní nátěr a 2x syntetický, barva černá	m ²	1,00	
217	Demontáž, dodávka a montáž nopkové folie, v.- 40cm, s přesahem 2cm nad opravenou plochu	m	20,00	
218	Demontáž a zpětná montáž zákrytové lišty k nopkové folii, barva černá, montáž přišroubováním do zdiva	m	20,00	
219	Demontáž, dodávka a montáž záhonových obrubníků 100(50)x25x5cm do betonového lože tl.10cm, navázáno na stávající, 0,5t	m	20,00	
220	Demontáž, dodávka a montáž betonového lože tl.10cm, pro záhonové obrubníky, (1l)	m ³	0,50	
221	Odkop a zpětný zásyp zeminy za záhonové obrubníky, (v.-25cm, š - 30cm)	m ²	20,00	
222	Ořez a likvidace větví zasahujících do průchozího profilu	m ²	40,00	
223	Terenní úpravy v zelené ploše za obrubníky s ruční úpravou, včetně sesvahování	m ²	25,00	
224	Dodávka a rozhození travního semene v dotčeném úseku, 2x závlivka	m ²	25,00	
225	Odvoz kameniva po odkopu podkladních vrstev včetně naložení, vyložení, uložení a poplatku za skládku, do 20 km, (9,36t)	l	13,52	
226	Odvoz vybouraného betonu a cementové stabilizace na skládku do 20km včetně naložení, vyložení a poplatku za skládku, (13,7+22,88+0,5+1)	l	38,80	
227	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
Další náklady				
228	Celkový úklid a zametení komunikací a přilehlých dotčených ploch po dokončení oprav	m ²	450,00	
229	Ostatní a vedlejší náklady – např. provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení stavenišť, provizorní oplocení, dopravní značení, povolení záboru veřejného prostranství a pod.	soub	1,00	
230	Provedení laboratorního rozboru asfaltu na PAU, (polyaromatické uhlovodíky)	soub	1,00	
231	Příplatek za likvidaci asfaltu podle rozboru jako nebezpečný odpad	l	6,42	
	Průběh prací bude navržen tak, aby bylo omezení provozu komunikace co nejmenší v co nejkratší době, bude zpracován HMG prací (předloží zhotovitel, odsouhlasí objednatel)			
	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.			
Cena celkem bez DPH				4 870 124,12
DPH 21%				1 022 726,06
Cena celkem vč. DPH				5 892 850,18

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název zakázky: **PS 0611- Opravy chodníků, vozovek, stožárů v objektech Kasárna Šumavská, Kounicova 65 Brno**

Místo stavby: Kasárna Šumavská a Kounicova 65 Brno

Ojekt: CE 93-06-03-07- 411

CE 93-06-03-07- 415

CE 93-06-03-14- 405

Uživatel: VZ 299400 Brno

2. Údaje o objektu 411 Stožárové osvětlení Kasárna Šumavská Brno.

Objekt byl dán do užívání v roce 1949 a je využíván k osvětlení nástupní plochy nádvoří a zpevněného prostranství. Jedná se o stožárové osvětlení s výbojkovým svítidlem.

2.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek a zajištění bezpečného provozu.

Předmětem jsou práce na opravách ocelových stožárů, výměny výbojkových svítidel, výměně kabelových rozvodů a opravy rozvaděčů.

Jedná se o provedení prací: v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 smlouvy - „cenová kalkulace“

2.1.1. Opravy na objektu 411

Oprava zahrnuje osvětlení nástupní plochy. Výměnu kabelových rozvodů a kompaktních pilířů rozvaděčů.

3. Údaje o objektu 415 Nádvoří, zpevněné prostranství Kasárna Šumavská Brno

Objekt byl dán do užívání v roce 1942. Jedná se o nástupní plochu a nádvoří. Zastavěná plocha 12.504m², slouží ke slavnostním nástupům, k bojovému rozdělení a k výcviku studentů Univerzity Obrany.

3.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek a zajištění bezpečného provozu. Předmětem jsou práce na živičném povrchu nástupní plochy, opravy silničních obrub a další drobné opravy.

Jedná se o provedení prací: v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 smlouvy - cenová kalkulace“

3.1.1. Opravy na objektu 415

Oprava zahrnuje výměnu starých silničních obrubníků v celkovém počtu **177ks**. Poškozená živičná plocha bude obměněna v celkovém rozsahu **522m²**, včetně podkladních vrstev. Žulové kostky u nájezdů na nástupní plochu budou přeloženy a doplněny na ploše **58m²**. Dále bude provedena oprava trhlin a dilatačních spar, v rozsahu - **1760mb** a bude proveden nástřik vodících čar vodorovného dopravního značení – **670mb**. Celkový úklid je řešen na ploše **13.000m²**

4. Údaje o objektu 405 Vozovky, Kounicova 65 Brno

Objekt byl dán do užívání v roce 1938. Jedná se především o vozovky a zpevněné plochy pro pěší o celkové výměře **700m²**. Slouží k příjezdu a parkování služebních vozidel a k bezpečnému pohybu zaměstnanců.

4.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek a zajištění bezpečného provozu.

Předmětem jsou práce na opravách zpevněných ploch a jejich odvodnění.

Jedná se o provedení prací: v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č.1 smlouvy - cenová kalkulace“

4.1.1. Opravy na objektu 405

Oprava zahrnuje plochy ze zámkové dlažby – **398m²**, výměnu obrubníků – **50ks**, opravu venkovního schodiště – **12stupňů**, výškovou úpravu uličních vpustí – **2ks** a šachty- **1ks** a terenní úpravy na ploše - **55m²**.

5. Požadavky hygienických předpisů

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování příjezdové komunikace a podobně.

6. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko - organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů. Práci na el. zařízení smí provádět jen pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. ČÚBP a techn. norem.

7. Vedlejší náklady

Průběžný úklid bude prováděn po jednotlivých objektech. Závěrečný celkový úklid bude řešen před předáním staveniště uživateli.

Veškerý vzniklý odpad, bude odvezen a ekologicky zlikvidován.

8. Ostatní

Jedná se o práce na objektech v areálu Kasáren Šumavská a Kounicova 65. Práce budou prováděny v pracovní době od 6:30 do 16:00. V případě potřeby provádění prací mimo běžnou pracovní dobu je nutno provést dohovor se zadavatelem (PS 0611 Brno) a uživatelem. Před zahájením oprav bude zhotovitelem vypracován harmonogram prací, který bude řešit, případné omezení provozu a přístupu, tak i samotný postup prací.

Zhotovitel zajistí dostatečné označení staveniště, provizorní oplocení, zábrany a informační cedule o omezení provozu na staveništi. Zhotovitel dále vyznačí bezpečnostními páskami pracovní prostor staveniště.



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Brně dne.....

Jméno, příjmení, podpis

Ing. Pavel
Borek

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Borek
Datum: 2023.07.14
08:51:26 +02'00'

Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

