

REKAPITULACE STAVBY - Př. č. 1 k SoD č. 6440-0503-2023-83, počet listů : 20 A4

Kód:

Stavba: Oprava dveří, elektroinstalace, svislé konstrukce zdiva, svítidel, oplocení a maleb

KSO:

Místo: Kasárna Nepolisy - stanoviště

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel: Ministerstvo obrany - Česká republika

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

626 183,61

DPH základní

Sazba daně
21,00%

Základ daně
626 183,61

Výše daně
131 498,56

Cena s DPH

v

CZK

757 682,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Oprava dveří, elektroinstalace, svislé konstrukce zdiva, svítidel, oplocení a maleb

Místo: Kasárna Nepolisy - stanoviště

Datum:

Zadavatel: Ministerstvo obrany - Česká republika

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- | | |
|----|---|
| 01 | Rampa RL (bud. č. 016) - oprava dveří a elektroinstalace |
| 02 | Budova technicko provozní (bud. č. 035) - oprava svislé konstrukce zdiva, oprava svítidel, dlažby, omítek |
| 03 | Radarová věž (bud. č. 041) - oprava maleb |
| 04 | Oplocení ostatní (č.505) |
| 05 | VRN |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dveří, elektroinstalace, svislé konstrukce zdiva, svítidel, oplocení a maleb

Objekt:

01 - Rampa RL (bud. č. 016) - oprava dveří a elektroinstalace

KSO:

Místo: Kasárna Nepolisy - stanoviště

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dveří, elektroinstalace, svislé konstrukce zdiva, svítidel, oplocení a maleb

Objekt:

01 - Rampa RL (bud. č. 016) - oprava dveří a elektroinstalace

Místo: Kasárna Nepolisy - stanoviště

Datum:

Zadavatel: Ministerstvo obrany - Česká republika

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dveří, elektroinstalace, svislé konstrukce zdiva, svítidel, oplocení a maleb

Objekt:

01 - Rampa RL (bud. č. 016) - oprava dveří a elektroinstalace

Místo:

Kasárna Nepolisy - stanoviště

Datum:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	968072558	Vybourání kovových vrat a dveří pl do 5 m2	m2			
	VV		"odstranění ocelových vrat a dveří - nezateplených a zateplených"				
	VV		"108" 1,0*2,04				
	VV		"107" 3,71*3,75				
	VV		"106" 3,71*3,75				
	VV		"101" 1,58*2,06				
	VV		"105" 0,90*2,07				
	VV		Součet				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
2	K	735411137	Konvektor nástěnný v 600 mm hl 120 mm dl 1600 mm výkon 2078 W	soubor			
	VV		2				
3	K	735411812	Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm	kus			
	VV		2				
4	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%			
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
5	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus			
6	M	35819.1	svorkovnice fázová řadová	kus			
	VV		1				
7	K	741239.1	Demontáž svorkovnice	kus			
	VV		1				
8	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus			
	VV		1				
9	M	35822125	jistič 1-pólový 16 A typ LSN	kus			
	VV		1				
10	K	741322811	Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu nebo s krytem	kus			
	VV		1				
11	K	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů	kus			
12	M	35829.1	stykač 3-pólový 25A	kus			
	VV		3				
13	K	741331825	Demontáž stykač střídavý vestavný třípólový do 100 A	kus			
	VV		3				
14	K	741372066	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus			
	VV		"venkovní osvětlení" 4				
15	M	34774001	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED	kus			
	VV		4				
16	K	741372821	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku do 3 m bez zachování funkčnosti	kus			
	VV		4				
17	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767			Konstrukce zámečnické				
18	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlých bez nadsvětlíku	kus			
	VV		"108" 1				
	VV		"105" 1				
	VV		Součet				
19	M	55341157.1	dveře jednokřídlé ocelové vchodové nezateplené 1 000 x 2 040mm	kus			
	VV		"odstín šedý, vč. kování, klik, zámků, pantů"				
	VV		"108" 1				
20	M	55341157.2	dveře jednokřídlé ocelové vchodové zateplené 900 x 2 070 mm	kus			
	VV		"odstín šedý, vč. kování, zámků, klik, pantů"				
	VV		"105" 1				
21	K	767651230	Montáž vrat garážových otvíracích do ocelové zárubně pl přes 9 do 13 m2	kus			
	VV		"107" 1				
	VV		"106" 1				
	VV		"101" 1				
	VV		Součet				
22	M	55341911.1	vrata dvoukřídlá ocelová nezateplená 3 710 x 3 750 mm	kus			
	VV		"odstín šedý, vč. kování, klik, zámků, pantů"				
	VV		"107" 1				
23	M	55341911.2	příplatek za vsazení vstupních dveří s mříží	kus			
	VV		"107 - vstupní dveře a mříž 1 000 x 2 000 mm - v 1 křídle, odstín šedý" 1				
24	M	55341911.3	vrata dvoukřídlá ocelová zateplená 3 710 x 3 750 mm	kus			
	VV		"odstín šedý, vč. kování, zámků, klik, pantů"				
	VV		"106" 1				
25	M	55341911.4	vrata dvoukřídlá ocelová zateplená 1 580 x 2 060 mm	kus			
	VV		"odstín šedý, vč. kování, zámků, klik, pantů"				
	VV		"101" 1				
26	K	7679.R01	Opravy stávajících ocelových dveřních zárubní	kus			
	VV		"nezateplených a zateplených" 2				
27	K	7679.R02	Opravy stávajících ocelových zárubní vrat	kus			
	VV		"nezateplených a zateplených" 3				
28	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
29	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			
	VV		8,746				
30	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2			
	VV		78,712				
31	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			
	VV		"zárubně" 8,746				
32	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	VV		"zárubně" 8,746				
33	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
	VV		78,712				
34	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	VV		"odstín šedý"				
	VV		"nová ocelové dveře a ocelová vrata - nezateplená a zateplená"				
	VV		"108" 2*1,0*2,04				
	VV		"107" 2*3,71*3,75				
	VV		"105" 2*0,90*2,07				
	VV		"106" 2*3,71*3,75				
	VV		"101" 2*1,58*2,06				
	VV		Mezisoučet				
	VV		"stávající ocelové zárubně"				
	VV		"108" 1,0*2,04/4				
	VV		"107" 3,71*3,75/4				
	VV		"106" 3,71*3,75/4				
	VV		"101" 1,58*2,06/4				
	VV		"105" 0,90*2,07/4				
	VV		Mezisoučet				
	VV		Součet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dveří, elektroinstalace, svislé konstrukce zdiva, svítidel, oplocení a maleb

Objekt:

02 - Budova technicko provozní (bud. č. 035) - oprava svislé konstrukce zdiva, oprava svítidel

KSO:

Místo:

Kasárna Nepolisy - stanoviště

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dveří, elektroinstalace, svislé konstrukce zdiva, svítidel, oplocení a maleb

Objekt:

02 - Budova technicko provozní (bud. č. 035) - oprava svislé konstrukce zdiva, oprava svítidel

Místo:

Kasárna Nepolisy - stanoviště

Datum:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

Zpracovatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dveří, elektroinstalace, svislé konstrukce zdiva, svítidel, oplocení a maleb

Objekt:

02 - Budova technicko provozní (bud. č. 035) - oprava svislé konstrukce zdiva, oprava svítidel

Místo:

Kasárna Nepolisy - stanoviště

Datum:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			
VV			"oprava dlažby u vchodových dveří - 2 místa" 3,0				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	K	317168061.HLZ	Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 3500 mm	kus			
VV			4				
D	5		Komunikace pozemní				
3	K	564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2			
VV			"oprava dlažby" 3,0				
4	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2			
VV			3,0				
5	M	59245032	dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní	m2			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
6	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2			
VV			(2,0+1,15+3,0+2,0)*0,22				
7	K	613131101	Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2			
VV			(2,0+3,0+1,15+2,0)*0,50*2				
8	K	613321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2			
VV			8,15				
9	K	613321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			
VV			8,15*2				
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2			
VV			40,0				
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			
VV			"oprava venkovní omítky" 3,0				
12	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2			
VV			3,0				
13	K	622525105	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus			
VV			1				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
14	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
VV			40,0				
15	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3			
VV			(1,0*2,50+2,20*1,50)*0,22				
16	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			
VV			0,90*2,0				
17	K	968072558	Vybourání kovových vrat a dveří pl do 5 m2	m2			
VV			0,90*2,0				
18	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výtuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m			
VV			2,80				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2			
	VV		"oprava venovní omítky" 3,0				
	D	997	Přesun sutě				
20	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	VV		"skládky do 10 km" 9*3,569				
22	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			
	VV		0,039				
24	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
	VV		3,569-0,039				
	D	998	Přesun hmot				
25	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
26	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus			
	VV		"výměna svítidel - chodba, místnost VZP, úklid, sklad zbraní" 30,0				
27	M	34823735.1	svítidlo zářivkové interiérové LED s krytem, 1 trubice, délka 120 cm	kus			
	VV		30,0				
28	M	34823735.2	příplatek - svítidlo s nouzovým osvětlením	kus			
	VV		6				
29	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus			
	VV		30				
30	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%			
	D	766	Konstrukce truhlářské				
31	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2			
	VV		2,0*1,15				
32	M	61140043	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2			
	VV		2,30				
33	M	61141.1	příplatek za posuvné okénko - součást celého okna	kpl			
	VV		"příplatek za posuvné okénko - typ vrátnice" 1				
34	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus			
	VV		1				
35	M	61140502	dveře jednokřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2	m2			
	VV		0,80*2,0				
36	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%			
	D	771	Podlahy z dlaždic				
37	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m			
	VV		2,0				
38	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m			
	VV		2,0				
39	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus			
	VV		2*2,475 'Přepočtené koeficientem množství				
40	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		20,0				
42	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		20,0				
43	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m			
	VV		15,0				
44	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		20,0				
45	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			
	VV		20,0				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
46	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl			
	VV		"statik - bourací práce" 1				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dveří, elektroinstalace, svislé konstrukce zdiva, svítidel, oplocení a maleb

Objekt:

03 - Radarová věž (bud. č. 041) - oprava maleb

KSO:

Místo:

Kasárna Nepolisy - stanoviště

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dveří, elektroinstalace, svislé konstrukce zdiva, svítidel, oplocení a maleb

Objekt:

03 - Radarová věž (bud. č. 041) - oprava maleb

Místo:

Kasárna Nepolisy - stanoviště

Datum:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dveří, elektroinstalace, svislé konstrukce zdiva, svítidel, oplocení a maleb

Objekt:

03 - Radarová věž (bud. č. 041) - oprava maleb

Místo:

Kasárna Nepolisy - stanoviště

Datum:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
1	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		"1.03 Chodba" 10,0				
	VV		"1.04 Chodba" 100,0				
	VV		"1.06 Velín" 20,0				
	VV		"1.08 Kancelář" 54,0				
	VV		"1.11 Kuchyňský kout" 50,0				
	VV		Součet				
2	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		234,0				
3	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m			
	VV		25,0				
4	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m	m			
	VV		25,0				
5	M	59030680	páska ze skelných vláken pro SDK	m			
	VV		25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
6	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
	VV		"1.03 Chodba" 4,30				
	VV		"1.04 Chodba" 28,90				
	VV		"1.06 Velín" 15,90				
	VV		"1.08 Kancelář" 17,70				
	VV		"1.11 Kuchyňský kout" 16,10				
	VV		Součet				
7	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2			
	VV		82,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
8	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		75,0				
9	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2			
	VV		75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
10	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		234,0				
11	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2			
	VV		82,90				
12	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			
	VV		234,0				
13	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2			
	VV		234,0				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dveří, elektroinstalace, svislé konstrukce zdiva, svítidel, oplocení a maleb

Objekt:

04 - Oprava oplocení

KSO:

Místo:

Kasárna Nepolisy - stanoviště

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dveří, elektroinstalace, svislé konstrukce zdiva, svítidel, oplocení a maleb

Objekt:

04 - Oprava oplocení

Místo:

Kasárna Nepolisy - stanoviště

Datum:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dveří, elektroinstalace, svislé konstrukce zdiva, svítidel, oplocení a maleb

Objekt:

04 - Oprava oplocení

Místo:

Kasárna Nepolisy - stanoviště

Datum:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1	M	31324774	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1800mm	m			
		VV	75,0 "dodávka materiálu"				
2	M	15615300.1	drát kruhový Pz napínací D 3,15 mm	m			
		VV	78,0 "dodávka materiálu"				
3	M	15619200.1	drát kruhový Pz vázací 1,4 mm	m			
		VV	50,0*2 "dodávka materiálu"				
4	M	31324827	napínák na drát povrchová úprava žár. zinek	kus			
		VV	9 "dodávka materiálu"				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dveří, elektroinstalace, svislé konstrukce zdiva, svítidel, oplocení a maleb

Objekt:

05 - VRN

KSO:

Místo:

Kasárna Nepolisy - stanoviště

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dveří, elektroinstalace, svislé konstrukce zdiva, svítidel, oplocení a maleb

Objekt:

05 - VRN

Místo:

Kasárna Nepolisy - stanoviště

Datum:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dveří, elektroinstalace, svislé konstrukce zdiva, svítidel, oplocení a maleb

Objekt:

05 - VRN

Místo:

Kasárna Nepolisy - stanoviště

Datum:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany - Česká republika

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl			
---	---	-----------	---------------------	-----	--	--	--

VV 1

D VRN9 Ostatní náklady

2	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl			
---	---	-----------	-------------------------------	-----	--	--	--

VV "uložení druhotných surovin - demontovaných ocelových zámečnických prvků - na deponii objednatele v areálu kasáren Nepolisy" 1