Soupis požadavků TO Vsetín

Oprava geometrických parametrů koleje 2023 - ST Olomouc

červenec - srpen 2023

technický dozor stavebníka:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
		místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):		TÚ Jablůnka - Vsetín žst. Jablůnka - SK č. 1								
		termín provádění prací od:		21.07.2023 (výluka)								
		do:		30.07.2023 (výluka)								
		cena za jednotlivé SO:		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	celková cena za SO 01 až 06:		
2	Diagnostika	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem ve výhybce	m	300,000								
9	Kolejové lože	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	150,000								
12	Kolejové lože	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,200							1	
13	Kolejové lože	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	0,200							1	
14	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	5,000								
16	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	600,000								
17	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	60,000								
25	GPK	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	20,000								
28	GPK	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	5,000								
29	GPK	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	5,000								
30	GPK	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	5,000								
41	GPK	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,000							6	
45	GPK	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	150,000								
47	GPK	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	150,000								
85	Sděl. a zab. technika	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	45,000								
86	Sděl. a zab. technika	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	45,000								
102	Materiál	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	750,000								
118	Manipulace a přepravy	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	750,000								
128	Manipulace a přepravy	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	2,000								
130	Manipulace a přepravy	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000							2	
2	VON	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	3,000							1	
3	VON	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	Kč/hod	15,000								
4	VON	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	Kč/hod	15,000								
11	VON	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	50,000								