Soupis požadavků TO Valašské Meziříčí

Oprava geometrických parametrů koleje 2023 - ST Olomouc

červenec - srpen 2023

technický dozor stavebníka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
		místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):		TÚ Val. Meziříčí - Bystřička, - TK č. 1, 2								
		termín provádění prací od:		24.08.2023 (výluka)								
		do:		31.08.2023 (výluka)								
		cena za jednotlivé SO:			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	celková cena za SO 01 až 06:		1 821 520,00
16	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	500,000								
17	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	100,000								
37	GPK	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,000								
38	GPK	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,000								
40	GPK	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	2,000								
41	GPK	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	6,000								
48	GPK	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	108,000								
85	Sděl. a zab. technika	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	250,000								
86	Sděl. a zab. technika	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	250,000								
99	Sděl. a zab. technika	Demontáž indikátoru horkoběžnosti	kus	1,000								
100	Sděl. a zab. technika	Montáž indikátoru horkoběžnosti	kus	1,000								
101	Materiál	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	750,000								
117	Manipulace a přepravy	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	750,000								
129	Manipulace a přepravy	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000								
130	Manipulace a přepravy	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000								
2	VON	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	8,000								
3	VON	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	Kč/hod	50,000								
11	VON	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	50,000								
12	VON	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	30,000								