



## **Stavební úpravy v bytové jednotce č. 14 v domě č. p. 1146, o velikosti 1+1, na ulici Alšova v Kopřivnici**

### **A) Specifikace zakázky**

1. Elektroinstalace: rekonstrukce elektroinstalace v celé bytové jednotce. Výměna původních Al vodičů za Cu vodiče, dle daných předpisů.

#### 1.1 WC:

- 1 x vypínač č.1 umístěn vně
- stávající spínač pro ventilaci ponechat

#### 1.2. KOUPELNA

- 1 x vypínač č.1 (zrcadlo uvnitř)
- 1 x vypínač č. 1 vně (stropní osvětlení)
- 3 x zásuvka (vedle umyvadla, pračka, infrazáříč)
- 1x dodání infrazáříče

#### 1.3. CHODBA:

- 1 x vypínač č. 1
- 1 x zásuvka
- 1 x světlo

#### 1.4 KUCHYŇ:

- 1 x vypínač č.1 - hlavní osvětlení
- 1 x vypínač č.1 –osvětlení prac.desky
- 6 x zásuvka (1xsporák, 1x lednice, 3x-prac. deska, 1xvedle spíže)
- napojení digestoře na původní místo ke kuchyňské lince

#### 1.5 POKOJ:

- 4 x dvojjzásuvka
- 1 x vypínač č. 5 pro osvětlení

1.6 Nová bytová rozvodnice ( 18 prvků) – hlavní vypínač, proudový chránič, světelný okruh, zásuvkový okruh, zásuvkový okruh pokoj, světelný okruh jádra (WC, koupelna, osvětlení prac. desky), zásuvkový okruh pro pračku, zásuvkový okruh koupelna, zásuvkový okruh linka, zásuvkový okruh kuchyně, zásuvkový okruh trouba.

1.7 Svítidla – chodba, WC, koupelna, kuchyňská linka - nad pracovní deskou

1.8 Zprovoznění zvonku a domácího telefonu

### 2. Zdravotechnika:

- výměna sanitárního zařízení: vana, umyvadlo, 2 ks pákových baterií, WC Combi, nové rozvody vody a odpadů

- přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku
- napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.

### 3. Koupelna:

- demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého (pórobeton) stavebního materiálu s dělicí příčkou mezi koupelnou a WC
- dodávka a montáž glazované keramické dlažby a obkladů formátu do výše 200 cm ve světlém odstínu
- zaspárování dvousložkovou hmotou
- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr
- dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé
- zrušení dveří z kuchyně do koupelny
- větrací mřížka bude ponechána

#### WC:

- dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu a obkladů formátu do výše 200 cm ve světlém odstínu
- zaspárování flexibilní spárovací hmotou
- dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce
- dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr
- dodání 1 ks plných dveří – 60 cm pravé
- větrací mřížka bude ponechána
- montáž upadlého vodoměru na studenou vodu

### 4. Kuchyně:

- dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky i část boční stěny kolem sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy
- výměnu části původního potrubí za měděné v místě od plynoměru do kuchyně
- odstranění původních obkladů u sporáku
- odstranění spíží skříně
- umytí původního odsávače par
- položení nového PVC
- dodání a montáž plynového sporáku
- dodání revize plynoinstalace bytové jednotky

### 5. Byt:

- zednické práce
- seškrábání stropu v pokoji, natažení lepidla, perlinky, oprava stěn
- dodání 2 ks dveří (80 levé, 70 pravé)
- dodání 2 ks prahů
- odstranění lepící pásky z parket v pokoji
- odstranění skříňky v předsíni a vestavěné skříně
- nátěr 2 ks radiátorů včetně vedení ÚT
- opravu podlahy a položení PVC v předsíni
- výmalba bytu
- úklid celé bytové jednotky

## **B) Obsah nabídky**

1. **Cenová nabídka bude učiněna tak, že do návrhu smlouvy o dílo bude vepsána celková cena bez a včetně DPH, doba záruky a podepsána oprávněnou osobou.**
2. **Dále bude přiložen položkový rozpočet členěný dle jednotlivých oddílů A) 1 až A) 5 tak, jak jsou popsány ve specifikaci zakázky.**
3. **Součástí nabídky bude prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy a prohlášení, že se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které mají vliv na stanovení nabídkové ceny.**

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizaci díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

**Prohlídka bytu č. 14 v domě č. p. 1146, Vám bude umožněna dle tel. dohody**

## **C) Doba a místo plnění zakázky**

Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy.