

Vyřizuje

Mobil:

E-mail:

Datum: 28. 7. 2023

HSM+TOMI-Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

E-mail: udrzba@hrosistavby.cz

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu vnitřního dešťového svodu č. 5 a 6 v budově CDP Přerov, (IC7000022396), dle nabídkového listu č. 264/2023.

Zakázka / Objekt RE: E211H4N2JMSG

Dohodnutá cena: 110 363,46 Kč (bez DPH)

Termín: srpen 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

Příloha: Nabídkový list 264/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu
objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **264/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	
Údržba	
Oprava	X
Servis	

Kategorie objektu :

A	X
B	
C	

Zakázky:

E211H4N2JMSG

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Přerov - budova CDP

Inventární číslo, číslo SAP:

IC7000022396

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4414978N, 17.4496097E

Oprava vnitřního dešťového svodu č. 5 a 6

Oprava uchycení a přetěsnění vnitřního dešťového svodu č.5 a 6, vsazení kompenzačních dílců a navaření hrdel pod střechou, oprava zdíva stupaček a vsazení revizních dvířek v místech kompenzačních dílců. Oprava omítek a lokální výmalba v místě stupaček. Jedná se o opatření před případnou havárií v místě sesunutí svodového potrubí mezi protipožární spojkou a potrubím z Geberitu stejně jako u svodu č. 1, 2 a 3.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: srpen 2023

Příloha: foto, zakres

Vzdálenost v KM

26

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

13.07.2023

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

13.07.2023

telefon, email, jiný způsob:

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

13.07.2023 v 13:32 hod

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

20.07.2023

Dodání nabídky

21.07.2023

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Předpokládaný termín nástupu je 10 dnů od potvrzené obj.

31.08.2023

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 264-2023
Stavba: Přerov - budova CDP - Oprava vnitřního dešťového svodu č. 5 a 6

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	110 363,46
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK**

Správce obvodu

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel - Vedoucí PO, Přednost SPS: _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 264-2023

Stavba: Přerov - budova CDP - Oprava vnitřního dešťového svodu č. 5 a 6

Místo: Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, ORŽ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

110 363,46

- 1** **Oprava vnitřního dešťového svodu č. 5 a 6**
- 2** **VRN**
- 3** **Index**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - budova CDP - Oprava vnitřního dešťového svodu č. 5 a 6

Objekt:

1 - Oprava vnitřního dešťového svodu č. 5 a 6

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
52	K	310237292	Zazdivka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém	kus	1,000		
39	M	DEK.2600801160	TMEL DEKTEN MULTI (310ml/bal.)	kus	1,000		
40	M	XLA.10015347	Ytong zdicí malta 17 kg	kus	1,000		
41	M	XLA.10015026	příčkovka Ytong Klasik 150 mm	kus	4,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží	m2	38,000		
53	K	971035591	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl přes 900 mm	m3	1,000		
D	997		Přesun sutě				
42	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,400		
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,400		
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,000		
27	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,400		
61	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	0,400		
28	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,400		
D	998		Přesun hmot				
43	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,400		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
46	K	721140806	Demontáž potrubí DN přes 100 do 200	m	8,000		
35	K	721171915	Potrubí dešťové DN 110 - provizorní	m	16,000		
8	K	7211719-r1	Odstavení dešťového svodu	sk	2,000		
44	K	721173315.WVN	Potrubí kanalizační Wavin KG SN 4 dešťové DN 110	m	8,000		
9	K	7212391-r2	Napojení dešťovévpusti	sou	2,000		
10	K	89126412-r3	Montáž kompenzátorů DN 110	kus	2,000		
11	M	55128705-r4	Geberit kompenzátor vč. elektrovarovky DN 110	kus	2,000		
36	M	28654716	objímka kovová s matkou D 102-116mm	kus	12,000		
47	M	LVT.014208000006	kotvení do zdiva a železobetonu (vč. hmoždinky 8x60mm) LSA - DW - 300/4 - A4, 140-165mm	kus	12,000		
62	K	89126412-r5	pronájem zařízení sváření	kus	1,000		
13	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,100		
32	K	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	1,000		
33	M	56245711r	dvířka revizní - atyp	kus	1,000		
D	763		Konstrukce suché výstavby				
58	K	763431001r	Demontáž a Montáž minerálního podhledu	sou	1,000		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	100,000)
56	M	HST.5907758504 932	zakrývací fólie 4 x 5 m silná 21 µm	kus	6,000)
48	M	HST.5907758504 956	zakrývací fólie 4 x 5 m extra silná 41 µm	kus	8,000)
49	M	HST.8595140125 048	pvc páska uv maskovací rýhovaná 50 mm / 33 m	m	300,000)
50	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	20,000)
51	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	40,000)
55	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	400,000)
63	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	2,000)
57	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	40,000)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - budova CDP - Oprava vnitřního dešťového svodu č. 5 a 6

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Přerov

Datum:

Zadavatel:

Správaželeznic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

3	K	011002000	Průzkumné práce	...	1,000		
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	--	--

D VRN4 Inženýrská činnost

1	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

2	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		
---	---	-----------	----------------	-----	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - budova CDP - Oprava vnitřního dešťového svodu č. 5 a 6

Objekt:

3 - Index

Místo:

Přerov

Datum:

Zadavatel:

Správaželeznic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	N00	Index dle SOD					
1	K	000001	Index dle SOD	%	0,150		