

Krycí list rozpočtu

| | | | |
|-------------------|---|---|------------------------------|
| Název stavby: | Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Radost | Objednatel: | IČO/DIČ: |
| Druh stavby: | Nové omítky nad obklady | Projektant: | IČO/DIČ: |
| Lokalita: | Bystřice pod Hostýnem | Zhotovitel: PROVING s.r.o. , Poštovní 480, 768 24 Hulín | IČO/DIČ: 26244888/CZ26244888 |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | Položek: 7 |
| JKSO: | | Zpracoval: ing. Schaffer | Datum: 31.07.2023 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplnkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|------|--------------------------|----------------------------------|--------|
| HSV | Dodávky | 22 092,00 | Práce přesčas | | 0,00 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| | Montáž | 36 745,21 | Bez pevné podl. | | 0,00 | Mimostav. doprava | | -78,87 |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | | 0,00 | Územní vlivy | | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | | Provozní vlivy | | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | | Ostatní | | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 1 241,66 | | | | | | |
| ZRN celkem | | 60 078,87 | DN celkem | | 0,00 | NUS celkem | | -78,87 |
| | | | DN celkem z obj. | | 0,00 | NUS celkem z obj. | | 0,00 |
| | | | | | | ORN celkem | | 0,00 |
| | | | | | | ORN celkem z obj. | | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 60 000,00 |
| Základ 21% | 60 000,00 | DPH 21% | 12 600,00 | Celkem včetně DPH | 72 600,00 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------|------------|-----------------|---|
| Název stavby: | Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Radost | Doba výstavby: | | Objednatel: | |
| Druh stavby: | Nové omítky nad obklady | Začátek výstavby: | | Projektant: | |
| Lokalita: | Bystřice pod Hostýnem | Konec výstavby: | | Zhotovitel: | PROVING s.r.o. , Poštovní 480, 768 24 Hulín |
| Zpracoval: | ing. Schaffer | Zpracováno dne: | 31.07.2023 | Zpracováno dne: | 31.07.2023 |

| Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|----------------|-----|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 61 | Úprava povrchů vnitřní | 19 609,71 | 28 833,96 | 48 443,67 | 0,93 |
| | 94 | Lešení a stavební výtahy | 2 428,56 | 3 979,76 | 6 408,32 | 0,06 |
| | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | 53,73 | 5 173,15 | 5 226,88 | 0,00 |
| Celkem: | | | | | 60 078,87 | |

Stavební rozpočet

| | | | |
|---------------|---|----------------------------|---|
| Název stavby: | Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Radost | Doba výstavby: | Objednatel: |
| Druh stavby: | Nové omítky nad obklady | Začátek výstavby: | Projektant: |
| Lokalita: | Bystřice pod Hostýnem | Konec výstavby: | Zhotovitel: PROVING s.r.o. , Poštovní 480, 768 24 Hulín |
| JKSO: | | Zpracováno dne: 31.07.2023 | Zpracoval: ing. Schaffer |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | | Cenová soustava |
|-----------|--------|--------------|---|----|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------|--------------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | |
| 61 | | | | | | | 19 609,71 | 28 833,96 | 48 443,67 | 0,93 | | |
| | | 61 | Úprava povrchů vnitřní | | | | | | | | | |
| 1 | | 612471411RT2 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem (5,4+5,4+4,65+4,65)*1,5-0,7*0,5*3-1,2*1,2 27,66 (3,9+3,9+2,35+2,35)*1,5+2,5*0,5-1,2*1,2-0,7*0, 18,21 | m2 | 91,74 27,66 27,66 18,21 | 226,50 | 8 770,34 | 12 008,77 | 20 779,11 | 0,00 | 0,41 | RTS I / 2023 |
| 2 | | 611474410R00 | Omítka stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk (14,24+9,12)*2 | m2 | 46,72 46,72 | 336,00 | 6 039,96 | 9 657,96 | 15 697,92 | 0,01 | 0,42 | RTS I / 2023 |
| 3 | | 784241101R00 | Penetrace podkladu 91,74+46,72 | m2 | 138,46 138,46 | 38,50 | 2 881,35 | 2 449,36 | 5 330,71 | 0,00 | 0,02 | RTS I / 2023 |
| 4 | | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny 10,64*2*1,1 <i>geberity</i> | m2 | 23,41 23,41 | 283,49 | 1 918,05 | 4 717,88 | 6 635,93 | 0,00 | 0,09 | RTS I / 2023 |
| 94 | | | | | | | 2 428,56 | 3 979,76 | 6 408,32 | 0,06 | | |
| | | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | | | | | | |
| 5 | | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 23,56*2 | m2 | 47,12 47,12 | 136,00 | 2 428,56 | 3 979,76 | 6 408,32 | 0,00 | 0,06 | RTS I / 2023 |
| 95 | | | | | | | 53,73 | 5 173,15 | 5 226,88 | 0,00 | | |
| | | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemnic | | | | | | | | | |
| 6 | | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 23,36*2 | m2 | 46,72 46,72 | 85,30 | 53,73 | 3 931,49 | 3 985,22 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |
| 7 | | 999281105R00 | Přesun hmot ruční pro budovy do výšky 6 m | t | 0,99 | 1 250,00 | 0,00 | 1 241,66 | 1 241,66 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |
| | | | | | | | Celkem: | | 60 078,87 | | | |

Poznámka: