

REKAPITULACE STAVBY

Kód: E635-S-975/2023
Stavba: SSZT OŘ OVA 2023 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC

KSO:
Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:
Datum: 28.07.2023

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 709 94 234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SIGNALBAU a.s. - Oprava ŽST

IČ: 258 40 819
DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

E635-S-975/2023

Stavba:

SSZT OŘ OVA 2023 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC

Místo:

OŘ Ostrava

Datum:

28.07.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SIGNALBAU a.s. - Oprava

Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

Náklady z rozpočtů

- PS 01

Počítače oprav
- PS 02

Baterie a dobíječe
- PS 03

Přejezdová zabezpečovací zařízení
- PS 04

Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody
- SO 01

Položky dle URS
- VON

Vedlejší a ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSZT OŘ OVA 2023 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC

Objekt: PS 04 - Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody

Místo: OŘ Ostrava Datum: 28.07.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. - Oprava ŽST Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		OST	Ostatní		
27	K	7591015038	Montáž elektromotorického přestavnicku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním přírubou	kus	1,000
PP		Montáž elektromotorického přestavnicku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním přírubou - připevnění přestavnicku k přírubě a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu			
29	K	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavnicku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	1,000
PP		Demontáž elektromotorického přestavnicku z výhybky s kontrolou jazyků			
45	M	7590140150	Závěry Závěr kabelový UPMP-WM I. (CV736709001)	kus	1,000
PP		Závěry Závěr kabelový UPMP-WM I. (CV736709001)			
90	M	7594400055	Snímače polohy jazyků a PHS Snímač polohy SPA 41 (CV202419001)	kus	2,000
PP		Snímače polohy jazyků a PHS Snímač polohy SPA 41 (CV202419001)			
91	K	7594405015	Montáž snímače polohy jazyka SPA	kus	1,000
PP		Montáž snímače polohy jazyka SPA - vyměření místa montáže snímače polohy jazyků, připevnění snímače, včetně měření a zapojení po měření, přezkoušení, bez montáže kabelového závěru a zapojení kabelových forem			
92	K	7594405020	Montáž snímače polohy jazyka SPA na protilehlé straně kabelového závěru	kus	1,000
PP		Montáž snímače polohy jazyka SPA na protilehlé straně kabelového závěru - vyměření místa montáže snímače polohy jazyků, připevnění snímače, včetně měření a zapojení po měření, přezkoušení, bez montáže kabelového závěru a zapojení kabelových forem			
93	K	7594407015	Demontáž snímače polohy jazyka SPA	kus	2,000
PP		Demontáž snímače polohy jazyka SPA			
97	M	7591010150	Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 662	kus	1,000
PP					
98	M	7591030131	Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová dlouhá	kus	1,000
PP					
99	M	7591030142	Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová krátká	kus	1,000
PP					
100	M	5961176305	Čelistový závěr I. ČZ	kus	1,000
PP					
101	K	5911525110	Výměna čelistového závěru výhybky	kus	1,000
PP					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSZT OŘ OVA 2023 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: OŘ Ostrava

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. - Oprava ŽST

Datum: 28.07.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní		
1	K	9901000600R	Doprava - dle km	km	
PP		Doprava - dle km			
VV		0*25 'Přepočtené koeficientem množství			