

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: 17212-114 - Údržba a opravy u SMT OŘ Plzeň 2017/2018

Objekt: B - Mimořádné události

06 - červen 2017

01 - Most v km 45.061 Běšiny "NEHODA" tr.: Horažďovice předm. - Klatovy

HSV - SO 1 Práce a dodávky HSV (Mostní objekty a tunely)

4 - Vodorovné konstrukce

001	421941111	Zřízení podlahy z plechu bez podpěrné konstrukce na železničních mostech s otevřenou mostovkou na Středové plechy : 1,15*2,5=2,8750 Hlavové plechy : (0,3*2,5)*2=1,5000 Chodníkové plechy : (1,25*1,0)*2=2,5000	6,8750	M2	
002	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh Středové plechy : 1,15*2,5=2,8750 Hlavové plechy : (0,3*2,5)*2=1,5000 Chodníkové plechy : (1,25*1,0)*2=2,5000	6,8750	M2	
003	429173111	Přizvednutí a spuštění konstrukcí hmotnosti do 10 t 3x přizvednutí a spuštění OK 7,5t : 3*7,5=22,5000	22,5000	T	

Součet za 4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

001	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 20t 6,0*4,0=24,0000	24,0000	M2	
002	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 6,0*4,0=24,0000	24,0000	M2	
003	941112211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 24,0*1=24,0000	24,0000	M2	
004	949211111	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců (6,0*1,2)*2=14,4000	14,4000	M2	
005	975024141	Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm 0,6*1,25=0,7500	0,7500	M2	
006	975024241	Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevěnými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm	0,7500	M2	
007	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m (1,25+0,6)*0,75=1,3875	1,3875	M2	
008	985223210	Přezdivání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3 Poškozené zdivo závěrné zdi 1,25*0,6*0,75=0,5625	0,5625	m3	
009	985232112	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravov. (1,25+0,6)*0,75=1,3875	1,3875	M2	

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

001	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná	2,3500	T	
-----	-----------	---	--------	---	--

Součet za 998 - Přesun hmot

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Stránka 2 / 2

12.6.2017

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	----------	------	-----------	------------

Celkem HSV - SO 1 Práce a dodávky HSV (Mostní objekty a tunely)**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady jsou stanoveny pevnou % sazbou, jednotlivé položky se uplatňují dle místních podmínek a po odsouhlasení zadavatelem**

001	012002000	Geodetické práce		0,0050 %	
002	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby		0,0150 %	
003	030001000	Zařízení staveniště		0,0500 %	
004	040001000	Inženýrská činnost		0,0600 %	
005	060001000	Územní vlivy		0,0500 %	
006	070001000	Provozní vlivy		0,0300 %	

Součet za VRN - Vedlejší rozpočtové náklady jsou stanoveny pevnou % sazbou, jednotlivé položky se uplatňují dle místních podmínek a po odsouhlasení zadavatelem**CELKEM 01 - Most v km 45.061 Běšiny "NEHODA" tr.: Horažďovice předm. - Klatovy**