

Příloha č. 3

VZMR „Vybudování vrtané studny ve školícím a rekreačním středisku SŠAI v Desné, Jizerské hory“

Specifikace předmětu plnění a položkový rozpočet

		mj	Množ- ství	Položková cena za jednotku	Položková cena celkem
1.	Technické práce - vrtaná studna				
	ocelová pažnice průměr 219mm	bnw	7,5	2500,-	18 750,-
	vystrojený hg. vrt PVC pr 140 do hl. 50m, obsyp kačírkiem	bm	50	2530,-	126 500,-
	instalace ochranného betonového záhlaví s betonovým poklopem	ks	1	19 200,-	19 200,-
	náklady na dopravu	km	142	90,-	12 780,-
2.	Provedení hydrodynamické zkoušky dle Rozhodnutí MÚ Tanvald				
	jednotlivé položky dle Rozhodnutí MÚ Tanvald	Pol.	5	8+8+10+53 +12 tis.	91 000,-
	vyhotovení závěrečné zprávy	ks	1	14 000,-	14 000,-
	CENA 1. - 3. CELKEM bez DPH				222 230,-
	DPH				59 268,30
	CENA 1. - 3. CELKEM s DPH				341 498,30

IMG Ing. Miloš GRIESZL
vrtné a trhací práce

460 01 LIBEREC 6, Vinařská 693

.....Tel.: 602 101 861, 725 88 98 98

IC: 43141115; DIČ: CZ500726038

razítko, podpis oprávněné osoby