

## SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0736-2017-041

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná:

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Flajtinger, [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

- ve věcech BOZP: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: [REDAKCE]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. TOVOSTAV s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72054

Sídlo: Osvoboditelů 825, 683 23 Ivanovice na Hané

IČO: 24845671

DIČ: CZ24845671

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Josefem Kubáčkem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Josef Kubáček, jednatel, [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: jzz2xj3

Adresa pro doručování: Osvoboditelů 825, 683 23 Ivanovice na Hané

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Stavební opravy objektů VZ 8129 Libavá – Město Libavá, Smilov a Barnovský mlýn**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

## Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy objektů VZ 8129 Libavá – Město Libavá, Smilov a Barnovský mlýn dle požadavku uživatele s cílem jejich bezpečného provozu.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Stavební opravy objektů VZ 8129 Libavá – Město Libavá, Smilov a Barnovský mlýn**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

p.č.	Popis	MJ	Množ.
<b><i>Oprava vstupního schodiště a podlah - Barnovský mlýn</i></b>			
<b>Práce a dodávky HSV</b>			
<b>Zemní práce</b>			
1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	15,280
2	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	15,280
3	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,900
4	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,400
5	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,900
6	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	1,800
7	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2	m2	138,000
8	osivo směs travní parková	kg	3,500
9	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	138,000
10	Ornice pro terénní úpravy	m3	20,700
<b>Vodorovné konstrukce</b>			
11	Podkladní schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 16/20	m3	6,170
12	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari 100/100/5	t	0,095
13	Zřízení bednění schodišť a ramp přímočarých	m2	18,000
14	Odstranění bednění schodišť a ramp přímočarých	m2	18,000
15	Osazení prefabrikovaných betonových stupňů do betonového lože	m	43,000
16	prefabrikovaný betonový schodišťový stupeň příčný 1000x350x150 mm přírodní hladký	m	43,000
<b>Komunikace</b>			
17	Podklad z vibrovaného šterku do tl 200 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	81,300
18	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm vč. vibrování, lože z drc. kam. 4-8 mm tl. 40 mm, křem. písek, smetení	m2	54,000
19	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	54,000
20	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	9,000
21	dlažba betonová plošná tryskaná Ideal 40x40x4 cm šedá	m2	9,000
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			
22	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,720
23	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,720
24	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 100/100/5	t	0,054
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>			
25	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000
26	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	34,000
27	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,060
28	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š do 500 mm	m	2,600
29	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	8,000

30	Vybourání příkopových žlabů vč. bet. lože do tl. 100 mm	m3	0,390
31	Dod. a mon. kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do betonu s pouzdrzem a vyvrtáním otvoru vč. matic	kus	51,000
32	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	27,000
33	Bourání podkladů - mazanin betonových	m3	10,040
34	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	10,040
<b>Přesun sutě</b>			
35	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	54,841
36	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	54,841
37	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	54,841
<b>Přesun hmot</b>			
38	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	73,519
<b>Práce a dodávky PSV</b>			
<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>			
39	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	10,000
40	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	m	10,000
41	Přesun hmot tonážní pro kanalizace	t	0,023
<b>Konstrukce klempířské</b>			
42	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	9,500
43	Demontáž svodu do sutí	m	5,000
44	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm vč. čel, háků	m	9,500
45	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	1,000
46	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	5,000
47	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,048
<b>Konstrukce zámečnické</b>			
48	Dod. a montáž PZ schodišťového zábradlí (dvě příčky) z trubek kotvených do betonu vč. kotv. destiček	m	18,000
49	Dod. a montáž PZ zábradlí rovného (dvě příčky) z trubek kotvených do betonu vč. kotv. destiček	m	6,500
50	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného	m	6,500
51	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného	m	18,000
<b>Ostatní práce</b>			
52	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu zalomená plocha -nástupní a výstupní stupně	soubor	1,000
53	Odvoz demontovaných kovových částí na PS Libavá	soubor	1,000

**Oprava schodiště v NATP budova č. 20**

<b>Práce a dodávky HSV</b>			
<b>Zemní práce</b>			
54	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	11,770
55	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	11,770
56	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,600
57	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	4,600
58	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,700
59	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	39,000
60	osivo směs travní parková	kg	1,000
61	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	39,000
62	Ornice pro terénní úpravy	m3	2,000
<b>Zakládání</b>			
63	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	4,600
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			
64	Řezání betonů tl do 100 mm	m	12,200
65	Přizdívka tl 100 mm z vibrolis. bet. tvárnice jednostr. štipaných HX 4/9/B na MC vč. spárování	m2	16,800
66	Dod. a mon. kotvení betonové přizdívky tl 100 mm kotvené do betonu	ks	34,000
<b>Vodorovné konstrukce</b>			
67	Podkladní schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 16/20	m3	8,745

68	Výztuž schodišťové konstrukce svařovanými sítěmi Kari 100/100/5	t	0,201
69	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých	m2	17,000
70	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých	m2	17,000
71	Osazení prefabrikovaných betonových stupňů do betonového lože	kus	96,000
72	prefabrikovaný betonový schodišťový stupeň přímý 1000x350x150 mm přírodní hladký	kus	99,000
<b>Komunikace</b>			
73	Podklad z vibrovaného šterku do tl 200 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	58,850
74	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm vč. vibrování, lože z drc. kam 4-8 tl 40 mm, křem. písek, smetení	m2	21,000
75	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	21,000
76	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	12,040
77	dlažba betonová plošná tryskaná Ideal 40x40x4 cm šedá	m2	12,040
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			
78	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	12,600
79	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	12,600
80	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,963
81	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým tloušťky přes 80 mm	m3	2,700
82	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,963
83	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 100/100/5	t	0,072
<b>Trubní vedení</b>			
84	Oprava monolitické betonové dvorní vpusti s mříží 1000x1000 mm vč. vybourání betonů a dodání hmot	soubor	1,000
85	Vybourání revizní šachty - dvorní vpusti vč. lit. mříže	soubor	1,000
86	Dod. a mon. revizní šachta - dvorní vpusti z PVC, DN 400/160 hl od 860 do 1230 mm vč. obetonování	kus	1,000
87	Dod. a mon. mříže s rámem plastová 400/400 mm s osazením na revizní šachtu	kus	1,000
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>			
88	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,300
89	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	5,000
90	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,450
91	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000
92	Dod. a mon. kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do betonu s pouzdrům a vyvrtáním otvoru vč. matic	kus	48,000
93	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	76,500
94	Bourání podkladů - mazanin betonových	m3	10,440
95	Bourání podkladů betonových (betonová komunikace) tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	2,700
96	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	10,440
97	Odsekání zdiva z betonu plošné tl do 100 mm	m2	16,800
98	Otlučení cementových omítek stěn o rozsahu do 50 %	m2	12,600
99	Tryskání degradovaného betonu vodou	m2	18,000
<b>Přesun sutě</b>			
100	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	66,827
101	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	66,827
102	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	66,827
<b>Přesun hmot</b>			
103	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	73,085
<b>Práce a dodávky PSV</b>			
<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>			
104	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	15,200
105	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,005
106	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	15,200
107	pás modifikovaný SBS BITUELAST	m2	17,480

108	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,079
<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>			
109	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	2,000
110	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160	m	2,000
111	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	20,000
<b>Konstrukce zámečnické</b>			
112	Dod. a montáž pozink. zábradlí (dvě příčky) schodišťového z jakl profilů kotveného do betonu vč. kotev, destiček	m	12,800
113	Dod. a montáž pozink.zábradlí (dvě příčky) rovného z jakl profilu kotveného do betonu vč. kot. destiček	m	7,800
114	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného	m	7,800
115	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného	m	12,800
116	Zpětná montáž atyp. zám. konstr. - zastřešení vstupu 4,2x3 m vč. očištění, nátěru, zám. úprav, spoj. materiálu, kotvení	soubor	1,000
117	Demontáž atyp. zám. konst. rozebráním, uřezáním - zastřešení vstupu 4,2x3 m	soubor	1,000
<b>Podlahy</b>			
118	Podlahy penetrace podkladu	m2	18,000
<b>Dokončovací práce - nátěry (stávající stříška)</b>			
119	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí	m2	6,000
120	Nátěry syntetické OK lesklý povrch 1x základní, 2x email	m2	6,000
<b>Ostatní práce</b>			
121	Odvoz demontovaných kovových částí na PS Libavá	soubor	1,000
122	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu zalomená plocha -nástupní a výstupní stupně	soubor	1,000

**Oprava vstupního schodiště budovy č. 238 ve Městě Libavá**

<b>Práce a dodávky HSV</b>			
<b>Zemní práce</b>			
123	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,600
124	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum náradím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,800
125	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	10,600
<b>Zakládání</b>			
126	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,050
127	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,800
128	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	1,500
129	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	1,500
<b>Komunikace</b>			
130	Úprava ploch ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm vč. hutnění	m2	10,600
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>			
131	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000
132	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	2,000
133	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,240
134	Dod. a mon. kotvy chemickým tmelem M 8 hl 110 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru vč. matic (zábradlí)	kus	12,000
135	Dod. a mon. kotvy chemickým tmelem M 16 hl 150 mm do zdiva, betonu s pouzdrem a vyvrtáním otvoru (schodiště)	kus	4,000
136	Bourání schodišťové konstrukce z betonu prostého	m3	2,128
<b>Přesun sutě</b>			
137	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	8,097
138	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	8,097
139	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	8,097
<b>Přesun hmot</b>			
140	Přesun hmot ruční	t	2,832
<b>Práce a dodávky PSV</b>			
<b>Konstrukce zámečnické</b>			
141	Dod. a montáž zábradlí - madla rovného z trubek vč. kotevních destiček kotvených do	m	5,500

	zdi ve třech bodech, nátěr, zapravení omítek		
142	Dod. a mon. zábradlí z trubek pro ocelovou konstrukci podesty a schodiště vč. nátěru	m	2,000
143	Dod. a mon. ocelové nosné kontr. schodiště kotvené do zdi a betonu vč. nátěru, podesty schodiště (1500x1000x30 mm) z pororoštu poz. 1 ks, 3 ks schodišťové stupně z pororoštů poz. (1500x270x30)	kus	1,000
144	Demontáž atyp. zám. konstr. - madlo zábradlí vč. vybourání konzol dl. 5,5 m	soubor	1,000
145	Odvoz vybouraných kovových částí na provozní středisko	soubor	1,000
	<b>Ústřední vytápění</b>		
146	Demontáž radiátoru KORADO RADIK Klasik 22/600/1200 včetně radiátorového ventilu	soubor	1,000
147	Dodávka a montáž radiátoru KORADO RADIK Klasik 22/600/1200 včetně radiátorového ventilu	soubor	1,000
148	Vypuštění, napuštění, odvzdušnění systému a topná zkouška	soubor	1,000
149	Odvoz demontovaného kovového odpadu na skládku na PS Libavá	soubor	1,000

**Oprava schodiště UVZ - budova č. 33**

	<b>Práce a dodávky HSV PÚDA</b>		
	<b>Vodorovné konstrukce</b>		
150	Podbetonování - schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,575
151	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,078
152	Zřízení bednění čela schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	6,500
153	Odstranění bednění čela schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	6,500
	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>		
154	Vyplnění spár - kapes cementovou maltou vnitřních stěn z cihel do hl. 100 mm	ks	50,000
155	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	40,000
156	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	18,000
157	Zakrytí dřevěných konstrukcí schodišťových prvků fólií přilepenou lepicí páskou vč. odkrytí	m2	17,000
158	Začištění omítek kolem dřevěných nášlapů - stupňů schodišť	m	50,000
159	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,368
160	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,368
161	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,026
162	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	3,680
	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>		
163	Vyčištění budov při výšce podlaží do 4 m	m2	80,000
164	Dod. a mon. kotev chemickým tmelem M 8 hl 110 mm do zdiva z cihel s pouzdrém a vyvrtáním otvoru vč. matic	kus	24,000
165	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	3,680
166	Bourání schodišťových stupňů cihelných	m	32,500
167	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	11,500
168	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 100 mm	kus	50,000
169	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm - čela betonovaných stupňů schodiště	m2	4,600
	<b>Přesun sutě</b>		
170	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	6,856
171	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	6,856
172	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,856
	<b>Přesun hmot</b>		
173	Přesun hmot ruční	t	6,391
	<b>Práce a dodávky PSV</b>		
	<b>Konstrukce tesařské</b>		
174	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 a 4	m2	320,000
175	Očištění dřevěných střešních konstr. (krovy, záklop, pozednice,...) pro impregnaci	m2	320,000
	<b>Konstrukce truhlářské</b>		
176	Montáž dřevěných stupňů schodiště přímého s dodáním hmot (25 ks 1300x350x60 mm)	m	32,500
177	schodišťové nášlapy dubové vč. nátěru protiskluzného 1300x350x60 mm	kus	25,000
178	Demontáž dřevěného obložení cihelných stupňů schodiště - dřevěné fošny	m	32,500

	1300x350x100 mm		
	<b>Konstrukce zámečnické</b>		
179	Demontáž madel schodišťových vč. sloupku	m	10,300
180	Dod. a mon. zábradlí schodišťového - madlo z profilové oceli kotvené do zdi ve třech bodech vč. kotev, destiček a nátěru, sloupku	m	10,300
181	Demontáž atyp. zám. konst. řezáním, rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	124,000
	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>		
182	Bezpečnostní šrafování - zalomená plocha	m	4,800
183	Bezpečnostní šrafování omítkového povrchu zalomená plocha	m	4,800
184	Dod. a mon. tabulka bezpečnostní A4	kus	5,000
	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>		
185	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	40,000
186	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	40,000
	<b>Práce a dodávky HSV SKLEP</b>		
	<b>Vodorovné konstrukce</b>		
187	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,280
188	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216	t	0,028
189	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,036
190	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	5,500
191	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	5,500
	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>		
192	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	16,000
	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>		
193	Vyčištění budov při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000
194	Dod. a mon. kotev chemickým tmelem M 8 hl 110 mm do zdiva z cihel s pouzdrém a vyvrtáním otvoru vč. matic	kus	12,000
195	Bourání schodišťových stupňů cihelných	m	10,400
196	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	4,230
197	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC hl do 100 mm	kus	16,000
198	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	16,000
	<b>Přesun sutě</b>		
199	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,167
200	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,167
201	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	2,167
202	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,167
	<b>Přesun hmot</b>		
203	Přesun hmot ruční	t	3,712
	<b>Práce a dodávky PSV</b>		
	<b>Konstrukce truhlářské</b>		
204	Demontáž dřevěného obložení cihelných stupňů schodiště- dřevěné pražce 1300x350x150 mm	m	10,400
	<b>Konstrukce zámečnické</b>		
205	Demontáž madel schodišťových	m	3,300
206	Dod. a montáž zábradlí schodišťového - madlo z profilové oceli kotvené do zdi ve třech bodech vč. kotev, destiček a nátěru	m	3,300
	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>		
207	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu zalomená plocha	m	2,500
208	Bezpečnostní šrafování omítkového povrchu zalomená plocha	m	2,500
209	Dod. a mon. tabulka bezpečnostní A4	kus	5,000
	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>		
210	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	20,000
211	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	20,000

**Oprava schodiště výstrojního skladu budova č. 40**

	<b>Práce a dodávky HSV</b>		
	<b>Vodorovné konstrukce</b>		
212	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,250

213	Příplatek za přehlazení povrchu stupňů	m2	4,950
214	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216 navrtáním do podkladu	t	0,049
215	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,030
216	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	4,950
217	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	4,950
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			
218	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	18,000
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>			
219	Dod. a mon. kotvy chemickým tmelem M 8 hl 110 mm do zdiva z cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru vč. matic	kus	12,000
220	Přísekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	4,950
221	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	18,000
<b>Přesun sutě</b>			
222	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,559
223	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,559
224	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	0,559
225	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,559
<b>Přesun hmot</b>			
226	Přesun hmot ruční	t	3,704
<b>Práce a dodávky PSV</b>			
<b>Konstrukce zámečnické</b>			
227	Demontáž madel schodišťových	m	3,000
228	Dod. a montáž zábradlí schodišťového - madlo z profilové oceli, kotevní destičky osazené do zdi ve třech bodech vč. nátěru a stav. zapravení	m	3,000
<b>Dokončovací práce - nátěry</b>			
229	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu zalomená plocha	m	2,200
230	Bezpečnostní šrafování omítkového povrchu zalomená plocha	m	2,200
231	Dod. a montáž bezpečnostních tabulek plastových A4 210x297 mm	kus	5,000
<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>			
232	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,000
233	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,000
234	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	30,000
235	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	30,000

**Oprava soklu PS Smilov**

<b>Práce a dodávky HSV</b>			
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			
236	Penetrace akrylát-silikonová stěn nanášená ručně	m2	19,600
237	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	19,600
238	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	19,600
239	Tenkovrstvá dekorativní omítka - marmolit střednězrný včetně penetrace vnějších stěn	m2	19,600
240	omítka weber.pas marmolit MAR 2 střednězrná, spotřeba 6,1 kg/m2 (barva dle výběru)	kg	119,560
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>			
241	Otlučení cementových omítek vnějšího soklu o rozsahu do 100 %	m2	19,600
<b>Přesun sutě</b>			
242	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,281
243	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	1,281
244	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,281
<b>Přesun hmot</b>			
245	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,906
<b>Práce a dodávky PSV</b>			
<b>Konstrukce klempířské</b>			
246	Demontáž lemování zdí do sutí	m	49,000
247	Lemování rovných zdí z Pz plechu rš 150 mm vč. kotvení hmoždinami do betonového	m	49,000



	soklu		
248	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,066
249	Odvoz demontovaných kovových součástí na provozní středisko	soubor	1,000

**Oprava zábradlí PDA**

	<b>Práce a dodávky HSV</b>		
	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>		
250	Lešení pomocné nebo pojízdná plošina do v. 8 m	soubor	1,000
251	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 130 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrům a vyvrtáním otvoru vč. krycích matic	kus	40,000
	<b>Práce a dodávky PSV</b>		
	<b>Konstrukce zámečnické</b>		
252	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	18,000
253	Dod. a montáž PZ svař. atyp. zábradlí z profilů jakl (zalomené sloupky 60/40/3 vč. kotevnic destiček, madlo 80/40/3 mm) délky 18 m	kg	169,000
254	profil jakl ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x3 mm	t	0,080
255	profil jakl ocelový obdélníkový svařovaný 80x40x3 mm	t	0,089
	<b>Ostatní práce</b>		
256	Odvoz demontovaných ocelových částí na provozní středisko	soubor	1,000

- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o *vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou*. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
  - neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
  - má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**957.080,21 Kč bez DPH**

(slovy: **Devětsetpadesátsedumtisícůmdesát 21/100 korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 200.986,84 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.158.067,05 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

#### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30.9.2017. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 15:00

- 4.5. Místem plnění jsou objekty ve VVP Libavá CE 07-36-01, 07-36-82, 07-36-02, 07-36-05, 07-36-23.

## Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
  - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
  - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
  - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
  - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
  - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
  - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
  - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správce inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
- 5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do

- dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
  - 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
  - 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
  - 5.12. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
  - 5.13. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
  - 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
  - 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
  - 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
  - 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
  - 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
  - 5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
  - 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
    - *provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,*

- *zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.).*
  - *provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování.*
- 5.21. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [redacted] příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu (TDO) k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit jí podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.
- 5.22. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

## Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.

Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

## Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
  - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
  - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykávaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno částech dle časového harmonogramu.

## Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplácena bezhotovostně formou **dílčích faktur** měsíčně po převzetí části dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí části díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu Provozního střediska 0736, Sadová 50, 793 07 Město Libavá.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
  - b) evidenční číslo daňového dokladu;
  - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - e) IČO, DIČ smluvních stran;
  - f) předmět dodávky a název díla;
  - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
  - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód

klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

## Článek 9

### Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

## Článek 10

### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí celého dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že

- touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamacce se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamacce oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamacce. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

### Článek 11

#### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.600,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.600,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30% celkové ceny díla s DPH.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.600,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.5. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.21. smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20% celkové ceny díla s DPH.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.



- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
  - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
  - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

## Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

- e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení neo vstoupí-li zhotovitel do likvidace.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
  - prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
  - pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
  - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
  - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
  - změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
  - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí





18	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm vč. vibrování, lože z dre. kam. 4-8 mm tl. 40 mm, křem. písek, smetení	m2	54,000
19	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	54,000
20	Kladení betonové dlažby komunikaci pro pěši do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	9,000
21	dlažba betonová plošná tryskaná Ideal 40x40x4 cm šedá	m2	9,000
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			
22	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,720
23	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,720
24	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 100/100/5	t	0,054
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>			
25	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000
26	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	34,000
27	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,060
28	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárcí š do 500 mm	m	2,600
29	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	8,000
30	Vybourání příkopových žlabů vč. bet. lože do tl. 100 mm	m3	0,390
31	Dod. a mon. kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do betonu s pouzdracem a vyvrtáním otvoru vč. matic	kus	51,000
32	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	27,000
33	Bourání podkladů - mazanin betonových	m3	10,040
34	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	10,040
<b>Přesun sutě</b>			
35	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	54,841
36	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	54,841
37	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné)	t	54,841
<b>Přesun hmot</b>			
38	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, dlažďovým na vzdálenost do 50 m	t	73,519
<b>Práce a dodávky PSV</b>			
<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>			
39	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	10,000

40	Potrubi kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125	m	10,000
41	Přesun hmot tonážní pro kanalizace	t	0,023
	<b>Konstrukce klempířské</b>		
42	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	9,500
43	Demontáž svodu do suti	m	5,000
44	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm vč. čel, haků	m	9,500
45	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	1,000
46	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	5,000
47	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,048
	<b>Konstrukce zámečnické</b>		
48	Dod. a montáž PZ schodišťového zábradlí (dvě příčky) z trubek kotvených do betonu vč. kotv. destiček	m	18,000
49	Dod. a montáž PZ zábradlí rovného (dvě příčky) z trubek kotvených do betonu vč. kotv. destiček	m	6,500
50	Demontáž zábradlí rovného nerozebiratelného	m	6,500
51	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebiratelného	m	18,000
	<b>Ostatní práce</b>		
52	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu zalomená plocha -nástupní a výstupní stupně	soubor	1,000
53	Odvoz demontovaných kovových částí na PS Libavá	soubor	1,000
	<b>Práce a dodávky HSV</b>		
	<b>Zemní práce</b>		
54	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,770
55	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>	11,770
56	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,600
57	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>	4,600
58	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	3,700
59	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	39,000
60	osivo směs travní parková	kg	1,000
61	Rozproštění omíčky pl do 500 m <sup>2</sup> ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m <sup>2</sup>	39,000
62	Omíčka pro terénní úpravy	m <sup>3</sup>	2,000
	<b>Zakládání</b>		
63	Zakladové pásy z betonu tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	4,600
	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		

64	Řezání betonů tl do 100 mm	m	12,200
65	Přízdívka tl 100 mm z vibrolis. bet. tvárnice jednotr. štípaných HX 4/9/B na M/C vč. spárování	m <sup>2</sup>	16,800
66	Dod. a mon. kotvení betonové přízdívky tl 100 mm kotvené do betonu	ks	34,000
	<b>Vodorovné konstrukce</b>		
67	Podkladní schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	8,745
68	Výztuž schodišťové konstrukce svařovanými sítěmi Kari 100/100/5	t	0,201
69	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých	m <sup>2</sup>	17,000
70	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých	m <sup>2</sup>	17,000
71	Osazení prefabrikovaných betonových stupňů do betonového lože	kus	96,000
72	prefabrikovaný betonový schodišťový stupeň přímý 1000x350x150 mm přírodní hladký	kus	99,000
	<b>Komunikace</b>		
73	Podklad z vibrovaného šterku do tl 200 mm s rozprostřením a zhutněním	m <sup>2</sup>	58,850
74	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm vč. vibrování, lože z drc. kam 4-8 tl 40 mm, křem. písek, smeteni	m <sup>2</sup>	21,000
75	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m <sup>2</sup>	21,000
76	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,25 m <sup>2</sup> plochy do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,040
77	dlažba betonová plošná tryskaná Ideal 40x40x4 cm šedá	m <sup>2</sup>	12,040
	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>		
78	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m <sup>2</sup>	12,600
79	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedení ručně	m <sup>2</sup>	12,600
80	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	0,963
81	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým tloušťky přes 80 mm	m <sup>3</sup>	2,700
82	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m <sup>3</sup>	0,963
83	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 100/100/5	t	0,072
	<b>Trubní vedení</b>		
84	Oprava monolitické betonové dvorní vpusti s mříží 1000x1000 mm vč. vybourání betonů a dodání hmot	soubor	1,000
85	Vybourání revizní šachty - dvorní ivpusti vč. lit. mříže	soubor	1,000
86	Dod. a mon. revizní šachta - dvorní vpusti z PVC, DN 400/160 hl od 860 do 1230 mm vč. obetonování	kus	1,000
87	Dod. a mon. mříže s rámem plastová 400/400 mm s osazením na revizní šachtu	kus	1,000
	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>		

88	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,300
89	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	5,000
90	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m <sup>3</sup>	0,450
91	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,000
92	Dod. a mon. kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do betonu s pouzdrém a vyvrtáním otvoru vč. matič	kus	48,000
93	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	76,500
94	Bourání podkladů - mazanin betonových	m <sup>3</sup>	10,440
95	Bourání podkladů betonových (komunikace) tl do 150 mm pl přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	2,700
96	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m <sup>3</sup>	10,440
97	Odsávání zdiva z betonu plošné tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	16,800
98	Otlučení cementových omítek stěn o rozsahu do 50 %	m <sup>2</sup>	12,600
99	Tryskání degradovaného betonu vodou	m <sup>2</sup>	18,000
	<b>Přesun sutě</b>		
100	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	66,827
101	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	66,827
102	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	66,827
	<b>Přesun hmot</b>		
103	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	73,085
	<b>Práce a dodávky PSV</b>		
	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>		
104	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m <sup>2</sup>	15,200
105	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,005
106	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m <sup>2</sup>	15,200
107	pás modifikovaný SBS BITUELAST	m <sup>2</sup>	17,480
108	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,079
	<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>		
109	Demontaž potrubí kameninové do DN 200	m	2,000
110	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160	m	2,000
111	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	20,000
	<b>Konstrukce zámečnické</b>		



112	Dod. a montáž pozink. zábradlí (dvě příčky) schodišťového z jakl profilů kotveného do betonu vč. kotev, destiček	m	12,800
113	Dod. a montáž pozink. zábradlí (dvě příčky) rovného z jakl profilu kotveného do betonu vč. kot. destiček	m	7,800
114	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného	m	7,800
115	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného	m	12,800
116	Zpětná montáž atyp. zám. konstr. - zastřešení vstupu 4,2x3 m vč. očištění, náteru, zám. úprav, spoj. materiálu, kotvení	soubor	1,000
117	Demontáž atyp. zám. konst. rozebráním, úřezáním - zastřešení vstupu 4,2x3 m	soubor	1,000
	<b>Podlahy</b>		
118	Podlahy penetrace podkladu	m2	18,000
	<b>Dokončovací práce - nátery (stávající stříška)</b>		
119	Odstanění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí	m2	6,000
120	Nátery syntetické OK lesklý povrch 1x základní. 2x email	m2	6,000
	<b>Ostatní práce</b>		
121	Odvoz demontovaných kovových částí na PS Libavá	soubor	1,000
122	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu zalomená plocha -nástupní a výstupní stupně	soubor	1,000
	<b><u>Oprava vstupního schodiště budovy č. 238 ve Městě Libavá</u></b>		
	<b>Práce a dodávky HSV</b>		
	<b>Zemní práce</b>		
123	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,600
124	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneuc nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,800
125	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	10,600
	<b>Zakládání</b>		
126	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,050
127	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,800
128	Zřízení bednění základových zdi oboustranné	m2	1,500
129	Odstanění bednění základových zdi oboustranné	m2	1,500
	<b>Komunikace</b>		
130	Úprava ploch ze šěrkodrtě ŠD tl 150 mm vč. hutnění	m2	10,600
	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>		
131	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000
132	obrubník betonový chodnikový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	2,000

133	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m <sup>3</sup>	0,240
134	Dod. a mon. kotvy chemickým tmelem M 8 hl 110 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrém a vyvrtáním otvoru vč. matice (zábradlí)	kus	12,000
135	Dod. a mon. kotvy chemickým tmelem M 16 hl 150 mm do zdiva, betonu s pouzdrém a vyvrtáním otvoru (schodiště)	kus	4,000
136	Bourání schodišťové konstrukce z betonu prostého	m <sup>3</sup>	2,128
	<b>Přesun sutě</b>		
137	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	8,097
138	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	8,097
139	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,097
	<b>Přesun hmot</b>		
140	Přesun hmot ruční	t	2,832
	<b>Práce a dodávky PSV</b>		
	<b>Konstrukce zámečnické</b>		
141	Dod. a montáž zábradlí - madla rovného z trubek vč. kotvících destiček kotvených do zdi ve třech bodech, nátěr, zapravení omítek	m	5,500
142	Dod. a mon. zábradlí z trubek pro ocelovou konstrukci podesty a schodiště vč. nátěru	m	2,000
143	Dod. a mon. ocelové nosné kontr. schodiště kotvené do zdi a betonu vč. nátěru, podesty schodiště (1500x1000x30 mm) z porořstu poz. 1 ks, 3 ks schodišťové stupně z porořstů poz. (1500x270x30)	kus	1,000
144	Demontáž atyp. zám. konstr. - madlo zábradlí vč. vybourání konzol dl. 5,5 m	soubor	1,000
145	Odvoz vybouraných kovových částí na provozní středisko	soubor	1,000
	<b>Ústřední vytápění</b>		
146	Demontáž radiátoru KORADO RADIK Klasik 22/600/1200 včetně radiátorového ventilu	soubor	1,000
147	Dodávka a montáž radiátoru KORADO RADIK Klasik 22/600/1200 včetně radiátorového	soubor	1,000
148	Vypuštění, napuštění, odvzdušnění systému a topná zkouška	soubor	1,000
149	Odvoz demontovaného kovového odpadu na skládku na PS Libavá	soubor	1,000
	<b><u>Oprava schodiště UVZ - budova č. 33</u></b>		
	<b>Práce a dodávky HSV PÚDA</b>		
	<b>Vodorovné konstrukce</b>		
150	Podbetonování - schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	1,575
151	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,078
152	Zřízení bednění čela schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m <sup>2</sup>	6,500
153	Odstranění bednění čela schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m <sup>2</sup>	6,500

<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			
154	Výplnění spár - kapes cementovou maltou vnitřních stěn z cihel do hl. 100 mm	ks	50,000
155	Cementový postřík vnitřních stěn nanašený síťovité ručně	m2	40,000
156	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	18,000
157	Zakrytí dřevěných konstrukcí schodišťových prvků fólií přilepenou lepicí páskou vč. odkrytí	m2	17,000
158	Začištění omítek kolem dřevěných nášlapů - stupňů schodišť	m	50,000
159	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,368
160	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení povrchu	m3	0,368
161	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,026
162	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	3,680
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>			
163	Vyčištění budov při výšce podlaží do 4 m	m2	80,000
164	Dod. a mon. kotev chemickým tmelem M 8 hl 110 mm do zdiva z cihel s pouzdrům a vyvrtáním otvoru vč. matic	kus	24,000
165	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	3,680
166	Bourání schodišťových stupňů cihelných	m	32,500
167	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	11,500
168	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 100 mm	kus	50,000
169	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm - čela betonovaných stupňů schodiště	m2	4,600
<b>Přesun sutě</b>			
170	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	6,856
171	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	6,856
172	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,856
<b>Přesun hmot</b>			
173	Přesun hmot ruční	t	6,391
<b>Práce a dodávky PSV</b>			
<b>Konstrukce tesařské</b>			
174	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 a 4	m2	320,000
175	Očištění dřevěných střešních konstr. (krov. záklop, pozednice,...) pro impregnaci	m2	320,000
<b>Konstrukce truhlářské</b>			
176	Montáž dřevěných stupňů schodiště přímého s dodáním hmot (25 ks 1300x350x60 mm)	m	32,500
177	schodišťové nášlapy dubové vč. náteru protiskluzného 1300x350x60 mm	kus	25,000
178	Demontáž dřevěného obložení cihelných stupňů schodiště - dřevěné fošny 1300x350x100 mm	m	32,500

<b>Konstrukce zámečnické</b>			
179	Demontáž madel schodišťových vč. sloupku	m	10,300
180	Dod. a mon. zábradlí schodišťového - madlo z profilové oceli kotvené do zdi ve třech bodech vč. kotev, destiček a náteru, sloupku	m	10,300
181	Demontáž atyp. zam. konst. řezáním, rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	124,000
<b>Dokončovací práce - nátěry</b>			
182	Bezpečnostní šrafování - zalomená plocha	m	4,800
183	Bezpečnostní šrafování omítkového povrchu zalomená plocha	m	4,800
184	Dod. a mon. tabulka bezpečnostní A4	kus	5,000
<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>			
185	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	40,000
186	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	40,000
<b>Práce a dodávky HSV SKLEP</b>			
<b>Vodorovné konstrukce</b>			
187	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,280
188	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonařskou ocelí 10 216	t	0,028
189	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,036
190	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	5,500
191	Odstanění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	5,500
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			
192	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	16,000
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>			
193	Vyčištění budov při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000
194	Dod. a mon. kotev chemickým tmelem M 8 hl 110 mm do zdiva z cihel s pouzdrém a vyvrtáním otvoru vč. matic	kus	12,000
195	Bourání schodišťových stupňů cihelných	m	10,400
196	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	4,230
197	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC hl do 100 mm	kus	16,000
198	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	16,000
<b>Přesun sutě</b>			
199	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,167
200	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,167
201	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	2,167

202	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,167
<b>Přesun hmot</b>			
203	Přesun hmot ruční	t	3,712
<b>Práce a dodávky PSV</b>			
<b>Konstrukce truhlářské</b>			
204	Demontáž dřevěného obložení cihelných stupňů schodiště- dřevěné prázce 1300x350x150 mm	m	10,400
<b>Konstrukce zámečnické</b>			
205	Demontáž madel schodišťových	m	3,300
206	Dod. a montáž zábradlí schodišťového - madlo z profilové oceli kotvené do zdi ve třech bodech vč. kotev, destiček a nátěru	m	3,300
<b>Dokončovací práce - nátěry</b>			
207	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu zalomená plocha	m	2,500
208	Bezpečnostní šrafování omítkového povrchu zalomená plocha	m	2,500
209	Dod. a mon. tabulka bezpečnostní A4	kus	5,000
<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>			
210	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	20,000
211	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	20,000
<b><u>Oprava schodiště výstrojního skladu budova č. 40</u></b>			
<b>Práce a dodávky HSV</b>			
<b>Vodorovné konstrukce</b>			
212	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,250
213	Příplatek za přehlazení povrchu stupňů	m2	4,950
214	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216 navrtáním do podkladu	t	0,049
215	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,030
216	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	4,950
217	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	4,950
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			
218	Oprava vnitřní váprocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	18,000
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>			
219	Dod. a mon. kotvy chemickým tmelem M 8 hl 110 mm do zdiva z cihel s pouzdrzem a vyvrtáním otvoru vč. matic	kus	12,000
220	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	4,950
221	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	18,000

	<b>Přesun sutě</b>				
222	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t			0,559
223	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			0,559
224	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t			0,559
225	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t			0,559
	<b>Přesun hmot</b>				
226	Přesun hmot ruční	t			3,704
	<b>Práce a dodávky PSV</b>				
	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
227	Demontáž madel schodišťových	m			3,000
228	Dod. a montáž zábradlí schodišťového - madlo z profilové oceli, kotevní desičky osazené do zdi ve třech bodech vč. náteru a stav. zapravení	m			3,000
	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				
229	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu zalomená plocha	m			2,200
230	Bezpečnostní šrafování omítkového povrchu zalomená plocha	m			2,200
231	Dod. a montáž bezpečnostních tabulek plastových A4 210x297 mm	kus			5,000
	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				
232	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			5,000
233	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			5,000
234	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2			30,000
235	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			30,000
	<b>Oprava soklu PS Smilov</b>				
	<b>Práce a dodávky HSV</b>				
	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				
236	Penetrace akrylát-silikonová stěn nanášená ručně	m2			19,600
237	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovisivé hmoty	m2			19,600
238	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2			19,600
239	Tenkovrstvá dekorativní omítka - marmolit střednězrný včetně penetrace vnějších stěn	m2			19,600
240	omítka weber pas marmolit MAR 2 střednězrná, spotřeba 6,1 kg/m2 (barva dle výběru)	kg			119,560
	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
241	Otlučení cementových omítek vnějšího soklu o rozsahu do 100 %	m2			19,600
	<b>Přesun sutě</b>				

242	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,281			
243	Odvos suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	1,281			
244	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,281			
	<b>Přesun hmot</b>					
245	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,906			
	<b>Práce a dodávky PSV</b>					
	<b>Konstrukce klempířské</b>					
246	Demontáž lemování zdi do suti	m	49,000			
247	Lemování rovných zdi z Pz plechu rš 150 mm vč. kotvení hmoždinami do betonového soklu	m	49,000			
248	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,066			
249	Odvos demontovaných kovových součástí na provozní středisko	soubor	1,000			
	<b>Oprava zábradlí PDA</b>					
	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
250	Lešení pomocné nebo pojízdná plošina do v. 8 m	soubor	1,000			
251	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 130 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrzem a vyvrtáním otvoru vč. krycích matic	kus	40,000			
	<b>Práce a dodávky PSV</b>					
	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
252	Demontáž zábradlí rovného nerozebratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	18,000			
253	Dod. a montáž PZ svař. atyp. zábradlí z profilů jakl (zalomené sloupky 60/40/3 vč. kotevních destiček, madlo 80/40/3 mm) délky 18 m	kg	169,000			
254	profil jakl ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x3 mm	t	0,080			
255	profil jakl ocelový obdélníkový svařovaný 80x40x3 mm	t	0,089			
	<b>Ostatní práce</b>					
256	Odvos demontovaných ocelových částí na provozní středisko	soubor	1,000			
	<b>Cena celkem</b>					957 080,21 Kč
	<b>DPH 21%</b>					200 986,84 Kč
	<b>Cena celkem vč. DPH</b>					1 158 067,05 Kč
	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.					