

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0503-2023-26
Stavba: Oprava zábradlí, rampy a anglické dvorky B.2

KSO:
Místo: Kasárna Dobruška

CC-CZ:
Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:
Ministerstvo obrany ČR

IČ: 60162694
DIČ: [REDACTED]

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				573 166,33
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	573 166,33		120 364,93
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		693 531,26
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0503-2023-26

Stavba: Oprava zábradlí, rampy a anglické dvorky B.2

Místo: Kasárna Dobruška

Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel: Ministerstvo obrany ČR

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		573 166,33	693 531,26
6440-0503-2023-26	Oprava zábradlí, rampy a anglické dvorky B.2	573 166,33	693 531,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zábradlí, rampy a anglické dvorky B.2

KSO:

Místo: Kasárna Dobruška

CC-CZ:

Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:

Ministerstvo obrany ČR

IČ:

60162694

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

573 166,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	573 166,33	21,00%	120 364,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

693 531,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zábradlí, rampy a anglické dvorky B.2

Místo: Kasárna Dobruška
Zadavatel: Ministerstvo obrany ČR
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- | |
|--|
| 1 - Zemní práce |
| 2 - Zakládání |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |
| 4 - Vodorovné konstrukce |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 997 - Přesun sutě |
| 998 - Přesun hmot |

PSV - Práce a dodávky PSV

- | |
|--|
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |
| 767 - Konstrukce zámečnické |
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- | |
|----------------------------|
| VRN3 - Zařízení staveniště |
|----------------------------|



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zábradlí, rampy a anglické dvorky B.2

Místo: Kasárna Dobruška
Zadavatel: Ministerstvo obrany ČR
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV		
D	1	Zemní práce		
1	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2
	vv		"podél odvodňovacího žlabu" 40,40*0,50	
2	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2
	vv		20,20	
3	M	00572410	osivo směs travní parková	kg
	vv		20,2*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"	
4	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2
	vv		"odvodňovací žlab" 40,40*1,0	
D	2	Zakládání		
5	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3
	vv		"odvodňovací žlab" 40,40*0,15	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce		
6	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t
	vv		3,45*150,0/1000	
7	K	342321510	Stěny výplňové ze ŽB tř. C 20/25	m3
	vv		3,45 "hlavy žb. zídek - vč. ošetření sloupků zábradlí proti zatékání"	
8	K	342351111	Zřízení oboustranného bednění výplňových stěn a příček	m2
	vv		(34,0+2*1,50+7,50+1,50)*0,30*2	
9	K	342351112	Odstranění oboustranného bednění výplňových stěn a příček	m2
	vv		27,60	
D	4	Vodorovné konstrukce		
10	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3
	vv		"nové schodnice a podesta na západní straně - místo cihelných"	
	vv		0,30*0,16*1,0*5*1,35 "schodnice"	
	vv		1,0*1,0*0,30 "podesta"	
	vv		Součet	
11	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t
	vv		0,624*150,0/1000	
12	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2
	vv		0,20*1,0*5,0*2	
13	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2
	vv		2	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
14	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2
	vv		75,90 "další drobné opravy omítek"	
15	K	623125111	Výplnění spár cementovou maltou vnějších pilířů nebo sloupů z tvárnic nebo kamene	m2
	vv		75,90*0,15	
16	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2
	vv		"ochrana oken, klimatizačních jednotek" (34,0+7,5)*3,0	
17	K	631311224	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3
	vv		"odvodňovací žlab - dobetonávky" 40,40*0,25*0,15	
18	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlázení povrchu	m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv 1,515				
19	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t			
			vv "odvodňovací žlab - dobetonávky - Kari síť 100/6" 40,40*0,25*4,44*1,15/1000				
20	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m			
			vv "odvodňovací žlab" 40,40				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
21	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m			
			vv 40,40				
22	M	59227724	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm	kus			
			vv "40,4*4" 162				
23	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3			
			vv "hlava žb. zídky - do tl. max 150 mm" vv (34,0+2*1,50+7,50+1,50)*0,50*0,15				
24	K	963032819	Bourání schodišťových stupňů cihelných	m			
			vv 1,0*5 "cihelne schody na západní straně"				
25	K	965032121	Bourání podlah z cihel kladených na stojato pl do 1 m2	m2			
			vv 1,0 "cihelná podesta na západní straně"				
26	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	m			
			vv 34,0*1,1+2*1,5				
27	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2			
			vv "svíslé stěny - předpoklad do 10% plochy" vv (34,0+2*1,50)*(1,50+0,15) vv (7,50+1,50)*(1,50+0,15) vv Mezisoučet vv 75,90*0,10				
28	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm	m2			
			vv "dno - předpoklad do 10% plochy" vv 34,0*1,1*1,0 vv 7,50*1,0 vv Mezisoučet vv 44,90*0,1				
29	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2			
			vv "základní očištění veškerých ploch" 253,275				
30	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2			
			vv 253,275				
31	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2			
			vv "stěny - lokální do 10% plochy" 7,59				
32	K	985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2			
			vv "dno - lokální do 10% plochy" 4,49				
33	K	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 5 mm	m2			
			vv 7,59				
34	K	985312134	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 5 mm	m2			
			vv 4,49				
35	K	985312191	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za práci ve stísněném prostoru	m2			
			vv 7,59+4,49				
36	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2			
			vv "stěny betonové vnitřní" 75,90 vv "dno betonové" 44,90 vv "hlava betonová" (34,0+7,50+3*1,50)*(0,50+0,35) vv "kamenný obklad" 93,375 vv Součet				
	D	997	Přesun sutě				
37	K	997013011	Vykližení ulehle sutí z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3			
			vv 0,50 "vyčištění dna dvorků"				
38	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
39	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
			vv 21,451*9 "skládku do 10 km"				
40	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t			
	vv		21,451				
	D	998	Přesun hmot				
42	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
43	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m			
	vv		10,0				
44	K	721910941	Pročištění vpustí dvorních D 300	kus			
	vv		4				
45	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%			
	D	767	Konstrukce zámečnické				
46	K	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hm do 20 kg	m			
	vv		"lokální oprava zábradlí - vyrovnání trubek, doplnění" 34,0+7,50+3*1,50				
47	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2			
	vv		1,5*3,0*8				
48	K	767662210	Montáž mříží otevíravých	m2			
	vv		36,0 "vč. kontroly a případné opravy mechanismů ovládání"				
49	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				
50	K	782991912	Oprava spárování obkladů z kamene aktivovanou maltou přes 9 do 15 ks/m2	m2			
	vv		"lokální - do 15% plochy" (34,0+7,50)*3,0*0,75				
	vv		Mezisoučet				
	vv		93,375*0,15				
51	K	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
52	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m			
	vv		"schodnice" 5,0				
53	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			
	vv		92,20				
54	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2			
	vv		92,20				
55	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			
	vv		92,20				
56	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	vv		"zábradlí" 34,0+2*1,50+7,50+1,50				
	vv		"kolejnice a kotvy ovládání mříží" 34,0*0,15*2				
	vv		"mříže s pletivem" 3,0*1,50*8				
	vv		Součet				
57	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
	vv		92,20				
58	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	vv		92,20				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
59	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl			
	vv		1				