

## Slepý rozpočet

Stavba :	22_Z_029 Oprava ÚT a výměna tepel.kanálu	Rozpočet: 2
Objekt :	001	Oprava ÚT garáží a skladu vč.výměn.tepel.kanálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113107112R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2,kam.cem. tl.20 cm	m2	46,80		
2	113107144R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton tl. 20 cm	m2	46,80		
3	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	12,00		
4	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	17,70		
5	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	6,75		
6	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 50 m3 STROJNĚ	m3	46,80		
7	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	60,00		
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	19,95		
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	113,50		
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	113,50		
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	66,75		
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	66,75		
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	106,80		
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	25,00		
15	278382532R00	Základy pod stroje do 5 m3, ŽB C 20/25, slož. 2	m3	3,60		
16	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	16,35		
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	27,25		
18	01	Odkrytí a zakrytí trub.kanálu, bet.desky do 2m	ks	39,00		
19	02	Podkladová vrstva - makadam penetrační tl.20cm rozprostření, zhutnění	m2	31,50		
20	03	Vozovka jednovrstvá z betonu 15cm, kryt z BP 12,5	m2	31,50		
21	04	Směs travní parková pro běžnou zátěž	kg	5,00		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
22	713400842R00	Odstranění izolace vláknité s konstr.včetně úpravy	m2	54,00		
23	713463312U00	Izol tep potrubí pouz Alfol+pře-100	m	14,00		
24	01	Pouzdro izolační ROCKWOOL 800 60/40mm s Al fólií	m	10,00		
25	02	Pouzdro izolační ROCKWOOL 800 76/40mm s Al fólií	m	4,00		
26	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				
<b>Díl: 732</b>		<b>Strojovny</b>				
27	732110813R00	Demontáž anuloиду	ks	1,00		
28	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	4,00		
29	732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40	kus	2,00		
30	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	2,00		
31	01	Zednické výpomoci	hod	60,00		
32	02	Čerpadlo oběhové MAGNA 3 32-120F	ks	2,00		
33	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%			
<b>Celkem za</b>		<b>732 Strojovny</b>				
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				
34	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	10,00		
35	733111123R00	Potrubí závit. bežešvé běžné níz./středotl.,DN 15	m	1,00		
36	733111126R00	Potrubí závit. bežešvé běžné níz./středotl.,DN 32	m	1,00		
37	733111127R00	Potrubí závit. bežešvé běžné níz./středotl.,DN 40	m	1,00		
38	733111128R00	Potrubí závit. bežešvé běžné níz./středotl.,DN 50	m	8,00		
39	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	114,00		
40	733121162R00	Potrubí hladké bežešvé níz./středotlaké D 76/3,2	m	5,00		
41	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby z trub.ocelových do DN 100	kus	4,00		
42	733184106RT3	Montáž předizolovaného potrubí DN 65 mm vnější průměr předizolovaného potrubí D 180 mm	m	114,00		
43	733190225R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 89/3,6	m	116,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	22_Z_029 Oprava ÚT a výměna tepel.kanálu	Rozpočet: 2
Objekt :	001	Oprava ÚT garáží a skladu vč.výměn.tepel.kanálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	01	Zednické výpomoci	hod	70,00		
45	02	Oblouk předizol. Fintherm FTS 3 E DN 65/180 90st. 1,5 x 1m	ks	4,00		
46	03	Oblouk předizol. Fintherm FTS 3 E DN 65/180 90st. 2 x 1,5m	ks	4,00		
47	04	Potrubí předizol. Fintherm FTS 3 P DN 65/180 6m	m	102,00		
48	05	Montážní sada Fintherm DSJ SET D180	sada	24,00		
49	06	Krycí pouzdro smršť. Fintherm vč. mastiku D 180	ks	24,00		
50	07	Směsné lahve Fintherm typ 6	ks	24,00		
51	08	Koncové těsnění Fintherm ES D 200 (180)	ks	4,00		
52	09	Gumová průchodka stěnou Fintherm CR D 180	ks	4,00		
53	10	Dilatační PE polštář FTS FPP velikost 2	ks	40,00		
54	11	Signalizační fólie FTS MT š.220mm	m	120,00		
55	12	Doprava Fintherm	kpl	1,00		
56	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%			
<b>Celkem za</b>		<b>733 Rozvod potrubí</b>				
<b>Díl: 734</b>	<b>Armatury</b>					
57	722231045U00	Šoupátko pro ÚT V 3040 G 6/4	kus	1,00		
58	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	10,00		
59	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	38,00		
60	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	8,00		
61	734200824R00	Demontáž armatur se 2závity do G 2	kus	9,00		
62	734200834R00	Demontáž termostatických hlavíc	kus	15,00		
63	734200841R00	Demontáž armatur, 4cest. směšovač, 1bod. připojení	kus	1,00		
64	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	7,00		
65	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	10,00		
66	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	1,00		
67	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	1,00		
68	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	3,00		
69	734209118R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2	kus	6,00		
70	734209127R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 6/4	kus	1,00		
71	734228030T00	Změření, nastavení a fixace ventilu STAD vč.vystavení protokolu	kus	4,00		
72	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	7,00		
73	734291951R00	Montáž hlavíc termostat.ovládání	kus	53,00		
74	734411148R00	Teploměr dvoukovový DTU,pevný stoněk 160 mm	kus	2,00		
75	734419111R00	Montáž teploměru s pouzdem nebo stonkem a jímkou	kus	2,00		
76	734494121R00	Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm	kus	2,00		
77	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	7,00		
78	01	Kulový kohout Perfecta FIV.8367 1/2"	ks	6,00		
79	02	Ventil zpětný EURA-SPRINT IVAR. CIM30 6/4"	ks	1,00		
80	03	Ventil zpětný EURA-SPRINT IVAR. CIM30 2"	ks	1,00		
81	04	Filtr závitový FIV.08412 G 2"	ks	1,00		
82	05	Klapka uzavírací mezipřirub. BOAX-SF DN 65 PN16	ks	2,00		
83	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%			
<b>Celkem za</b>		<b>734 Armatury</b>				
<b>Díl: 735</b>	<b>Otopná tělesa</b>					
84	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	95,00		
85	735191905R00	Odvzdušnění otopných těles	kus	53,00		
86	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému	hod	4,00		
87	735211823R00	Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 6 m,3pramen.	kus	33,00		
88	735291923R00	Zpětná montáž registrů žebr. 76/156 dl.6m 3prameny	kus	31,00		
89	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	hod	4,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	22_Z_029 Oprava ÚT a výměna tepel.kanálu	Rozpočet: 2
Objekt :	001	Oprava ÚT garáží a skladu vč.výměn.tepel.kanálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
90	01	Zednické výpomoci	hod	2,00		
91	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%			
		<b>Celkem za</b>				
		<b>735 Otopná tělesa</b>				
<b>Díl:</b>	<b>780</b>	<b>Ostatní náklady</b>				
92	01	HZS - vyčistění a propláchnutí otop.soustavy	hod	8,00		
93	02	HZS - zkouška těsností otopné soustavy	hod	8,00		
94	03	HZS - topná zkouška	hod	24,00		
		<b>Celkem za</b>				
		<b>780 Ostatní náklady</b>				
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
95	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	6,00		
96	783425750R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní	m	6,00		
		<b>Celkem za</b>				
		<b>783 Nátěry</b>				