

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/01875 - Silnice III/01875: Veselá, most ev.č. 01875-3

Číslo a název varianty: Mitrenga - stav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

Změna soupisu množství č. 1.04

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	113107183.	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	351,000	301,669	-49,331	94,80	33 274,80	28 598,22	-4 676,58	-14,05
11	113154223a.	Frézování živičného krytu pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	T	122,200	75,082	-47,118	650,00	79 430,00	48 803,30	-30 626,70	-38,56
12	113154225.	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	414,750	246,000	-168,750	190,00	78 802,50	46 740,00	-32 062,50	-40,69
110	564851111a.	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	M2	586,800	447,400	-139,400	250,00	146 700,00	111 850,00	-34 850,00	-23,76
113	573111113R.	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,5 kg/m2	M2	324,600	254,900	-69,700	20,00	6 492,00	5 098,00	-1 394,00	-21,47
114	573231108.	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	M2	1 458,000	1 018,500	-439,500	20,00	29 160,00	20 370,00	-8 790,00	-30,14
115	573231111.	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	411,000	307,700	-103,300	20,00	8 220,00	6 154,00	-2 066,00	-25,13
116	574381112.	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	M2	399,400	305,100	-94,300	250,00	99 850,00	76 275,00	-23 575,00	-23,61
117	577135112.	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	411,000	307,700	-103,300	350,00	143 850,00	107 695,00	-36 155,00	-25,13
118	577144111.	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 458,000	1 018,500	-439,500	450,00	656 100,00	458 325,00	-197 775,00	-30,14
Celkem								1 281 879,30	909 908,52	-371 970,78	-29,02

Za zhotovitele:

Datum: 2.8.2023

Za objednatele:

Datum: 3.8.2023