

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany

objednatel:

Název: **Česká republika - OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA**
organizační složka státu (dále jen „**OLYMP CS MV**“)
Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7
IČO: 751 51 898
DIČ: nejsme plátcí DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1
Číslo účtu: 
zastoupená: JUDr. Bc. Michalem Volfem, ředitelem
e-mail: 
telefon: 
ID datové schránky: zx5ks9a
(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitel:

Název: **Stavolib s.r.o.**
Sídlo: Lovecká 1109, Liberec XXX-Vratislavice na Nisou,
463 11 Liberec
IČO: 07309759
DIČ: CZ07309759
zastoupená: Ondřejem Brátem, jednatelem
Bankovní spojení: Raiffeisenbank,a.s.
Číslo účtu: 
e-mail: 
telefon: 
ID datové schránky: nhscy97
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
pod sp. zn. C 42063
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uváděni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

1. Předmět Smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo specifikované v odst. 1.4 této Smlouvy, Zhotovitel se dále zavazuje zhotovit a předat dílo řádně, včas a ve sjednané kvalitě a to tak, jak je specifikováno v této Smlouvě a jejích Přílohách.

1.2. Předmětem této Smlouvy je rovněž závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu podle čl. 4 této Smlouvy.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této Smlouvy splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a že dále splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání příslušné veřejné zakázky a zadávací dokumentace na níže specifikované dílo.

1.4. Dílem, které je předmětem této Smlouvy, se rozumí: **MV – Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově** (dále jen „Dílo“). Předmětem Smlouvy je tedy přístavba posilovny k administrativní budově v následujícím rozsahu: jedná se o rozšíření dispozice stávající posilovny o plochu, na které je možno provádět cviky s vlastní vahou. Rozšířením dojde ke zvětšení stávající posilovny z 87,9 m² na 146,6 m². Přístavba má obdélníkový půdorys s pultovou extenzivní zelenou střechou spádovanou ke stávající budově. Čelní a boční fasáda je prosklená s integrovanou venkovní žaluzií. Okna na jižní straně fasády kopírují sklon střechy. Omítka je laděna do hnědé barvy, oplechování a okenní rámy pak do tmavě hnědé barvy. Barevné řešení bude upřesněno autorským dozorem po schválení objednatelem před realizací stavby. Zhotovitel provede bourací práce, zemní práce a úpravu zpevněných ploch, základové konstrukce, obvodové konstrukce, vnitřní konstrukce, vodorovné konstrukce, střešní konstrukce, výplně otvorů – okna, střešní okna, vstupní dveře, vnitřní dveře, vrata, fasádu, vnější obklady, klempířské prvky, vnitřní obklady, dlažby, vnitřní podlahy, mechanickou odolnost a stabilitu a další související práce vše, tak jak je specifikováno v zadávací a projektové dokumentaci. Dílo bude probíhat za plného provozu ostatních částí administrativní budovy. Zhotovitel bude dodržovat hygienické limity v průběhu stavby a bude provádět pravidelný úklid po své činnosti. Dílo bude prováděno dle projektové a zadávací dokumentace, výkazu výměr a montážních předpisů dodavatelů jednotlivých komponent a zařízení.

1.5. Dílo bude provedeno dle této Smlouvy a v rozsahu dodávek a prací specifikovaných v oceněném výkazu výměr, který je uveden v Příloze č. 1 (dále jen „**Oceněný výkaz výměr**“). Veškeré práce budou provedeny a Dílo bude dodáno komplexně, v termínu dle této Smlouvy, v odpovídající kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle Oceněného výkazu výměr a současně dle podmínek stanovených v této Smlouvě. Zhotovitel má povinnost Objednatele neprodleně informovat o účasti případného poddodavatele na plnění předmětu této Smlouvy, před zahájením plnění té části Smlouvy, na které se bude poddodavatel podílet. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.

1.6. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení evidovaného pod názvem: „*MV – Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově*“, v rámci kterého, byla nabídka Zhotovitele doručena dne 29.6.2023, vybrána jako nejvýhodnější.

1.7. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele, platnými právními předpisy pro provádění staveb, ČSN, příslušnými oborovými normami, technologickými předpisy a požadavky profesních sdružení.

1.8. Zhotovitel se zavazuje, že bude realizovat předmět této Smlouvy v požadovaném čase (viz Příloha č. 2 – Harmonogram prací a dodávek) a kvalitě dle podmínek uvedených v této Smlouvě. Součástí provedení Díla je rovněž zřízení, provoz, vyklizení a zařízení místa realizace Díla včetně uvedení propůjčených ploch do původního stavu, zajištění a předání všech potřebných osvědčení, atestů, revizí apod., nutných k převzetí Díla dle příslušných zákonných ustanovení.

1.9. Použité materiály jsou stanoveny v Oceněném výkazu výměr. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“).

1.10. Zhotovitel tím, že během realizace Díla ve výše citovaném objektu (s nímž je příslušný hospodařit Objednatel), kde bude Dílo zhotovováno, bude odebírat média (tj. elektrickou energii), se současně zavazuje, že si v rámci celého průběhu realizace výše popsaného Díla zajistí na své vlastní náklady vlastní příslušné měřicí zařízení na odběr příslušné energie (v daném objektu). Objednatel zajistí pro tento účel přístup k příslušnému odběrnému místu s tou podmínkou, že si Zhotovitel sám rovněž zajistí příslušnou revizi, která je nezbytná pro zajištění bezpečnosti. Na základě skutečných odečtů spotřebované energie, které budou probíhat průběžně v průběhu realizace Díla ze strany Objednatele, bude následně Objednatel průběžně fakturovat Zhotoviteli spotřebovanou energii. Jednotlivé faktury budou vystavovány ze strany Objednatele průběžně dle potřeb Objednatele.

2.

Způsob a termín zhotovení Díla, předání Díla

2.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo v celém rozsahu do 6 měsíců od předání místa realizace Díla Zhotoviteli (viz odst. 2.6 této Smlouvy). Zhotovením Díla se rozumí jeho provedení řádně a včas v souladu s touto Smlouvou, právními předpisy České republiky a dalšími relevantními požadavky povinných na základě povahy Díla.

2.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit příslušné práce na Díle nejpozději do 3 kalendářních dnů od písemné výzvy Objednatele k zahájení prací na Díle. Písemná výzva Objednatele bude zaslána zhotoviteli v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID: nhscy97 nebo také na e-mail: 

2.4. Zhotovitel je povinen Dílo v termínu dle 2.2 této Smlouvy řádně dokončit a po provedení všech případných relevantních zkoušek, testů a revizí nutných pro řádné využívání Díla dle této Smlouvy jej předat Objednateli způsobem dle tohoto čl. 2 této Smlouvy.

2.5. Výsledek činnosti, jenž je předmětem Díla nebo jeho části dle této Smlouvy, není Zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.

2.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli místo realizace Díla ve smyslu této Smlouvy za účelem celkové realizace Díla nejpozději v den zahájení prací (tato skutečnost bude zaznamenána rovněž ve stavebním deníku).

2.7. Do termínu konečného dokončení a předání Díla se pro účely této Smlouvy nezapočítává doba, po kterou budou práce na Díle nuceně přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které budou znamenat nezbytné přerušení prací na Díle, a to po nezbytně nutnou dobu. Následně se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na termínu opětovného zahájení prací na Díle, tak, aby Dílo bylo řádně dokončeno a předáno. Nesplní-li Zhotovitel dohodnutý termín zahájení prací na Díle, stanoví Objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro opětovné zahájení prací na Díle Zhotovitelem. Nezahájí-li Zhotovitel v dodatečně lhůtě práce na Díle nebo prohlásí před uplynutím této dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může Objednatel od této Smlouvy písemně odstoupit. Toto výše uvedené přerušení prací na Díle bude stvrzeno mezi oběma Smluvními stranami formou písemného dodatku ke Smlouvě ve smyslu odst. 12.6 této Smlouvy. Pokud k uzavření takového dodatku

nedojde, nebude mít výše citované přerušení prací na Díle vliv na dohodnutý termín řádně dokončeného a předaného Díla, jak je uvedeno ve větě první tohoto odstavce Smlouvy.

2.8. Místem plnění Díla je adresa:

Ubytovna OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, Pod Skalkou 4296/40, Jablonec nad Nisou.

2.9. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (dále jen „**Protokol**“), ve třech (3) vyhotoveních, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

2.10. Objednatel je však oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud Dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto Smlouvou a ve sjednané kvalitě (tj. budou na Díle viditelné vady a nedodělky, které budou bránit řádnému užívání místa rekonstrukce či jeho užívání podstatným způsobem budou omezovat). V takovém případě Objednatel důvody odmítnutí převzetí Díla písemně Zhotoviteli sdělí ve formě písemného záznamu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání Díla a určí současně Zhotoviteli dostatečně přiměřenou lhůtu na odstranění výše uvedených vad či nedodělků s ohledem na povahu jednotlivých vad či nedodělků, a k řádnému Protokolárnímu předání Díla dojde až po odstranění předmětných vad či nedodělků na Díle. Výše specifikovaný písemný záznam bude podepsán oběma Smluvními stranami. Náklady na odstranění vad či nedodělků nese Zhotovitel. Na následné předání Díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

2.11. Zhotovitel je povinen vyklidit místo realizace Díla, včetně vyklizení a uvedení propůjčených ploch do původního stavu, a to nejpozději do dne podepsání Protokolu, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

2.12. Objednatel je oprávněn oznámit vady Díla a uplatnit nároky ze zákonné odpovědnosti za vady díla v souladu s §2615 a § 2629 občanského zákoníku dle volby Objednatele kdykoli ve lhůtě minimálně **60 měsíců** ode dne řádného převzetí díla (tj. ode dne podepsání Protokolu bez vad a nedodělků). Objednatel je oprávněn nároky ze zákonné odpovědnosti za vady díla, ve výše uvedené závazné lhůtě na Dílo jako celek, uplatňovat u Zhotovitele od okamžiku řádného převzetí a předání Díla. Tato výše uvedená zákonná odpovědnost za vady díla se vztahuje na Dílo jako celek. Výjimku z výše uvedené zákonné odpovědnosti za vady díla tvoří případné technologie a dodávky v rámci realizace díla, na které se vztahuje zákonná odpovědnost za vady díla pouze v délce minimálně 36 měsíců ode dne řádného převzetí a předání Díla (viz Příloha č. 3 – Seznam technologií a dodávek). Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla v uvedených zákonných lhůtách dle tohoto odstavce, zavazuje se Zhotovitel tuto vadu odstranit ve lhůtách, které jsou podrobně rozepsány a ujednány v čl. 7 této Smlouvy.

2.13. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle čl. 4 této Smlouvy.

3.

Vlastnické právo, licence a nebezpečí škody k zhotovovanému Dílu

3.1. Výlučným vlastníkem Díla jakož i veškerých jeho případných součástí a příslušenství (zprávy, protokoly, přehledy a ostatní dokumenty apod.), které pro Objednatele vyhotovil podle této Smlouvy Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé bude od počátku Objednatel.

3.2. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nepublikovat obrazové nebo jiné materiály, které jsou součástí Díla či s jeho prováděním souvisí.

3.3. Zhotovitel nesmí, jakkoliv poskytovat výsledky Díla vykonané v souladu s touto Smlouvou jakékoli třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3.4. Pokud jakákoli část Díla podle této Smlouvy splňuje nebo bude splňovat vlastnosti autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo jakéhokoli dalšího práva duševního vlastnictví ve smyslu příslušné obecně závazné právní úpravy, platí následující:

3.4.1. Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli právo vykonávat autorská práva k autorským dílům a ke všem ostatním právům duševního vlastnictví, která budou vytvořena nebo získána podle této Smlouvy, a uděluje Objednateli, nebo se zavazuje Objednateli zajistit, licenci k časově a územně neomezenému výkonu všech majetkových práv k autorským dílům dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a také k výkonu všech ostatních práv duševního vlastnictví; Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel zaručuje, že není v žádném ohledu nijak omezen v poskytování tohoto práva odpovídajícího poskytnuté licenci, které získal nebo získá od jiných autorů. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, bude autorské dílo znamenat v kontextu této Smlouvy jakýkoli jedinečný výsledek nebo jedinečné výsledky tvůrčí činnosti autora nebo autorů, které budou provedeny podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní prostřednictvím plnění ze strany Zhotovitele a které budou vyjádřeny v objektivně vnímatelné formě (jako jsou návrhy stavby, exteriérové a interiérové prvky stavby, atd.).

3.4.2. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci specifikovanou v předchozím bodě jako licenci výhradní.

3.4.3. Objednatel není povinen licenci využít a zároveň je oprávněn postoupit předmětnou licenci jakékoli třetí osobě (sublicence) a to úplně i částečně.

3.4.4. Zhotovitel uděluje licenci Objednateli na celou dobu trvání majetkových autorských práv.

3.4.5. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas upravovat nebo měnit autorská díla nebo jejich části, jejich názvy, nebo spojovat autorská díla nebo z nich dělat kolektivní dílo bez jakýchkoli omezení. Tento souhlas uděluje Zhotovitel na celou dobu trvání autorskoprávní ochrany Díla. Objednatel je oprávněn k úpravě nebo změně autorského díla i vícekrát za sebou.

3.4.6. Licence ke všem oprávněným Objednatele podle této Smlouvy je pro objednatele podle této Smlouvy zahrnuta v Ceně Díla.

3.4.7. Zhotovitel se v rozsahu přípustném podle platných právních předpisů České republiky tímto vzdává veškerých nároků, které má nebo mu mohou v budoucnu vzniknout v důsledku porušení autorských práv, resp. se zavazuje, že tyto nároky neuplatní a zavazuje se získat takové vzdání se práv a potvrzení od každé osoby podílející se na Díle.

3.4.8. Zhotovitel se zavazuje zavázat všechny své poddodavatele a právní nástupce k udělování a udržování licence dle tohoto odstavce Objednateli, a to v tomto odstavci uvedeném rozsahu.

3.4.9. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení § 2364, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy výslovně vylučují.

3.5. Nebezpečí škody na zhotovovaném Dílu či zničení při zhotovování Díla nese od počátku zhotovování až do řádného předání a převzetí Díla (tj. až do okamžiku podepsání Protokolu uvedeného v odst. 2.9 této Smlouvy) Zhotovitel.

3.6. Pokud Zhotovitel při zhotovení Díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

3.7. Tento čl. 3 zůstane v platnosti i po uplynutí platnosti a účinnosti nebo jiném ukončení této Smlouvy.

4.

Cena Díla a platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly, že za Dílo řádně zhotovené a předané podle podmínek stanovených touto Smlouvou Objednatel zaplatí Zhotoviteli celkovou cenu Díla v následující výši:

Celková cena Díla 5.904.504,97 Kč bez DPH

DPH 21% 1.239.946 Kč

Celková cena Díla 7.144.451,- Kč včetně DPH po zaokrouhlení

jako cena nejvýše přípustná, tj. při sazbě DPH ve výši 21 % (dále jen „Cena Díla“).

4.2. Sjedená celková Cena Díla je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje zejména veškeré práce, služby, dodávky, výlohy, případné součásti a příslušenství, jak je definováno v odst. 3.1 této Smlouvy, výdaje, poplatky, odvody a výkony a náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním Díla, kterých (jejichž vynaložení) je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení zhotovovaného Díla, byť i tyto nejsou v této Smlouvě výslovně uvedeny. Zhotovitel tak tímto potvrzuje, že sjedená Cena Díla obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci Díla v rozsahu dle čl. 1 této Smlouvy. V případě, že během prací na Díle upraví obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou platnou právní úpravou a Cena Díla bude tak upravena písemným dodatkem, odsouhlaseným oběma Smluvními stranami.

4.3. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy.

4.4. Cena Díla nemůže být měněna jednostranným jednáním žádné ze Smluvních stran. K jakékoliv změně Ceny Díla může dojít pouze formou písemné dohody Smluvních stran učiněné formou dodatku k této Smlouvě ve smyslu odst. 12.6 této Smlouvy.

4.5. Podkladem pro stanovení Ceny Díla je Oceněný výkaz výměr. Jednotkové ceny uvedené v tomto Oceněném výkazu výměr jsou pevné do data ukončení Díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla. Zhotovitel prohlašuje, že jeho cenová nabídka, která je součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy, je rozpočtem dle § 2621 občanského zákoníku a zahrnuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení Díla. Zhotovitel zaručuje úplnost Oceněného výkazu výměr dle Přílohy č. 1 k této Smlouvě.

4.6. Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle této Smlouvy, bude změna Ceny Díla stanovena následovně:

na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma Smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, a pokud v nich práce a dodávky tvořící nově specifikované práce nebudou obsaženy, doplní jednotkové ceny na základě individuálních kalkulací Zhotovitele, dle cenové soustavy ÚRS, kterou vydává ÚRS CZ a.s. (IČ 47115645). Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec Díla. Změnu Ceny Díla, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou Smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku ve smyslu odst. 12.6 této Smlouvy. Požadavky na změny dle tohoto odstavce budou předkládány formou tzv. změnových listů. Oprávněné osoby předloží požadavek (návrh) změnových listů druhé Smluvní straně k odsouhlasení. Po potvrzení změny oprávněnými osobami druhé Smluvní strany se uzavře příslušný dodatek k této Smlouvě. Dojde-li k případným změnám uvedených v odst. 4.5 a 4.6 této Smlouvy, bude vždy v těchto případech postupováno v souladu s podmínkami stanovenými v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších.

4.7. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

4.8. Fakturace bude probíhat průběžně dle skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou Objednatele, přičemž se předpokládá, že Zhotovitel bude tyto dílčí

faktury vystavovat měsíčně. Jednotlivé dílčí faktury jsou splatné do 14 kalendářních dnů od jejího doručení na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Objednatel však umožňuje zaslání jednotlivých dílčích faktur rovněž v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID: **zx5ks9a** nebo také na e-mail: **zborov@zborov.cz**. Objednatel uhradí Zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% sjednané Ceny Díla. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané Ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečné faktury po odstranění případných vad a nedodělků z Protokolu.

Fakturace za spotřebovanou energii při realizaci Díla, která je popsána v odst. 1.10 této Smlouvy bude probíhat na základě jednotlivých faktur, které budou vystavovány ze strany Objednatele, s tím že jednotlivé dílčí faktury jsou splatné do 14 kalendářních dnů od jejího doručení na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Dále je v případě této fakturace obdobně postupováno dle odst. 4.9 až 4.13 této Smlouvy.

4.9. Jednotlivé dílčí faktury musí obsahovat údaje dané zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další údaje ve shodě s § 435 občanského zákoníku. Dále musí příslušná faktura vždy obsahovat evidenční číslo této Smlouvy uvedené v záhlaví této Smlouvy.

4.10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti každé jednotlivé dílčí faktury vrátit bez zaplacení tu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením Ceny Díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 14 kalendářních dnů.

4.11. Každá jednotlivá dílčí faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

4.12. Každá jednotlivá dílčí faktura bude zaslána na adresu Objednatele ve dvou vyhotoveních. Objednatel však umožňuje zaslání příslušné dílčí faktury rovněž v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID: **zx5ks9a** nebo také na e-mail: **zborov@zborov.cz**.

4.13. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu pro pořizování investičního majetku. Platba proběhne v Kč.

5.

Kontrola a podmínky provádění Díla

5.1. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy.

5.2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona. Objednatel je povinen při vedení stavebního deníku v předepsané míře spolupůsobit.

5.3. Objednatel je dále oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na Díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené Objednatelem, a Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. Pokud o to Objednatel Zhotovitele před zahájením či při zhotovování Díla požádá, Zhotovitel mu předloží údaje o způsobu provádění prací na Díle a současně popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol. Objednatel je povinen Zhotoviteli kontrolní den nejméně tři (3) pracovní dny před kontrolním dnem oznámit.

5.4. Zhotovitel je povinen zapracovat do Díla připomínky vůči jeho kvalitě a způsobu provádění zhotovení Díla, pokud jejich zapracování do Díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného Díla.

5.5. Kontaktní osoby Objednatele uvedené v odst. 11.1 této Smlouvy, mají přístup na místo plnění Díla (pracoviště) Zhotovitele podle § 2626 občanského zákoníku, za účelem kontroly souladu provádění prací s touto Smlouvou a činit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. Mají přístup na místo, kde je Dílo prováděno a místa, kde jsou skladovány věci

určené k provedení Díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících Dílo je vstup na místo, kde je Dílo prováděno povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance Zhotovitele uvedeného v odst. 11.2 této Smlouvy. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou, vyzve ho, aby odstranil vady vzniklé prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

5.6. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle platných právních předpisů k provádění Díla zabezpečuje na své náklady Zhotovitel, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

5.7. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení všech platných právních norem České republiky vztahujících se k provedení Díla. V případě porušení této povinnosti nese Zhotovitel odpovědnost za veškeré důsledky s tím související včetně náhrady veškeré škody, která v souvislosti s porušením uvedených právních předpisů vznikne.

6.

Povinnost mlčenlivosti

6.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích a osobních údajích, které při plnění této Smlouvy získá od Objednatele nebo o Objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících, dále že použije tyto informace a osobní údaje bude zpracovávat pouze pro účely plnění této Smlouvy a nezpřístupní je bez písemného souhlasu Objednatele žádné třetí osobě, ani je nepoužije v rozporu s účelem této Smlouvy, ledaže se jedná:

6.1.1. informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

6.1.2. případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

6.2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti dle odst. 6.1 této Smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení Díla dle této Smlouvy.

6.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení Díla dle této Smlouvy, odpovídá Zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. Zhotovitel okamžitě vyrozumí Objednatele o jakémkoliv porušení povinnosti mlčenlivost, o kterých se dozví, a podnikne veškeré kroky, které Objednatel přiměřeně vyžaduje, aby zabránil jakémukoliv případnému neoprávněnému využití informací získaných na základě porušení povinnosti mlčenlivosti.

6.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

6.5. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem Smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

6.6. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o svém hrozícím úpadku.

6.7. Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejpozději však týž den, informovat Objednatele o skutečnosti, že na něj byl podán insolvenční návrh třetí osobou nebo, že na sebe sám Zhotovitel, podal insolvenční návrh.

7.

Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla a sankce za její nedodržení

7.1. Zhotovitel v souladu s odst. 2.12 této Smlouvy odpovídá za vady Díla ze zákona po dobu minimálně 60 měsíců ode dne řádného převzetí a předání Díla (tj. ode dne podepsání Protokolu bez vad a nedodělků v souladu s odst. 2.9 této Smlouvy). Zhotovitel současně poskytuje Objednateli v souladu s § 2619 a násl. občanského zákoníku záruku za jakost díla, čímž ručí za kvalitu jím prováděných prací (Díla) dle této Smlouvy a tuto záruku za jakost díla se zavazuje poskytnout po dobu minimálně **60 měsíců** ode dne řádného převzetí a předání Díla (tj. ode dne podepsání Protokolu bez vad a nedodělků v souladu s odst. 2.9 této Smlouvy). Tato výše uvedená zákonná odpovědnost za vady díla a současně Zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost díla se vztahuje na Dílo jako celek. Výjimku z výše uvedené záruky za jakost díla poskytnuté Zhotovitelem tvoří případné technologie a dodávky v rámci realizace díla, na které Zhotovitel poskytuje záruku za jakost pouze v délce minimálně **36 měsíců** ode dne řádného převzetí a předání Díla (viz Příloha č. 3 – Seznam technologií a dodávek).

7.2. Výskyt reklamovaných vad oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s Objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.

7.3. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady označené Objednatelem výslovně jako bránící provozu do 24 hodin, na odstranění takto neoznačené reklamované vady do 7 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.

7.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu výslovně označenou jako bránící provozu do 48 hodin, takto neoznačenou reklamovanou vadu pak do 14 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.

7.5. V případě, že nedojde k odstranění reklamovaných vad ve lhůtách uvedených v odst. 7.3 a 7.4 této Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu v částce 0,25% z Ceny Díla včetně DPH, za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení u každé vady označené za bránící provozu a 0,125% z Ceny Díla včetně DPH, za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení u vad ostatních.

7.6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu nebo ve sjednaném termínu vady uspokojivě neodstraní, má Objednatel právo na náklady Zhotovitele zajistit jejich odstranění jinou specializovanou firmou.

7.7. Reklamace jsou ze strany Objednatele řešeny pověřeným pracovníkem.

8.

Pojištění

8.1 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace Díla dle této Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu, jakož i platit řádně a včas příslušné pojistné.

8.2 Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s realizací Díla dle této Smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s limitem pojistného plnění minimálně ve výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která byla podkladem pro uzavření této Smlouvy.

8.3 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit Objednateli na jeho výzvu příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění současně s dokladem o zaplacení pojistného na sledované období.

9.

Smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy

9.1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného Díla podle čl. 2 této Smlouvy ze strany Zhotovitele, v případě nepřevzetí Díla ze strany Objednatele z důvodů vad či nedodělků Díla (viz odst. 2.10 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové Ceny Díla včetně DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

9.2. V případě porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo řádně v souladu s relevantními obecně závaznými právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané celkové Ceny Díla včetně DPH za každé takové jednotlivé porušení povinnosti.

9.3. Jestliže Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. 6 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z Ceny Díla včetně DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti.

9.4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky faktury za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

9.5. V případě nesplnění termínu sjednaného v písemném záznamu pro odstranění vad či nedodělků (viz odst. 2.10 této Smlouvy), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z Ceny Díla včetně DPH za každou vadu nebo nedodělek a každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

9.6. Za nevyklizení místa, kde je Dílo prováděno, včetně vyklizení a uvedení propůjčených ploch do původního stavu do doby uvedené v odst. 2.11 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,25% z Ceny Díla včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

9.7. V případě nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu dle čl. 8 této Smlouvy či v případě porušení povinnosti dle odst. 8.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 0,05 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den, kdy Objednatel neměl uzavřeno předmětné pojištění či byl v prodlení.

9.8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

9.9. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn vystavit fakturu na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty či jiné majetkové sankce vůči Zhotoviteli. Tuto fakturu vystaví Objednatel do deseti (10) pracovních dnů ode dne vzniku nároku ze Smlouvy na výše uvedenou smluvní pokutu či jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, a to se splatností čtrnácti 14 kalendářních dnů. Faktura bude zaslána na adresu Zhotovitele ve dvou (2) vyhotoveních.

9.10. Zaplacením smluvní pokuty se nezbujuje Zhotovitel povinnosti splnit závazky smluvní pokutou utvrzené a zejména povinnosti Zhotovitele řádně dokončit Dílo. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu škody v plné výši, která vznikla v důsledku porušení povinnosti sankciované smluvní pokutou.

9.11. Povinnost platit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nemá ten z účastníků, který je v prodlení v důsledku okolností způsobených vyšší mocí. Za okolnosti způsobené vyšší mocí se považují skutečnosti upravené v ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

9.12. Za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem, které zakládá právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy, se považuje zejména:

9.12.1. prodlení Zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného Díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;

- 9.12.2. neodstranění vad Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 7 této Smlouvy;
- 9.12.3. porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle čl. 6 této Smlouvy;
- 9.12.4. nezpracování připomínek Objednatele do Díla podle odst. 5.4 této Smlouvy.
- 9.13. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že
- 9.13.1. vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
- 9.13.2. insolvenční návrh na Zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- 9.13.3. Zhotovitel vstoupí do likvidace;
- 9.13.4. Prohlásí-li Zhotovitel, že svůj závazek nesplní ve smyslu odst. 2.2 této Smlouvy;
- 9.13.5. v případě, že Zhotovitel provádí Dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že Dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 9.13.6. Zhotovitel nezačne příslušné práce na díle ve lhůtě stanovené v odst. 2.3 této Smlouvy na základě výzvy Objednatele.
- 9.14. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.
- 9.15. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
- 9.16. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2110, § 2111 a § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto Smlouvou neužijí.
- 9.17. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu i bez uvedení důvodu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi.

10.

Ostatní ujednání

- 10.1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 3 dnů) oznámit druhé Smluvní straně změnu kontaktních údajů, uvedených v čl. 11 této Smlouvy. Smluvní strana, která včas a řádně neoznámila změnu kontaktních údajů, se nemůže dovolávat nedoručení oznámení či výzvy druhou Smluvní stranou.
- 10.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje vždy minimálně tři (3) pracovní dny předem projednat s Objednatelem jakékoliv odstávky a odpojení od veškerých inženýrských sítí, které bude vyžadovat pro realizaci Díla.
- 10.4. Zhotovitel je povinen relevantní dokumenty související s prováděním Díla dle této Smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části Ceny Díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této Smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. V případě porušení této povinnosti Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré důsledky s tím související včetně náhrady vzniklé škody, která v souvislosti s porušením této povinnosti vznikla Objednateli.
- 10.5. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této Smlouvy ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra České republiky, Ministerstva financí

České republiky, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

10.6. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10.7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy.

10.8. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně Ceny Díla.

11.

Kontaktní osoby

11.1. Za Objednatele je ve věcech realizaci Díla oprávněn jednat:



e-mail: 

11.2. Za Zhotovitele je ve věcech realizace Díla oprávněn jednat:

Ondřej Brát,

mobil: 

e-mail: 

12.

Závěrečná ustanovení

12.1. Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené v čl. 11 této Smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této Smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této Smlouvy.

12.2. Pokud je nebo se stane některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným, nebo nevykonatelným, zůstávají zbývající ustanovení této Smlouvy nedotčena a v platnosti. Neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení této Smlouvy bude Smluvními stranám nahrazeno jinou platnou, účinnou a vykonatelnou úpravou, která se bude shodovat s hospodářským účelem původního ustanovení nebo se mu co nejvíce přiblíží.

12.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv. Uveřejnění provede OLYMP CS MV.

12.4. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této Smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne podpisu této Smlouvy a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této Smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této Smlouvy.

12.5. Tato Smlouva a veškeré vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými a datovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma Smluvními stranami.

12.7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací Smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.

12.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. V případě, že bude tato Smlouva podepsána elektronicky oběma Smluvními stranami, považuje se tato Smlouva za podepsanou formou elektronického podpisu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky.

12.9. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující, na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

12.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka a Oceněný rozsah prací (51 listů).

Příloha č. 2 – Harmonogram prací a dodávek (1 list).

Příloha č. 3 – Seznam technologií a dodávek (1 list).

V Praze dne

V dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:




JUDr. Bc. Michal Volf
ředitel
OLYMP CENTRUM SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA



Ondřej Brát
jednatel
Stavolib s.r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově	
Zadavatel	OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA Za Císařským mlýnem 1063/5 17000 Praha-Bubeneč		IČO: 75151898 DIČ: CZ75151898
Zhotovitel:	Stavolib s.r.o. Lovecká 1109 463 11 Liberec		IČO: 7309759 DIČ: CZ07309759
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 343 899,27
PSV			3 938 831,35
MON			348 982,55
Vedlejší náklady			206 313,12
Ostatní náklady			66 478,68
Celkem			5 904 504,97
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 904 504,97 CZK
Základní DPH	21 %		1 239 946,00 CZK
Zaokrouhlení			0,03 CZK
Cena celkem s DPH			7 144 451,00 CZK
v _____ dne _____  Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	272 791,80	57 286,28	330 078,08	5
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	272 791,80	57 286,28	330 078,08	5
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Přístavba posilovny	0,00	5 631 713,17	1 182 659,77	6 814 372,94	95
1	Stavební a statická část	0,00	4 569 213,13	959 534,76	5 528 747,89	77
2	Zdravotechnické instalace	0,00	210 506,24	44 206,31	254 712,55	4
3	Vzduchotechnika a chlazení	0,00	503 011,25	105 632,36	608 643,61	9
4	Elektroinstalace	0,00	348 982,55	73 286,34	422 268,89	6
Celkem za stavbu		0,00	5 904 504,97	1 239 946,04	7 144 451,01	100

Popis stavby: 2022_1120 - Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově

Popis objektu: SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis objektu: SO 01 - Přístavba posilovny

Popis rozpočtu: 1 - Stavební a statická část

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis rozpočtu: 2 - Zdravotechnické instalace

Popis rozpočtu: 3 - Vzduchotechnika a chlazení

Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			304 002,00	5,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			238 166,19	4,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 735,17	0,3
34	Stěny a příčky	HSV			104 677,07	1,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			46 881,18	0,8
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			20 923,21	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11 620,30	0,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			105 020,39	1,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			200 120,34	3,4
8	Trubní vedení	HSV			70 694,20	1,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			21 748,73	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 149,65	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			58 372,63	1,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			97 370,24	1,6
711	Izolace proti vodě	PSV			122 169,52	2,1
712	Izolace proti vodě	PSV			184 862,50	3,1
713	Izolace tepelné	PSV			106 453,66	1,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			58 950,77	1,0
725	Zařizovací předměty	PSV			6 612,60	0,1

728	Vzduchotechnika	PSV			338 369,31	5,7
729	Chlazení	PSV			164 641,94	2,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			138 878,59	2,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			73 803,94	1,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			80 198,98	1,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 806 470,85	30,6
776	Podlahy povlakové	PSV			473 502,28	8,0
784	Malby	PSV			8 970,48	0,2
799	Ostatní	PSV			374 945,93	6,4
M21_1	Rozvaděč HR	MON			6 258,85	0,1
M21_2	Rozvaděč RP výzbroj	MON			50 439,94	0,9
M21_3	Elektroinstalace m.č. 1.11 přístavba posilovny + přidružených prostor začátek	MON			241 762,88	4,1
M21_4	Ochrana přístavy objektu posilovna před bleskem a uzemnění - začátek	MON			50 520,88	0,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			39 417,97	0,7
VN	Vedlejší náklady	VN			206 313,12	3,5
ON	Ostatní náklady	ON			66 478,68	1,1
Cena celkem					5 904 504,97	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				206 313,12		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	34 385,52	34 385,52		RTS 22/ II
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	114 618,40	114 618,40		RTS 22/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostražba staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	34 385,52	34 385,52		RTS 22/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
4	005124010R	Koordinační činnost	soubor	1,00000	11 461,84	11 461,84		RTS 22/ II
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								
5	005111020R	Vytyčení stavby	soubor	1,00000	11 461,84	11 461,84		RTS 22/ II
Díl: ON		Ostatní náklady				66 478,68		
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000	1 719,28	1 719,28		RTS 22/ II
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	34 385,52	34 385,52		RTS 22/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
8	00524 R	Předání a převzetí díla	soubor	1,00000	1 719,28	1 719,28		RTS 22/ II
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
9	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	soubor	1,00000	5 730,92	5 730,92		RTS 22/ II
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00000	22 923,68	22 923,68		RTS 22/ II

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvětleno.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R: 1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Celkem							272 791,80	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O:	SO 01	Přístavba posilovny
R:	1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				233 445,42		
1	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvalé skládky se složením viz půdorys 1NP - nový stav : 14,000*7,000*0,250	m3	24,50000	221,57	5 428,47	800-1	RTS 22/ II

2	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na příhlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. viz základy - nový stav :	m3	39,99465	683,19	27 323,94	800-1	RTS 22/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

11,850*(0,500+0,500)*(1,880-0,330)*1
11,850*0,500*(1,880-0,330)*1
4,460*(0,400+0,500)*(1,880-0,330)*2

18,36750
9,18375
12,44340

3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepvost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na příhlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 39,99467*0,3	m3	11,99840	243,32	2 919,45	800-1	RTS 22/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 39,99467*0,3

11,99840

4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 39,99465 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 12,87740*1	m3	27,11725	744,28	20 182,83	800-1	RTS 22/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

39,99465
-12,87740

5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 10 km : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 27,11725*10	m3	271,17250	80,65	21 870,06	800-1	RTS 22/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

271,17250

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštění v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záspy s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, viz základy - nový stav : 11,850*0,400*(1,880-0,330)*1 4,460*0,400*(1,880-0,330)*2	m3	12,87740	280,53	3 612,50	800-1	RTS 22/ II
7	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 33,17100	m2	33,17100	106,24	3 524,09	823-1	RTS 22/ II
8	180407111R00	Položení travního koberce se zalitím koberce po položení , bez dodávky koberce viz půdorys střechy : skladba S1 : 11,460*4,685	m2	53,69010	277,31	14 888,80	823-1	RTS 22/ II
9	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhuštěním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. viz půdorys 1NP - nový stav : 14,000*7,000*2	m2	196,00000	100,53	19 703,88	800-1	RTS 22/ II
10	181301104R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, viz půdorys 1NP - nový stav : 14,000*7,000 -12,050*5,380	m2	33,17100	314,41	10 429,29	800-1	RTS 22/ II
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 27,11725	m3	27,11725	1 634,92	44 334,53	800-1	RTS 22/ II
12	00572440R	směs travní hřištní, pro vysokou zátěž Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,17100*0,03	kg	0,99513	204,36	203,36	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
13	00590000R	travní koberec h = 3,0 cm; š = 40,0 cm; l = 250,0 cm; schopný zátěže 2-3 týdny; složení lipnice luční, jilek vytrvalý, kostřava červená	m2	56,37461	1 047,00	59 024,22	SPCM	RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 53.69010

Koeficient : 0,05

53.69010

2,68451

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání								
14	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce , Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3	m3	0,83717	3 977,05	3 329,47	801-1	RTS 22/ II

prostý

viz základy - nový stav :

11,850*0,500*0,050*2

5,120*0,400*0,050*2

Koeficient : 0,05

0,59250

0,20480

0,03987

15	273351215RT1	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	3,42150	912,40	3 121,78	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

viz základy - nový stav :

(11,850+5,480*2)*0,150

3,42150

16	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	3,42150	169,73	580,73	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3,42150

3,42150

17	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 400 mm, výplň betonem C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 8 mm; S 4	m2	13,38000	3 870,11	51 782,07	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

s výplní betonem, bez výztuže,

viz základy - nový stav :

4,460*(1,830-0,330)*2

13,38000

18	274272160RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 500 mm, výplň betonem C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 8 mm; S 4	m2	35,55000	4 042,87	143 724,03	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O:	SO 01	Přístavba posilovny
R:	1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		s výplní betonem, bez výztuže, viz základy - nový stav : 11,850*(1,830-0,330)*2 35,55000						
19	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, , , Výztuž ocelová betonářská - tyč: úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,73395	48 542,96	35 628,11	801-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 13,38000*0,015 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 35,55000*0,015						
		Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 735,17						
20	311271177R00	Zdivo nosné z tvárcic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku f _k = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,541 W/m2.K	m2	7,29605	2 293,73	16 735,17	801-1	RTS 22/ II
		viz půdorys 1NP - nový stav, řez : 1,575*3,370 0,590*3,370 5,30775 1,98830						
		Díl: 34 Stěny a příčky 104 677,07						
21	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	25,13280	225,94	5 678,50	801-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 25,13280						
22	347013111R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřížené 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, standard, tloušťka předstěny 55 mm, tl. izolace 40 mm, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 40,0 mm; hrana: rovná,...	m2	25,13280	1 167,44	29 341,04	801-1	RTS 22/ II

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

viz půdorys 1NP - nový stav :

1.11 : (1,500+0,900)*2,800
(2,100+0,270*2)*2,800*2
6,72000
14,78400

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

(1,026+0,270)*2,800

23	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilu CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	58,70000	1 142,59	67 070,03	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	------------

viz půdorys 1NP - nový stav :

skladba S1 :

1,11 : 58,7000

58,700000

24	342264091R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	58,70000	44,08	2 587,50	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 58,700000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 46 881,18								
25	411322424R00	Beton stropů železový stropů trémových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárnice, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	6,25605	6 054,43	37 876,82	801-1	RTS 22/ II

viz půdorys střechy :

skladba S1 :

11,650*5,370*0,100

6,25605

26	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříh, ohyb; povrch: žebříkový; značka: B500B (1,0439); d = 12,0 mm	t	0,18768	47 977,19	9 004,36	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	---------	-----------	----------	-------	------------

prosté uložené, vektuých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hříbových včetně hlavíc hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 6,25600*0,03

0,18768

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 20 923,21								
27	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	7,67050	277,17	2 126,03	801-1	RTS 22/ II

po jednotlivých vrstvách

viz půdorys 1NP - nový stav :

na ytong :

1,11 : (1,775+0,300)*2,900

6,01750

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		(0,270+0,300)*2,900		1,65300				
28	602015187RT7	Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	37,08775	447,10	16 581,93	801-1	RTS 22/ II

po jednotlivých vrstvách

skladba S4,a :

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 5,66500

na ytong :

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 25,24775

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 5,52600

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 0,64900

29	602015191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	37,08775	59,73	2 215,25	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 37,08775

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					11 620,30		
30	610991001R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm	m	5,74000	104,91	602,18	801-1	RTS 22/ II

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

viz půdorys 1NP - nový stav :

1.11 : 2,870*2

31	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	8,64000	777,59	6 718,38	801-4	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

viz půdorys 1NP - nový stav :

(1,500+2,450*2)*0,450*3

32	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	5,74000	285,94	1 641,30	801-1	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	------------

omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

viz půdorys 1NP - nový stav :

1.11 : 2,870*2

5,74000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O:	SO 01	Přístavba posilovny
R:	1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
33	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	7,67050	346,58	2 658,44	801-1	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 7,67050								
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější								
34	622319512R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm	m2	27,19200	1 656,90	45 054,42	801-1	RTS 22/ II
nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. viz základy - nový stav : skladba S4.b : (11,850+5,330+5,480)*1,200								
35	622319522RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	5,66500	1 656,90	9 386,34	801-1	RTS 22/ II
nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. viz základy - nový stav, řez : skladba S4.a : (11,850+5,330+5,480)*0,250								
36	622319523RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,14750	1 685,98	248,68	801-1	RTS 22/ II
nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. viz základy - nový stav, řez : skladba S4.a : 0,590*0,250								
37	622319132RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	25,24775	1 201,73	30 340,98	801-1	RTS 22/ II
nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.								

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		viz půdorys 1NP - nový stav :						
		na ytong :						
		1,575*3,370			5,30775			
		viz pohledy - nový stav :						
		skladba S2 - na dřevěný vazník :						
		pohled západní : 15,490			15,49000			
		pohled severní : 4,450			4,45000			
38	622319133RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	5,52600	1 271,19	7 024,60	801-1	RTS 22/ II
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		viz půdorys 1NP - nový stav :						
		na ytong :						
		0,590*2,900			1,71100			
		viz pohledy - nový stav :						
		skladba S2 - na dřevěný vazník :						
		pohled jižní : 3,815			3,81500			
39	622319163R00	Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.	m2	2,10000	704,00	1 478,40	801-1	RTS 22/ II
		viz půdorys střechy, řezy :						
		mezi V3 a stěnou : 1,500*0,200*3						
		12,000*0,100			0,90000			
					1,20000			
40	622319150RV1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. Položka obsahuje okenní a rohové lišty a výztužnou stěrku.	m2	0,64900	388,70	252,27	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		viz pudorys 1NP - nový stav :						
					0,29500			
					0,35400			
41	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta	m	22,74600	215,56	4 903,13	801-1	RTS 22/ II
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						
		viz pohledy - nový stav :						
					1,88600			
					20,86000			
42	622473187RT2	Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky	m	26,36000	166,71	4 394,48	801-1	RTS 22/ II
		viz pohledy - nový stav :						
					5,70000			
					20,66000			
43	622491141R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 1 x hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení	m2	11,33000	170,97	1 937,09	801-1	RTS 22/ II
		viz základy - nový stav, řez :						
		skladba S4.a :						
					11,33000			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						200 120,34		
44	631312511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, , Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 2	m3	2,46415	5 791,52	14 271,17	801-1	RTS 22/ II
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		X0						
		viz základy - nový stav :						
		podkladní : 11,050*4,460*0,050						
45	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, , Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 2	m3	3,64350	6 611,39	24 088,60	801-1	RTS 22/ II
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově					
O:	SO 01	Přístavba posilovny					
R:	1	Stavební a statická část					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. viz půdorys 1NP - nový stav : skladba S3.a : 1.11 : 58,700*0,060 1.500*0,450*0,060*3					
46	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, , Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	9,74070	6 611,39	64 399,57	801-1 RTS 22/ II
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. XC2, XA1 viz základy - nový stav : skladba S3.a : 11,850*5,480*0,150					
47	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	3,64350	1 085,72	3 955,82	801-1 RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 3,64350 betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem					
48	631319155R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	9,74070	271,43	2 643,92	801-1 RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 9,74070 betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem					
49	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	19,48140	271,43	5 287,84	801-1 RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 9,74070 Koeficient : 1					
50	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t	0,53590	62 337,16	33 406,48	801-1 RTS 22/ II
		viz základy - nový stav : 3,301/1000*11,850*5,480*2*1,25					
		0,53590					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O:	SO 01	Přístavba posilovny
R:	1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost
51	63157101R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, viz půdorys střechy : skladba S1 : kačírek : 0,110*11,460 substrát střešní : 11,460*4,685*(0,025+0,060+0,063) viz půdorys střechy : skladba S1 : kačírek : 0,110*11,460 substrát střešní : 11,460*4,685*(0,025+0,060+0,063) Koeficient : 0,02	m3	9,20673	1 832,56	16 871,89	801-1	RTS 22/ II
52	10371524R	substrát střešní, směr sponglitu, liadrainu a rašeliny; balení žokovaný; intenzivní viz půdorys střechy : skladba S1 : kačírek : 0,110*11,460 substrát střešní : 11,460*4,685*(0,025+0,060+0,063) Koeficient : 0,02	m3	8,10506	3 857,35	31 264,05	SPCM	RTS 22/ II
53	58333664R	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída praná, kačírek viz půdorys střechy : kačírek : 0,110*11,460	m3	1,26060	3 118,36	3 931,00	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
54	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m viz půdorys 1NP - nový stav : 1.11 : 58,700	m2	58,70000	210,48	12 355,18	800-3	RTS 22/ II
55	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m viz půdorys 1NP - nový stav : venkovní fasáda : (12,050+5,580*2)*1,000	m2	23,21000	404,72	9 393,55	800-3	RTS 22/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
56	95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m viz půdorys 1NP - nový stav :	m2	64,82900	125,71	8 149,65	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		12,050*5,380		64,82900				
Díl: 96 Bourání konstrukcí 58 372,63								
57	965048541R00	Frézování betonového povrchu tloušťky do 30 mm	m2	87,90000	524,57	46 109,70	801-3	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 87,90000		87,90000				
58	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	8,64000	170,90	1 476,58	801-3	RTS 22/ II
		bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz stávající stav/bourací práce : 1.10 : (1,500+2,450*2)*0,450*3 8,64000						
59	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	7,20000	261,38	1 881,94	801-3	RTS 22/ II
		viz stávající stav/bourací práce : 1.10 : 1,500*1,600*3 7,20000						
60	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	4,50000	38,04	171,18	801-3	RTS 22/ II
		viz stávající stav/bourací práce : 1.10 : 1,500*3 4,50000						
61	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	1,72125	2 265,13	3 898,86	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz stávající stav/bourací práce : 1.10 : 1,500*0,850*0,450*3 1,72125						
62	978041104R00	Odstanění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 40 mm, s omítkou	m2	3,72000	74,79	278,22	801-3	RTS 22/ II
		viz stávající stav/bourací práce : pohled západní : (1,500+1,600)*2*0,200*3 3,72000						
63	978041112R00	Odstanění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 120 mm, s omítkou	m2	31,88520	84,85	2 705,46	801-3	RTS 22/ II
		viz stávající stav/bourací práce :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O:	SO 01	Přístavba posilovny
R:	1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

pohled západní : 12,090*3,960
Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 8,79120*-1
-1,500*1,600*3

64	978041210R00	Odstanění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, bez omítky	m2	13,29900	79,62	1 058,87	801-3	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------

viz stávající stav/bourací práce :

65	978041116R01	Odstanění KZS EPS F tl. 200 mm s omítkou	m2	8,79120	90,07	791,82		Vlastní
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	--	---------

viz stávající stav/bourací práce :

pohled západní : 3,960*(0,410+0,330)*3

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					97 370,24		
66	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	122,11731	797,35	97 370,24		RTS 22/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, :

50,52,53,54,55,56,59,61, :

Součet : 122,11731

Díl: 711	Izolace proti vodě					122 169,52		
67	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2, Hmotá nátěrová asfaltová; typ: penetrace; funkce: zpevnění povrchu; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: kov, beton, keramika, minerální; barva: h...	m2	66,96300	41,84	2 801,73	800-711	RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 66,96300

68	7111112006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2, Hmotá nátěrová asfaltová; typ: penetrace; funkce: zpevnění povrchu; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: kov, beton, keramika, minerální; barva: h...	m2	47,54875	61,14	2 907,13	800-711	RTS 22/ II
----	---------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 47,54875

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
69	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólii včetně uchycovacích prvků viz základy - nový stav : skladba S4.b : (11,850+5,330+5,480)*1,200	m2	27,19200	78,52	2 135,12	800-711	RTS 22/ II
70	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, viz základy - nový stav : skladba S3.a : 11,850*5,480 1,500*0,450*3	m2	66,96300	146,27	9 794,68	800-711	RTS 22/ II
71	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, viz základy - nový stav : skladba S4.a, S4.b : (11,850+5,480)*2*1,350 (1,575+0,590)*0,350	m2	47,54875	195,42	9 291,98	800-711	RTS 22/ II
72	711191272R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu viz základy - nový stav : skladba S4.b : (11,850+5,330+5,480)*1,200	m2	27,19200	53,19	1 446,34	800-711	RTS 22/ II
73	28323132R	fólie izolační zemní protiradonová, drenážní, ochranná; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 27,19200 Koefficient : 0,10	m2	29,91120	36,06	1 078,60	SPCM	RTS 22/ II
74	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 66,96300	m2	134,06595	336,60	45 126,60	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O:	SO 01	Přístavba posilovny
R:	1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Koeficient : 0,15						
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 47,54875						
		Koeficient : 0,20						
75	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	134,06595	336,60	45 126,60	SPCM	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 66,96300						
		Koeficient : 0,15						
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 47,54875						
		Koeficient : 0,20						
76	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výtlačná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	29,91120	42,08	1 258,66	SPCM	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 27,19200						
		Koeficient : 0,10						
77	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	1,33749	898,76	1 202,08	800-711	RTS 22/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		67,68,69,70,71,73,74,75,76, :						
		Součet : 1,33749						
Díl: 712	Izolace proti vodě							
78	711823111R00	Ochrana konstrukci nopovou fólií vodorovně, bez dodávky fólie	m2	58,46902	77,21	4 514,39	800-711	RTS 22/ II
		včetně dodávky těsnící pásky						
		viz půdorys střechy :						
		skladba S1 :						
		11,460*4,685						
		(11,460+4,685)*2*(0,025+0,060+0,063)						
79	712311106RZ3	Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2. Hmotla nátěrová asfaltová; typ: penetrace; funkce: zpevnění povrchu; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: kov, beton, keramika, minerální; barva: h...	m2	88,28560	45,46	4 013,46	800-711	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O:	SO 01	Přístavba posilovny
R:	1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 88,28560								
80	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	88,28560	150,33	13 271,97	800-711	RTS 22/ II
viz půdorys střechy :								
skladba S1 :								
12,010*5,460								
(12,010+5,460)*2*0,650								
81	712371801R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	82,23460	275,59	22 663,03	800-711	RTS 22/ II
viz půdorys střechy :								
skladba S1 :								
12,010*5,460								
(11,460+5,200)*2*0,500								
82	712391171R00	Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	82,23460	76,52	6 292,59	800-711	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 82,23460								
83	283221092R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 300 g/m2; PVC-P, skelné rouno; $\mu = 20\,000,0$; pevnost v tahu - podélně 11,00 MPa; pevnost v tahu - příčně 11,00 MPa	m2	95,40279	771,47	73 600,39	SPCM	RTS 22/ II
viz půdorys střechy :								
skladba S1 :								
12,010*5,460								
Koeficient : 0,15								
(11,460+5,200)*2*0,500								
Koeficient : 0,20								
84	283231434R	fólie izolační zemní drenážní, pro zelené střechy; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 40,0 mm; HDPE	m2	64,31592	363,69	23 391,06	SPCM	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 58,46902								
Koeficient : 0,10								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
85	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	97,11416	336,60	32 688,63	SPCM	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 88,28560						
		Koeficient : 0,10						

86	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	90,45806	42,08	3 806,48	SPCM	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 82,23460						
		Koeficient : 0,10						

87	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,75579	820,99	620,50	800-711	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

79,80,81,83,85,86, :

Součet : 0,75579

Díl: 713	Izolace tepelné	106 453,66						
88	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	60,72500	107,37	6 520,04	800-713	RTS 22/ II

viz půdorys 1NP - nový stav :

skladba S3.a :

1.11 : 58,700

1,500*0,450*3

89	713131121R00	Montáž tepelné izolace stěn přichycením uchytými dráty a závlačkami	m2	27,28920	166,83	4 552,66	800-713	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	------------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

viz základy - nový stav :

dilatace, poznámka 1 :

XPS 20 mm : (11,850+0,150)*1,730

(1,500+0,450*2)*0,100*3

viz půdorys 1NP - nový stav :

dilatace, poznámka 3 :

minerál 20 mm : (0,300+0,150)*3,370

1,51650

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově	
O: SO 01	Přístavba posilovny	
R: 1	Stavební a statická část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

0,310*3,370 1,04470

(0,160+0,120)*2*2,900*2 3,24800

90	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	12,01000	326,81	3 924,99	800-713	RTS 22/ II
----	--------------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------	---------	------------

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek.

viz půdorys střechy :

mezi V3 a stěnou : 12,010*1,000

12,01000

91	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	59,59200	426,56	25 419,56	800-713	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	------------

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.

viz půdorys střechy :

skladba S1 :

11,460*5,200

59,59200

92	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, Fólie polymerní	m2	60,72500	42,06	2 554,09	800-713	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------

viz půdorys 1NP - nový stav :

skladba S3.a :

1,11 : 58,700

58,70000

1,500*0,450*3

2,02500

93	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	24,83358	2 404,29	59 707,13	SPCM	RTS 22/ II
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------	------	------------

viz půdorys 1NP - nový stav :

skladba S3.a :

1,11 : 58,700*0,150

8,80500

1,500*0,450*0,150*3

0,30375

viz půdorys střechy :

skladba S1 :

11,460*5,200*0,240

14,30208

viz půdorys střechy :

mezi V3 a stěnou : 12,010*1,000*0,020

0,24020

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Koeficient : 0,05						

94	28376420.AR	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch drsný; rovná hrana; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 0,590 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	22,55400	103,38	2 331,63	SPCM	RTS 22/ II
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	------	------------

viz základy - nový stav :

dilatace, poznámka 1 :

XPS 20 mm : (11,850+0,150)*1,730

(1,500+0,450*2)*0,100*3

Koeficient : 0,05

20,76000

0,72000

1,07400

95	63150870R	deska izolační lamelová; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 0,450 m2K/W; obj. hmotnost 96,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	6,09966	132,24	806,62	SPCM	RTS 22/ II
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	------	------------

viz pudorys 1NP - nový stav :

dilatace, poznámka 3 :

minerál 20 mm : (0,300+0,150)*3,370

0,310*3,370

(0,160+0,120)*2*2,900*2

Koeficient : 0,05

1,51650

1,04470

3,24800

0,29046

96	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,71959	885,14	636,94	800-713	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	------------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

89,90,91,92,93,94,95, :

Součet : 0,71959

0,71959

Díl: 762	Konstrukce tesařské	138 878,59						
97	762441112RT1	Obložení atiky s dodávkou dřevostěpkových desek, tloušťky 15 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním	m2	14,30500	1 167,74	16 704,52	800-762	RTS 22/ II

viz pudorys střechy :

0,275*(12,010+5,285*2)

6,20950

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		0,350*(12,010+5,560*2)			8,09550			
98	762R001	V1a D+M atikový vazník 5287x531 mm složený z dřevěných vazníků o průřezu 100x80 mm, oboustranně opláštěný cementotřískovou deskou tl. 15 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	22 262,42	22 262,42		Vlastní

ATIKOVÉ VAZNÍKY BUDOU OPATŘENY CHEMICKÝM PŘÍPRAVKEM PROTI HMYZU A DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM.
 POSPOJOVÁNÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ STYČNÍKOVÝCH PLECHŮ (NAPŘ.: GANG NAIL) Z OBOU STRAN. KOTVENÍ KE STROPNÍ DESCE BUDE
 PROVEDENO PŘEZ ZÁVITOVOU TYČ M12, KTERÁ BUDE PŘED BETONÁŽÍ STROPNÍ DESKY PŘÍVAŘENA K TRAPÉZOVÉMU PLECHU á 1200 mm.

V ROZÍCH BUDOU VAZNÍKY SPOJENY SVORNÍKY PŘES ZÁVITOVOU TYČ M12.
 viz výpis vazníků :
 1,000

99	762R002	V1b D+M atikový vazník 5272x531 mm složený z dřevěných vazníků o průřezu 100x80 mm, oboustranně opláštěný cementotřískovou deskou tl. 15 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	22 262,42	22 262,42		Vlastní
----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

ATIKOVÉ VAZNÍKY BUDOU OPATŘENY CHEMICKÝM PŘÍPRAVKEM PROTI HMYZU A DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM.
 POSPOJOVÁNÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ STYČNÍKOVÝCH PLECHŮ (NAPŘ.: GANG NAIL) Z OBOU STRAN. KOTVENÍ KE STROPNÍ DESCE BUDE
 PROVEDENO PŘEZ ZÁVITOVOU TYČ M12, KTERÁ BUDE PŘED BETONÁŽÍ STROPNÍ DESKY PŘÍVAŘENA K TRAPÉZOVÉMU PLECHU á 1200 mm.

V ROZÍCH BUDOU VAZNÍKY SPOJENY SVORNÍKY PŘES ZÁVITOVOU TYČ M12.
 viz výpis vazníků :
 1,000

100	762R003	V2 D+M atikový vazník 11650x526 mm složený z dřevěných vazníků o průřezu 100x80 mm, oboustranně opláštěný cementotřískovou deskou tl. 15 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	38 872,17	38 872,17		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

ATIKOVÉ VAZNÍKY BUDOU OPATŘENY CHEMICKÝM PŘÍPRAVKEM PROTI HMYZU A DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM.
 POSPOJOVÁNÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ STYČNÍKOVÝCH PLECHŮ (NAPŘ.: GANG NAIL) Z OBOU STRAN. KOTVENÍ KE STROPNÍ DESCE BUDE
 PROVEDENO PŘEZ ZÁVITOVOU TYČ M12, KTERÁ BUDE PŘED BETONÁŽÍ STROPNÍ DESKY PŘÍVAŘENA K TRAPÉZOVÉMU PLECHU á 1200 mm.

V ROZÍCH BUDOU VAZNÍKY SPOJENY SVORNÍKY PŘES ZÁVITOVOU TYČ M12.
 viz výpis vazníků :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost

101	762R004	V3 D+M atikový vazník 11490x705 mm složený z dřevěných vazníků o průřezu 100x80 mm, jednostranně opláštěný cementotřískovou deskou tl. 15 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	38 573,50	38 573,50		Vlastní
-----	---------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

1,00000

ATIKOVÉ VAZNIKY BUDOU OPATŘENY CHEMICKÝM PŘÍPRAVKEM PROTI HMYZU A DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM. POSPOJOVÁNÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ STÝČNÍKOVÝCH PLECHŮ (NAPŘ.: GANG NAIL) Z OBOU STRAN. KOTVENÍ KE STROPNÍ DESCE BUDE

PROVEDENO PŘEZ ZÁVITOVOU TYČ M12, KTERÁ BUDE PŘED BETONÁŽÍ STROPNÍ DESKY PŘÍVAŘENA K TRAPÉZOVÉMU PLECHU á 1200 mm.

V ROZÍCH BUDOU VAZNIKY SPOJENY SVORNIKY PŘES ZÁVITOVOU TYČ M12. VČETNĚ VÝPLNĚ TEPELNOU IZOLACÍ.

viz výpis vazníků :
1,000

102	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,14033	1 450,56	203,56	800-762	RTS 22/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	------------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

97, :

Součet : 0,14033

Díl: 764	Konstrukce klempířské					73 803,94		
103	764701235R00	Odpadní trouby z plastů dodávka a montáž odpadního potrubí kruhového včetně spojek, objímek a kolen , průměru 125 mm	m	8,00000	837,00	6 696,00	800-764	RTS 22/ II

včetně spojek, spon a kolen a zednické výpomoci.

viz půdorys 1NP - nový stav :
4,000*2

104	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	9,00000	113,52	1 021,68	800-764	RTS 22/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	------------

viz stávající stav/bourací práce :

1,10 : 1,500*(3+3)

105	764R001	K1 D+M oplechování atiky, lakovaný Pz plech tl. 0,5 mm, barva šedá, rš 160+545+160 mm, podrobný popis viz PD	m	22,70000	947,81	21 515,29		Vlastní
-----	---------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O:	SO 01	Přístavba posilovny
R:	1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz výpis klempířských prvků : 22,7000						
106	764R002	K2 D+M oplechování parapetu, lakovaný Pz plech tl. 0,5 mm, barva šedá, rš 375 mm, podrobný popis viz PD	m	4,50000	815,55	3 669,98		Vlastní
		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz výpis klempířských prvků : 4,500						
107	764R003	K3 D+M oplechování parapetu, lakovaný Pz plech tl. 0,5 mm, barva šedá, rš 205 mm, podrobný popis viz PD	m	7,00000	683,30	4 783,10		Vlastní
		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz výpis klempířských prvků : 7,000						
108	764R004	K4 D+M oplechování parapetu, lakovaný Pz plech tl. 0,5 mm, barva šedá, rš 175 mm, podrobný popis viz PD	m	20,65000	584,11	12 061,87		Vlastní
		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz výpis klempířských prvků : 20,650						
109	764R005	K5 D+M kačirková lišta, šířka 120 mm, výška 130 mm, podrobný popis viz PD	m	11,50000	2 088,48	24 017,52		Vlastní
		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz výpis klempířských prvků : 11,500						
110	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,02088	1 843,99	38,50	800-764	RTS 22/ II
		50 m vodorovně Hmotností z položek s pořadovými čísly : 103, : Součet : 0,02088						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					80 198,98	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O:	SO 01	Přístavba posilovny
R:	1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
111	766414142R01	Obložení stěn panely obkladovými, z aglomerovaných desek - ochrana izolace viz základy - nový stav : skladba S4.b : pod úrovní terénu : (11,850+5,330+5,480)*1,200	m2	27,19200	2 583,11	70 239,93		Vlastní

112	60725012R	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; hrana rovná; tl = 15,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 27,19200 Koeficient : 0,10	m2	29,91120	324,58	9 708,58	SPCM	RTS 22/ II
-----	-----------	---	----	----------	--------	----------	------	------------

113	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 111, 112, : Součet : 0,27622	t	0,27622	906,77	250,47	800-766	RTS 22/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	------------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
114	767392112R00	Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním KAŽDÁ DRUHÁ VLNA BUDE KOTVENA DO PŘÍČLE IPE 240 (V KRAJÍCH UPE 240). TRAPÉZOVÝ PLECH NESMÍ BÝT UKLÁDÁN JAKO SPOJITÝ NOSNÍK, NEBO PŘES DVĚ POLE. MUSÍ BÝT VŽDY UKLÁDÁN PŘES 3-4 POLE. viz půdorys ocelové konstrukce a střešní desky : 11,650*5,355	m2	62,38575	606,16	37 815,75	800-767	RTS 22/ II

115	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg viz půdorys ocelové konstrukce a střešní desky : Z1 : 80,000*0,220*0,220*16 Z7 : 80,000*0,150*0,150*16 Z5 : 2,430*(0,900+1,380)	kg	96,29240	108,01	10 400,54	800-767	RTS 22/ II
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	------------

116	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg viz půdorys ocelové konstrukce a střešní desky : Z2 : 30,850*3,000*8 30,850*3,250*8	kg	3 311,34300	108,01	357 658,16	800-767	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	-------------	--------	------------	---------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Z3 : 30,200*5,355*2		323,44200				
		Z4 : 30,700*5,355*6		986,39100				
		Z6 : 19,700*11,650*2		459,01000				
117	767R001	O1 D+M hliníková prosklená stěna 11850x3213 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	550 590,42	550 590,42		Vlastní

Včetně dvou paralelně posuvných balkonových či terasových dveří z trojkomorového profilového systému (např.: SCHÜCO ASS 90.HI)

o stavební hloubce 90 mm s přerušením tepelného mostu kvalitními polyamidovými "teplými" můstky s vypěňovaným jádrem, osazená

izolačními trojskly 4-18-4-18-4 s Ug = 0,5 W.m-2.K-1 a švýcarským teplým meziskelním rámečkem Swisspacer U (? = 0,031 W.m-1.K-1).

Prosklená stěna je založena na Purenitovém základu výšky 180 mm.

Před prosklenou stěnou budou osazeny předokenní žaluzie šířky lamely 80 mm.

Posuvné dveře budou uzamykazelné.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ.

PŘED VÝROBOU JE POTŘEBA STAVEBNÍ OTVOR ZAMĚŘIT.

K VÝROBKU BUDE ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE.

viz výpis výplní otvorů :

1,000

1,00000

118	767R002	O2 D+M hliníková prosklená stěna 3705x3022-3213 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	172 154,63	172 154,63		Vlastní
-----	---------	--	-----	---------	------------	------------	--	---------

Včetně paralelně posuvných balkonových či terasových dveří z trojkomorového profilového systému (např.: SCHÜCO ASS 90.HI)

o stavební hloubce 90 mm s přerušením tepelného mostu kvalitními polyamidovými "teplými" můstky s vypěňovaným jádrem, osazená

izolačními trojskly 4-18-4-18-4 s Ug = 0,5 W.m-2.K-1 a švýcarským teplým meziskelním rámečkem Swisspacer U (? = 0,031 W.m-1.K-1).

Prosklená stěna je založena na Purenitovém základu výšky 180 mm.

Před prosklenou stěnou budou osazeny předokenní žaluzie šířky lamely 80 mm.

Posuvné dveře budou uzamykazelné.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ.

PŘED VÝROBOU JE POTŘEBA STAVEBNÍ OTVOR ZAMĚŘIT.

K VÝROBKU BUDE ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE.

viz výpis výplní otvorů :

1,000

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
119	767R003	O3 D+M hliníková prosklená stěna 4890x3213-2960 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	227 171,46	227 171,46		Vlastní

Z trojkomorového profilového systému (např.: SCHÜCO ASS 90.HI) o stavební hloubce 90 mm s přerušením tepelného

mostu kvalitními polyamidovými "teplými" můstky s vypěňovaným jádrem, osazená izolačními trojskly 4-18-4-18-4 s

Ug = 0,5 W.m-2.K-1 a švýcarským teplým meziskelním rámečkem Swisspacer U (? = 0,031 W.m-1.K-1)

Prosklená stěna je založena na Purenitovém základu výšky 180 mm.

Před prosklenou stěnou budou osazeny předokenní žaluzie šířky lamely 80 mm.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ.

PŘED VÝROBOU JE POTŘEBA STAVEBNÍ OTVOR ZAMĚŘIT.

K VÝROBKU BUDE ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE.

viz výpis výplní otvorů :

1,000

1,00000

120	767R004	D+M povrchová úprava ocelové konstrukce natěrovým systémem	kg	3 407,63540	14,33	48 831,42		Vlastní
-----	---------	--	----	-------------	-------	-----------	--	---------

viz půdorys ocelové konstrukce a střešní desky :

Z1 : 80,000*0,220*0,220*16

Z7 : 80,000*0,150*0,150*16

Z2 : 30,850*3,000*8

30,850*3,250*8

Z3 : 30,200*5,355*2

Z4 : 30,700*5,355*6

Z5 : 2,430*(0,900+1,380)

Z6 : 19,700*11,650*2

61,95200

28,80000

740,40000

802,10000

323,44200

986,39100

5,54040

459,01000

121	767R005	D+M přímý tříbodový příhradový nosník délky 8000 mm připevněný ke stropu	kus	1,00000	56 449,56	56 449,56		Vlastní
-----	---------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Kompletní dodávka včetně potřebného příslušenství.

- Rozměr hrany 29 cm (vnější), kónické spojky

- Průměr trubky: 50 mm

- Tloušťka stěny: 2 mm

- Materiál: AlMgSi F31

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O:	SO 01	Přístavba posilovny
R:	1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
viz technická zpráva : 1,000							
122	767R006	D+M návarky se závětem M10 na stropním nosníku IPE pro našroubování oka, nerez Vnitřní průměr oka 16 mm, nosnost 150 kg. Oko bude výškově umístěno těsně pod hranou SDK podhledu. viz technická zpráva : 9,000	kus	9,00000	716,37	6 447,33	Vlastní
123	767R007	D+M připevnění oka (polooka) na dva protilehlé ocelové sloupky ve výšce 300 a 500 mm, pro upevnění slackline, nosnost v tahu min. 150 kg Celkem 8 ok. viz technická zpráva : 4,000	kus	4,00000	716,37	2 865,48	Vlastní
124	767R008	D+M pomocná konstrukce pro uchycení reproduktorů viz technická zpráva : 2,000	kus	2,00000	1 983,78	3 967,56	Vlastní
125	13482725R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 240 mm viz půdorys ocelové konstrukce a střešní desky : Z4 : 30,700/1000*5,355*6 Koeficient : 0,10	t	1,08503	52 900,80	57 398,96	SPCM RTS 22/ II
126	13485310R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UPE; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 75 mm; s = 5,5 mm; t = 10,5 mm; plocha průřezu = 25,10 cm2 viz půdorys ocelové konstrukce a střešní desky : Z6 : 19,700/1000*11,650*2 Koeficient : 0,10	t	0,50491	52 900,80	26 710,14	SPCM RTS 22/ II
127	13485325R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez UPE; výška 240 mm viz půdorys ocelové konstrukce a střešní desky : Z3 : 30,200/1000*5,355*2 Koeficient : 0,10	t	0,35579	52 900,80	18 821,58	SPCM RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově					
O:	SO 01	Přístavba posilovny					
R:	1	Stavební a statická část					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
128	13611228R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 10,00 mm viz půdorys ocelové konstrukce a střešní desky : Z1 : 80,000/1000*0,220*0,220*16 Z7 : 80,000/1000*0,150*0,150*16 Koeficient : 0,10	t	0,09983 0,06195 0,02880 0,00908	52 900,80	5 281,09	SPCM RTS 22/ II
129	14587232R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 30,0 mm; b = 30,0 mm viz půdorys ocelové konstrukce a střešní desky : Z5 : 2,430/1000*(0,900+1,380) Koeficient : 0,10	t	0,00609 0,00554 0,00055	52 900,80	322,17	SPCM RTS 22/ II
130	14587305R1	Profil ocelový dutý tvářený za studena průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039), B = 120 mm, T = 10,0 mm viz půdorys ocelové konstrukce a střešní desky : Z2 : 30,850/1000*3,000*8 30,850/1000*3,250*8 Koeficient : 0,10	t	1,69675 0,74040 0,80210 0,15425	52 900,80	89 759,43	Vlastní
131	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický viz půdorys ocelové konstrukce a střešní desky : Z1 : 80,000*0,220*0,220*16*0,15 Z7 : 80,000*0,150*0,150*16*0,15 Z2 : 30,850*3,000*8*0,05 30,850*3,250*8*0,05 Z3 : 30,200*5,355*2*0,05 Z4 : 30,700*5,355*6*0,05 Z5 : 2,430*(0,900+1,380)*0,15 Z6 : 19,700*11,650*2*0,05	kg	180,01101 9,29280 4,32000 37,02000 40,10500 16,17210 49,31955 0,83106 22,95050	108,01	19 442,99	SPCM RTS 22/ II
132	767R101	trápězový plech TR50/250/1,13 mm - dodávka Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 62,38575	m2	81,10148 62,38575	1 212,31	98 320,14	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O:	SO 01	Přístavba posilovny
R:	1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost

Koeficient : 0.30 18.71573

133 998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk.	konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	5,61199	2 204,20	12 339,95	800-767	RTS 22/II
------------------	---	-------------------------------------	---	---------	----------	-----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

114, 115, 116, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, :

Součet: : 5,61199

5,61199

Díl: 776	Podlahy povlakové				473 502,28	
134 776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem		m2	148,62500	11,02	1 637,85 800-775
						RTS 22/ II

položky neobsahují žádný materiál

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 148,62500

135 776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelizační hmotou	m2	148.62500	110.21	16 379.96	800-775	RTS 22/II
------------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

položky neobsahují žádný materiál

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 148,62500

136 776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	148.62500	11,02	1 637,85	800-775	RTS 22/ II
------------------	------------------------------------	----	-----------	-------	----------	---------	------------

položky neobsahují žádný materiál

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 148,62500

137 776431020R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci	m	93,54000	55,11	5 154,99	800-775	RTS 22/ II
------------------	---	---	----------	-------	----------	---------	------------

viz půdorys 1NP - nový stav :

$$1.11 : (11,650 + 4,960) \times 2$$
 0.320×2^3 $1.10 : 54\,400 + 4\,000$

138	776511820RT1	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes m2	m2	87,90000	88,17	7 750,14	800-775	RTS 22/ II
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------

viz stávající stav/bourací práce :

1.10 : 87,900

139	776572200R00	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, ze čtverců textilních	m2	148.62500	220,42	32	759,92	800-775	RTS 22/II
-----	--------------	---	----	-----------	--------	----	--------	---------	-----------

všíváných a vpichovaných

viz pŕodŕys 1NP - nový stav :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O:	SO 01	Přístavba posilovny
R:	1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
skladba S3.a :								
				58,70000				
				2,02500				
				87,90000				
140	58556573R	penetrační hmota disperzní; probarvená; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu; pro interier i exteriér; tekutá	kg	26,75250	275,53	7 371,12	SPCM	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 148,62500*0,18								
141	58581982R	vyrovnačí stěrka pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; tl. vrstvy do 10,0 mm	kg	713,40000	30,86	22 015,52	SPCM	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 148,62500*1,6								
				237,80000				
				475,60000				
Koeficient : 2								
142	69741060.AR1	Zátěžové čtverce 900x900x7 mm - dle výběru investora - dodávka	m2	163,48750	2 314,41	378 377,10		Vlastní
Podlaha, vyrobená z vysoce tuhé pryže, vyniká vynikající odolností proti velkým nárazům a úplnému pohlcení hluku. Navíc má zvýšenou odolnost vůči protlakům těžších předmětů a škodám způsobeným každodenním použitím a těžkým vybavením.								
Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 148,62500								
				148,62500				
				14,86250				
Koeficient : 0,10								
143	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,95014	439,76	417,83	800-775	RTS 22/ II
vodorovně do 50 m								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :								
137,139,140,141,142, :								
				0,95014				
				0,95014				
Díl: 784 Malby								
144	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	16,31050	27,05	441,20	800-784	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 16,31050								
				16,31050				
145	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	16,31050	63,69	1 038,82	800-784	RTS 22/ II
stěny :								
				7,67050				
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 7,67050								
8 970,48								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O:	SO 01	Přístavba posilovny
R:	1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 8,64000					
146	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	83,83280	89,35	7 490,46	800-784 RTS 22/ II

strop :

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 58,70000

stěny :

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 25,13280

Díl: 799		Ostatní				374 945,93	
147	799R001	X1 D+M plastový dvoustupňový střešní vtok pro vegetační střechy, DN 150 mm - podrobný popis viz PD	kus	2,00000	8 816,80	17 633,60	Vlastní

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ.

viz výpis ostatní prvky :

2,000

2,00000

148	799R002	X2 D+M plastová šachta pro vegetační střechy, 300x300x150 mm - podrobný popis viz PD	kus	2,00000	4 959,45	9 918,90	Vlastní
-----	---------	--	-----	---------	----------	----------	---------

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ.

viz výpis ostatní prvky :

2,000

2,00000

149	799R003	X3 D+M pojistný přepad hranatý s integrovanou PVC manžetou, 150x150 mm, osazený nad střešním vtokem, podrobný popis viz PD	kus	1,00000	4 298,19	4 298,19	Vlastní
-----	---------	--	-----	---------	----------	----------	---------

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ.

viz výpis ostatní prvky :

1,000

1,00000

150	799R004	X4 D+M kovový jeřl 20x20x0,5 mm vevařený mezi ocelový sloup ve výšce 150 a 300 mm nad podlahou, podrobný popis viz PD	kpl	1,00000	2 755,25	2 755,25	Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	----------	----------	---------

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ.

viz výpis ostatní prvky :

1,000

1,00000

151	799R005	X5 D+M dvoukřídlé revizní dvířka SDK na zámeček 900x1800 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	16 531,50	16 531,50	Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O:	SO 01	Přístavba posilovny
R:	1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ.

viz výpis ostatní prvky :

1,000

1,00000

152	799R006	X6 D+M zrcadlová stěna do fitness, tloušťka skla 6 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	20 730,99	20 730,99		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

STĚNA BUDE SLOŽENA Z 2x TABULE 2300x2250 mm Š x V.

ZRCADLO BUDE LEPENO NA PŘESTĚNU Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY tl. 18 mm.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ.

viz výpis ostatní prvky :

1,000

1,00000

153	799R007	X7 D+M předokenní žaluzie, šířka lamely 80 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	303 077,50	303 077,50		Vlastní
-----	---------	---	-----	---------	------------	------------	--	---------

POUZDRO ŽALUZIE BUDE SKRYTO POD FASÁDOU NA SERVO POHON. OVLÁDÁNÍ BUDE UMÍSTĚNO PŘI VSTUPU DO MÍSTNOSTI 1.11.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ.

viz výpis ostatní prvky :

1,000

1,00000

Díl: D96	Presuny suti a vybouraných hmot					39 417,97		
154	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	6,64524	220,42	1 464,74	801-3	RTS 22/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 6,64524

155	979990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	3,57345	440,84	1 575,32	801-3	RTS 22/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,47520

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 3,09825

156	979990141R00	Poplatek za skládku za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,75125	4 959,45	3 725,79	801-3	RTS 22/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,04970

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,42375

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,12395

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,15385

157	979990163R00	Poplatek za skládku za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,28800	1 653,15	476,11	801-3	RTS 22/ II
-----	--------------	--	---	---------	----------	--------	-------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,28800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O:	SO 01	Přístavba posilovny
R:	1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
158	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,08790	1 653,15	145,31	801-3	RTS 22/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 134 : 0,08790		0,08790				
159	979990191R00	Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,06224	4 959,45	308,68	801-3	RTS 22/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,06224		0,06224				
160	979999997R03	Poplatek za skládku čistá suť	t	0,01215	429,82	5,22		Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 0,01215		0,01215				
161	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,42022	462,88	5 286,19	801-3	RTS 22/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 57,58,59,60,61,62,63,64,65,104,138, ; Součet : 11,42022		11,42022				
162	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	216,98420	22,04	4 782,33	801-3	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 57,58,59,60,61,62,63,64,65,104,138, ; Součet : 216,98420		216,98420				
163	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	11,42022	1 542,94	17 620,71	801-3	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 57,58,59,60,61,62,63,64,65,104,138, ; Součet : 11,42022		11,42022				
164	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,42022	352,67	4 027,57	801-3	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 57,58,59,60,61,62,63,64,65,104,138, ; Součet : 11,42022		11,42022				
Celkem						4 569 213,13		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 1	Stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově					
O:	SO 01	Přístavba posilovny					
R:	2	Zdravotechnické instalace					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				70 556,58		
1	114211103R00	Odstanění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 300 mm s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek.	m	30,00000	2 038,89	61 166,70	827-1	RTS 22/ II
2	123100010RAA	Výkop zářezu pro podzemní vedení naložení, odvoz 1 000 m, uložení na skládku se šikmými stěnami, s naložením na dopravní prostředek a s přemístěním a uložením na skládku, s urovnáním dna zářezu do předepsaného profilu a spádu.	m3	4,00000	1 653,15	6 612,60	AP-HSV	RTS 22/ II
3	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním. včetně vodorovného přemístění do 50 m.	m3	4,00000	694,32	2 777,28	AP-HSV	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				70 694,20		
4	831350113RAD	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x1500 mm	m	3,00000	3 416,51	10 249,53	AP-HSV	RTS 22/ II
5	894410010RAB	Šachty z betonových dílců šachta z betonových dílců s monolitickým dnem. Včetně betonu a bednění vyrovnávacího prstence, pro DN 200, výška vstupu 1,60 m kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -17,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.	kus	1,00000	29 205,65	29 205,65	AP-HSV	RTS 22/ II
6	894410010RAC	Šachty z betonových dílců šachta z betonových dílců s monolitickým dnem. Včetně betonu a bednění vyrovnávacího prstence, pro DN 200, výška vstupu 2,10 m kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -17,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.	kus	1,00000	31 189,43	31 189,43	AP-HSV	RTS 22/ II
7	283141494R	folie výstražná PE; pro tlakovou kanalizaci; šedá; š = 300,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m	m	3,00000	16,53	49,59	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				58 950,77		
8	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,00000	473,90	473,90	800-721	RTS 22/ II
9	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	5,00000	683,30	3 416,50	800-721	RTS 22/ II
10	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	7,00000	848,62	5 940,34	800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 2	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubi včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>						
11	721176222R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	10,00000	506,97	5 069,70	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubi včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i>						
12	721176224R00	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	32,00000	760,45	24 334,40	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubi včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i>						
13	721234143RT4	Střešní vtoky z PP s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem, vložený do krabice s nastavitelnou výškou se záchytným košem, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	9 367,85	18 735,70	800-721	RTS 22/ II
14	722181213RZ2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyethylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 110 mm	m	7,00000	110,21	771,47	800-721	RTS 22/ II
		<i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>						
15	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,15785	1 322,52	208,76	800-721	RTS 22/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 725	Zařizovací předměty					6 612,60		
16	725850145R001	Sifon kondenzační HL 138, pro vzt + klima	kus	4,00000	1 653,15	6 612,60		Vlastní
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					3 692,09		
17	767883212RT5	dvoušroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 0,8 kN	ks	4,00000	165,32	661,28		RTS 22/ II
18	767883212RU1	dvoušroubová, pro potrubí průměru 68 - 73 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 kN	ks	5,00000	220,42	1 102,10		RTS 22/ II
19	767883212RU5	dvoušroubová, pro potrubí průměru 95 - 103 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 kN	ks	7,00000	275,53	1 928,71		RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O:	SO 01	Přístavba posilovny
R:	2	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Celkem							210 506,24	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 3	Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 728 Vzduchotechnika 338 369,31								
1	728_1	VZT rekuperační jednotka IDEO 450 ECOWATT	kpl	2,00000	107 335,72	214 671,44		Vlastní
2	728_2	Elektrický ohřívač MBE 200/5,0 R2	kpl	2,00000	15 329,11	30 658,22		Vlastní
3	728_3	Spiro potrubí - 1ks=3 m - DN160	ks	7,00000	1 395,26	9 766,82		Vlastní
4	728_4	Spiro potrubí - 1ks=3 m - DN125	ks	5,00000	1 114,22	5 571,10		Vlastní
5	728_5	Spiro potrubí - 1ks=3 m - DN100	ks	16,00000	902,62	14 441,92		Vlastní
6	728_6	Koleno 160/90°	ks	9,00000	424,31	3 818,79		Vlastní
7	728_7	Koleno 160/45°	ks	3,00000	416,59	1 249,77		Vlastní
8	728_8	Koleno 100/90°	ks	14,00000	322,92	4 520,88		Vlastní
9	728_9	Koleno 100/45°	ks	4,00000	286,55	1 146,20		Vlastní
10	728_10	Redukce 200/160	ks	4,00000	338,34	1 353,36		Vlastní
11	728_11	Redukce 160/125	ks	4,00000	294,26	1 177,04		Vlastní
12	728_12	Redukce 160/100	ks	2,00000	294,26	588,52		Vlastní
13	728_13	Redukce 125/100	ks	3,00000	293,16	879,48		Vlastní
14	728_14	Odbočka 90° 160/160	ks	2,00000	569,79	1 139,58		Vlastní
15	728_15	Odbočka 45° 160/100	ks	2,00000	540,03	1 080,06		Vlastní
16	728_16	Odbočka 45° 125/100	ks	2,00000	527,91	1 055,82		Vlastní
17	728_17	Výústka do kruhového potrubí 200x75 mm KVK1-H-1.0 200x75	ks	15,00000	857,43	12 861,45		Vlastní
18	728_18	Výfuková hlavice 160 mm	ks	2,00000	3 004,32	6 008,64		Vlastní
19	728_19	Sací hlavice 160 mm	ks	2,00000	3 004,32	6 008,64		Vlastní
20	728_20	Záslepka 100 mm	ks	8,00000	135,56	1 084,48		Vlastní
21	728_21	Práce	kpl	70,00000	275,53	19 287,10		Vlastní
Díl: 729 Chlazení 164 641,94								
22	729_1	VENKOVNÍ SPLIT JEDNOTKA VITOCLIMA 300	kpl	1,00000	90 903,41	90 903,41		Vlastní
23	729_2	VNITŘNÍ SPLIT JEDNOTKA VITOCLIMA 300-S	kpl	3,00000	13 631,87	40 895,61		Vlastní
24	729_3	Potrubí měděné izolované 10/18	m	28,00000	936,79	26 230,12		Vlastní
25	729_4	Práce	kpl	40,00000	165,32	6 612,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 3	Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem								503 011,25

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: M21_1		Rozvaděč HR	6 258,85					
1	1	Vyhledání připojovacího místa - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	hod	1,00000	220,42	220,42		Vlastní
2	2	Zabezpečení pracoviště - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	hod	2,00000	275,53	551,06		Vlastní
3	3	Uprava stávajícího HR - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	hod	1,00000	385,74	385,74		Vlastní
4	4	32B-3 -32A - JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"	ks	1,00000	1 113,12	1 113,12		Vlastní
5	5	Vodivé propojení HR - CYA 6mm2, černá, šedá, hnědá, M,ZŽ - JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"	m	10,00000	44,08	440,80		Vlastní
6	6	RSA10 - ŘADOVÁ SVORKOVNICE	ks	1,00000	42,98	42,98		Vlastní
7	7	RSA2,5 - ŘADOVÁ SVORKOVNICE	ks	3,00000	27,55	82,65		Vlastní
8	8	RSA10 - ŘADOVÁ SVORKOVNICE	ks	5,00000	42,98	214,90		Vlastní
9	9	Do 6 mm2 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	ks	15,00000	13,23	198,45		Vlastní
10	10	Vyřezovací pásy plast 200x6mm UV stabil - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	ks	20,00000	5,51	110,20		Vlastní
11	11	Stena do 300mm - VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm	ks	1,00000	495,95	495,95		Vlastní
12	12	HI.150mm - VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 10 dm2	ks	1,00000	165,32	165,32		Vlastní
13	13	Stena do 300mm - ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU	ks	1,00000	584,11	584,11		Vlastní
14	14	Zednické výpomoci - zapravení otvorů po protažení kabeláže	sada	1,00000	1 653,15	1 653,15		Vlastní
Díl: M21_2		Rozvaděč RP výzbroj	50 439,94					
15	15	Vyhledání připojovacího místa - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	hod	2,00000	220,42	440,84		Vlastní
16	16	Zabezpečení pracoviště - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	hod	2,00000	275,53	551,06		Vlastní
17	17	stěna do 300mm - Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do průměru 60mm	ks	1,00000	495,95	495,95		Vlastní
18	18	stěna do 150mm - Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do průměru 60mm	ks	3,00000	165,32	495,96		Vlastní
19	19	šíře 70mm - Vysekání rýh ve zdivu cihelném hloubka 50mm	m	18,00000	71,64	1 289,52		Vlastní
20	20	šíře 70mm - Vysekání rýh v podhledu stropu chodba z tvárnice hloubka 50mm	m	3,00000	71,64	214,92		Vlastní
21	21	CYKY-J 5x10 mm2 , pevně - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	m	19,00000	198,38	3 769,22		Vlastní
22	22	CYKY-J 3x1,5 mm2 , pevně - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	m	19,00000	38,57	732,83		Vlastní
23	23	H07V-U 10 mm2 , pevně - VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)	m	19,00000	60,62	1 151,78		Vlastní
24	24	4x18 modulů, IP30/20 - PLASTOVÁ/KOVOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU PRŮHLÉDNÉ DVERE, IP30/20	ks	1,00000	4 518,61	4 518,61		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
25	25	Ekvipotenciální svorkovnice do 16mm ² , pod omítku, s výzbrojí - PLASTOVAKOVOVA ROZVODNICE POD OMÍTKU, PRŮHLEDNÉ DVEŘE, IP30/20	ks	1,00000	716,37	716,37		Vlastní
26	26	HI.150mm - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm ²	ks	2,00000	198,38	396,76		Vlastní
27	27	40A 3-pólový, In=40A s příslušenstvím - PÁČKOVÝ SPÍNAČ	ks	1,00000	1 223,33	1 223,33		Vlastní
28	28	Výrážecí cívka, příslušenství - PÁČKOVÝ SPÍNAČ	ks	1,00000	1 157,21	1 157,21		Vlastní
29	29	Tlačítko CS, IP 65, pod sklem, zapojení tlačítka , oživení CENTRAL STOP - PÁČKOVÝ SPÍNAČ	ks	1,00000	1 653,15	1 653,15		Vlastní
30	30	1-CXKHH-R-O 3x1,5 mm ² , pevné - KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLAŠTĚ, ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚN - B2 ca, s1, d0	m	3,00000	49,59	148,77		Vlastní
31	31	FLP-B+C MAXI V/4 kombinovaný svodičbleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S,, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20) - Ochrana napájecího vedení 230 V/50	ks	1,00000	8 486,17	8 486,17		Vlastní

Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C, TN-S, TT, IT

32	32	Pojistkový odpínač 10,3x38 Pojistkový odpojovač - Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz, kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C, TN-S, TT, IT	ks	1,00000	253,48	253,48		Vlastní
33	33	Pojistka válcová 10x38 6A gG - Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2, (B+C) pro síť TN-C, TN-S, TT, IT	ks	1,00000	47,39	47,39		Vlastní
34	34	RSA10 - ŘADOVÁ SVORKOVNICE	ks	1,00000	38,57	38,57		Vlastní
35	35	RSA2,5 - ŘADOVÁ SVORKOVNICE	ks	3,00000	27,55	82,65		Vlastní
36	36	RSA10 - ŘADOVÁ SVORKOVNICE	ks	5,00000	38,57	192,85		Vlastní
37	37	Do 6 mm ² - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	ks	15,00000	13,23	198,45		Vlastní
38	38	Vyvažovací pásky plast 200x6mm UV stabil - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	ks	20,00000	11,02	220,40		Vlastní
39	39	10B-1N-030A -10A - PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA	ks	2,00000	1 653,15	3 306,30		Vlastní
40	40	16B-1N-030A -16A - PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA	ks	1,00000	1 498,86	1 498,86		Vlastní
41	41	40-4-030A -40A, 30mA - PROUD,CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ	ks	3,00000	2 534,83	7 604,49		Vlastní
42	42	16B-3 -16A - JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"	ks	3,00000	771,47	2 314,41		Vlastní
43	43	16B-1 -16A - JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"	ks	10,00000	198,38	1 983,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
44	44	H07V-U 1.5 mm ² , pevně - VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)	m	16,00000	38,57	617,12		Vlastní
45	45	H07V-U 2.5 mm ² , pevně - VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)	m	12,00000	40,78	489,36		Vlastní
46	46	H07V-U 6 mm ² , pevně - VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)	m	10,00000	46,29	462,90		Vlastní
47	47	Pg13.5 - UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZAVIT Pg	ks	15,00000	38,57	578,55		Vlastní
48	48	Pg16 - UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZAVIT Pg	ks	3,00000	44,08	132,24		Vlastní
49	49	Pg26 - UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZAVIT Pg	ks	1,00000	110,21	110,21		Vlastní
50	50	Popisky, štítky označení	sada	1,00000	220,42	220,42		Vlastní
51	51	Výchozí revize rozvaděče RP	ks	1,00000	1 542,94	1 542,94		Vlastní
52	52	Zakreslení skutečného stavu elektroinstalace R4	hod.	2,00000	551,05	1 102,10		Vlastní
Díl: M21_3 Elektroinstalace m.č. 1.11 přístavba posilovny + přidružených prostor začátek						241 762,88		
53	53	Demontáž stávající elektroinstalace I.NP společné prostory AB	hod	4,00000	330,63	1 322,52		Vlastní
54	54	Vyhledání připojovacího místa, oddělení elektroinstalací od opravovaných prostor	hod	2,00000	220,42	440,84		Vlastní
55	55	Ekologická likvidace demontovaného materiálu	kg	20,00000	5,51	110,20		Vlastní
56	56	Odvoz suťi na skládku, uskladnění	kg	100,00000	11,02	1 102,00		Vlastní
57	57	Svítilno 36W/IP40, 4200lm, RA80, 600x600mm, vestavné, komplet	ks	15,00000	2 314,41	34 716,15		Vlastní
58	58	Svítilno nástěnné nouzové s vlastním zdrojem, IP40, 3W LED, 30min., nástěnné s piktogramem	ks	2,00000	1 322,52	2 645,04		Vlastní
59	59	Svítilno nástěnné, IP20, LED10-20W, ovál, včetně zdroje	ks	1,00000	584,11	584,11		Vlastní
60	60	Recyklační poplatek svítidla	ks	16,00000	11,02	176,32		Vlastní
61	61	Střešní gravitační vpust s topným kabelem, komplet, připojení na 230Vstř/10A, termostat, vypínač	ks	2,00000	6 051,55	12 123,10		Vlastní
62	62	Zásuvková podlahová krabice 2x230Vstř, přepěťová ochrana III. stupně, USB, RJ45	ks	5,00000	6 833,02	34 165,10		Vlastní
63	63	Zásuvka 230Vstř./16A, 1+N+PE, pootočená, clonky, IP43, jednonásobná zapuštěná	ks	4,00000	319,61	1 278,44		Vlastní
64	64	Zásuvka 230Vstř./16A, 1+N+PE, pootočená, clonky, IP43, jednonásobná zapuštěná, s přepětovou ochranou, III. stupně	ks	4,00000	1 322,52	5 290,08		Vlastní
65	65	Zásuvka 230Vstř./16A, 1+N+PE, pootočená, clonky, IP43, jednonásobná nástěnná	ks	6,00000	330,63	1 983,78		Vlastní
66	66	Krabicová rozvodka IP43, nástěnná, prázdná, A90x43mm	ks	14,00000	110,21	1 542,94		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
67	67	Svorka do 2,5mm ² , 3-5násobná	ks	40,00000	11,02	440,80		Vlastní
68	68	Krabice instalační pod omítku hloubka 42mm	ks	30,00000	22,04	661,20		Vlastní
69	69	Víčko krabice elektronstalační plast + 2ks šrouby	ks	10,00000	11,02	110,20		Vlastní
70	70	Krabice instalační pod omítku KT100	ks	1,00000	66,13	66,13		Vlastní
71	71	Vypínač zapuštěný řazení č. 1, 2, 5, 6, 7 IP43, komplet, 230Vstř./10A	ks	10,00000	220,42	2 204,20		Vlastní
72	72	Ovladač žaluziový pod omítku, zavřete, blokace současného chodu, se samonávratem	ks	2,00000	771,47	1 542,94		Vlastní
73	73	trípolové provedení do 16A, barva bílá, IP43 - Vypínač instalační pod omítku 3-PÓLOVÝ ZAPUŠTĚNÝ „3x16A,	ks	2,00000	1 047,00	2 094,00		Vlastní
74	74	3x16A,500V,IP65 - SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI	ks	3,00000	881,68	2 645,04		Vlastní
75	75	Repro dvoupásmové, 2x100W, nástěnné, s držákem, 59Hz-29kHz, 8ohm, napojení na stávající audio	ks	2,00000	2 204,20	4 408,40		Vlastní
76	76	Ozvučovací kabel 2x2,5mm ² , vnitřní	m	60,00000	203,89	12 233,40		Vlastní
77	77	LV18x13 vkladací - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	m	40,00000	110,21	4 408,40		Vlastní
78	78	LHD25x20 hranatá - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	m	30,00000	121,23	3 636,90		Vlastní
79	79	Vrtání děr do zdiva	ks	200,00000	11,02	2 204,00		Vlastní
80	80	Hmoždina 8mm, vrut	ks	200,00000	11,02	2 204,00		Vlastní
81	81	přes 20 do 40mm - Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířka	m	70,00000	66,13	4 629,10		Vlastní
82	82	2313 trubka ohebná LPFLEX	m	80,00000	38,57	3 085,60		Vlastní
83	83	2316 trubka ohebná LPFLEX	m	40,00000	38,57	1 542,80		Vlastní
84	84	2323 trubka ohebná LPFLEX	m	10,00000	44,08	440,80		Vlastní
85	85	Příslušenství trubek ohebných	ks	50,00000	16,53	826,50		Vlastní
86	86	stěna do 300mm - Výbourní otvorů ve zdivu cihelném do průměru 60mm	ks	6,00000	385,74	2 314,44		Vlastní
87	87	stěna do 150mm - Výbourní otvorů ve zdivu cihelném do průměru 60mm	ks	24,00000	275,53	6 612,72		Vlastní
88	88	šíře 30mm - Vysekání rýh ve zdivu cihelném hloubka 30mm	m	50,00000	55,11	2 755,50		Vlastní
89	89	šíře 70mm - Vysekání rýh ve zdivu cihelném hloubka 30mm	m	70,00000	66,13	4 629,10		Vlastní
90	90	šíře 30mm - Vysekání rýh v pohledu stropu z tvavic hloubka 30mm	m	20,00000	44,08	881,60		Vlastní
91	91	50x50x50 - Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel pro krabice	ks	100,00000	22,04	2 204,00		Vlastní
92	92	Jakékoliv šíře - Hrubá výplň rýh maltou	m ²	10,00000	330,63	3 306,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
93	93	CYKY-O 2x1,5mm2, pevně - Kabel silový izolace PVC bez vodiče PE	m	12,00000	44,08	528,96		Vlastní
94	94	CYKY-J 4Dx1,5mm2 - Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE	m	60,00000	55,11	3 306,60		Vlastní
95	95	CYKY-J 3Cx2,5mm - Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE	m	240,00000	60,62	14 548,80		Vlastní
96	96	CYKY-J 3Cx21,5mm - Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE	m	290,00000	49,59	14 381,10		Vlastní
97	97	CYKY-J 5x2,5 mm2 , pevně - Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE	m	68,00000	71,64	4 871,52		Vlastní
98	98	CYKY-O 3Dx1,5mm2 - Kabel silový izolace PVC bez vodiče PE	m	10,00000	49,59	495,90		Vlastní
99	99	HO7V-J 4-6mm2, pevně - Vodič jednožilový (CY)	m	30,00000	55,11	1 653,30		Vlastní
100	100	HO7V-J 10mm2, pevně - Vodič jednožilový (CY)	m	20,00000	38,57	771,40		Vlastní
101	101	SYKFY 2x2x0,5mm2, pevně - Kabel sdělovací stíněný	m	15,00000	38,57	578,55		Vlastní
102	102	Kabel datový vnitřní UTP cat 6E - Kabel sdělovací stíněný	ks	60,00000	39,68	2 380,80		Vlastní
103	103	Pásek vyvazovací, délka 200-300mm, šíře 4-6mm, černý UV stab. Plast - Kabel sdělovací stíněný	ks	50,00000	11,02	551,00		Vlastní
104	104	do 2,5mm2 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji	ks	160,00000	18,74	2 998,40		Vlastní
105	105	do 10mm2 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji	ks	12,00000	27,55	330,60		Vlastní
106	106	úklid po montáži - Čištění budov zametáním	m2	100,00000	5,51	551,00		Vlastní
107	107	Popisky, štítky, označení	sada	1,00000	1 212,31	1 212,31		Vlastní
108	108	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací přes 200 tis. do 500 tis.	ks	1,00000	9 918,90	9 918,90		Vlastní
109	109	Skutečný stav elektroinstalace	sada	1,00000	3 857,35	3 857,35		Vlastní
110	110	Sádra montážní	kg	30,00000	22,04	661,20		Vlastní
111	111	Zkušební provoz	hod	2,00000	385,74	771,48		Vlastní
112	112	Zaučení obsluhy	hod	2,00000	385,74	771,48		Vlastní
113	113	Zabezpečení pracoviště	hod	6,00000	275,53	1 653,18		Vlastní
114	114	Montáž jinde nespecifikovaná	hod	8,00000	385,74	3 085,92		Vlastní
115	115	Koordinace postupu prací s investorem, nájemcem	hod	4,00000	385,74	1 542,96		Vlastní
116	116	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Spolupráce s revizním technikem	hod	2,00000	385,74	771,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: M21_4 Ochrana přístavy objektu posilovna před bleskem a uzemnění - začátek								
117	117	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 800mm - Hloubení kabelový rýhy	m	30,00000	165,32	4 959,60		Vlastní
118	118	Zemina třídy 3, šíře 300mm, hloubka 800mm - Zához kabelové rýhy	m	30,00000	88,17	2 645,10		Vlastní
119	119	Páska 30x4mm, (0,95kg/m), volně ve výkopu - Ocelový pásek pozinkovaný	m	30,00000	60,62	1 818,60		Vlastní
120	120	FeZn D10 (0,62kg/m), volně výkop - Ocelová kulatina pozinkovaná	m	20,00000	143,27	2 865,40		Vlastní
121	121	FeZn D8 (0,4kg/m), volně výkop - Ocelová kulatina pozinkovaná	m	10,00000	143,27	1 432,70		Vlastní
122	122	Fólie výstražná 20cm	m	25,00000	16,53	413,25		Vlastní
123	123	SU Univerzální - Svorka hromosvodní uzemňovací	ks	40,00000	154,29	6 171,60		Vlastní
124	124	SS spojovací - Svorka hromosvodní uzemňovací	ks	20,00000	121,23	2 424,60		Vlastní
125	125	SPb připojovací - Svorka hromosvodní uzemňovací	ks	10,00000	154,29	1 542,90		Vlastní
126	126	SK křížová - Svorka hromosvodní uzemňovací	ks	10,00000	165,32	1 653,20		Vlastní
127	127	Ošetření zemních spojů proti korozi	ks	6,00000	55,11	330,66		Vlastní
128	128	Vodič AlMgSi RD8 polotvrdý - Zinkované provedení	m	40,00000	60,62	2 424,80		Vlastní
129	129	SU univerzální zemní provedení - Svorka hromosvodní uzemňovací	ks	8,00000	66,13	529,04		Vlastní
130	130	Podpěra vedení PV1a-15 do dřeva, zdíva, L 150mm	ks	8,00000	66,13	529,04		Vlastní
131	131	Na ploché střechy, 1kg, plast + beton - Podpěra vedení plast + beton na ploché střechy	ks	25,00000	60,62	1 515,50		Vlastní
132	132	Ekvipotenciální svorkovnice pod omítku, s víkem, označením, včetně výzbroje - Podpěra vedení plast +, beton na ploché střechy	ks	1,00000	661,26	661,26		Vlastní
133	133	SOa na okapové žlaby, oplechování - Svorka hromosvodní uzemňovací	ks	2,00000	165,32	330,64		Vlastní
134	134	SZb zkušební - litinová - Svorka hromosvodní uzemňovací	ks	2,00000	71,64	143,28		Vlastní
135	135	OÚ1,7 ochranný úhelník 1,7m - ochranný úhelník a držák	ks	2,00000	672,28	1 344,56		Vlastní
136	136	DOUa držák ochranného úhelníku do zdíva 200mm - ochranný úhelník a držák	ks	4,00000	99,19	396,76		Vlastní
137	137	H07V-U 6mm2, pevně - Vodič jednožilový CY	m	30,00000	55,11	1 653,30		Vlastní
138	138	SP připojovací - Svorka hromosvodní uzemňovací	ks	4,00000	165,32	661,28		Vlastní
139	139	Štítek označení svodu	ks	2,00000	22,04	44,08		Vlastní
140	140	Montážní práce - tvarování montážního dílu	ks	16,00000	88,17	1 410,72		Vlastní
141	141	Bentonit pro zlepšení uzemnění	m	10,00000	44,08	440,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022_1120	Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově
O: SO 01	Přístavba posilovny
R: 4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
142	142	Měření zemních odporů, zemniče - prvního nebo samostatného	ks	1,00000	2 424,62	2 424,62		Vlastní
143	143	Skutečný stav projektové dokumentace ochrany objektu před bleskem a uzemnění	sada	1,00000	1 102,10	1 102,10		Vlastní
144	144	Podružný materiál	ks	1,00000	4 243,09	4 243,09		Vlastní
145	145	Doprava, přesuny, PPV	kpl	1,00000	3 306,30	3 306,30		Vlastní
146	146	Provozní vlivy	kpl	1,00000	1 102,10	1 102,10		Vlastní
Celkem						348 982,55		

Harmonogram - MV - Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově												
Název prací	2023						2024					
	8.	9.	10.	11.	12.		1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 - Zemní práce												
2 - Základy a zvláštní zakládání												
3 - Svislé a kompletní konstrukce												
34 - Stěny a příčky												
4 - Vodorovné konstrukce												
6 - Úpravy povrchu, podlahy												
61 - Úpravy povrchů vnitřní												
62 - Úpravy povrchů vnější												
63 - Podlahy a podlahové konstrukce												
94 - Lešení a stavební výtahy												
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách												
96 - Bourání konstrukcí												
99 - Staveništní přesun hmot												
711 - Izolace proti vodě												
712 - Izolace proti vodě												
713 - Izolace tepelné												
762 - Konstrukce tesařské												
764 - Konstrukce klempířské												
766 - Konstrukce truhlářské												
767 - Konstrukce zámečnické												
776 - Podlahy povlakové												
784 - Malby												
799 - Ostatní												
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot												
Zdravotechnika												
Vzduchotechnika												
Elektrotechnika												

Délka realizace je 6 měsíců od protokolárního předání staveniště

Seznam technologií a dodávek

Název veřejné zakázky:	MV - Jablonec nad Nisou – přístavba posilovny k administrativní budově		
Obchodní firma nebo název uchazeče právnícké/fyzické osoby:	Stavolib s.r.o., Lovecká 1109, 463 11 Liberec – Vratislavice nad Nisou	IČO	07309759

Seznam technologií a dodávek (zákonná odpovědnost za vady díla a záruka za jakost díla minimálně 36 měsíců)	
Název technologie a dodávky	Poskytnutá délka záruky
Hliníkové stěny	36 měsíců
Žaluzie	36 měsíců
Svítlidla	36 měsíců
Koncové prvky elektroinstalace	36 měsíců
Reproduktory	36 měsíců
Ovladače	36 měsíců
Rekuperační jednotka	36 měsíců
Elektrický ohříváč	36 měsíců
Venkovní split jednotka	36 měsíců
Vnitřní split jednotka	36 měsíců
Zátěžový koberec	36 měsíců

* V případě více technologií doplňte tabulku stejným způsobem.