



Položkový rozpočet

Zakázka: 1852 kas.P.Holého (CE 02-21-02)

Misto St.objekt č.073 (Sklady)

Objednatel: **Ministerstvo obrany**
Tychonova 221/1
16000 Praha-Hradčany

IČ: **60162694**
 DIČ: **CZ60162694**

Zhotovitel: **STOPIN spol. s r.o.**
Klečaty 33, 391 81

IČ: **26040042**
 DIČ: **CZ26040042**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 568 957,31 CZK
Základní DPH	21 %	329 481,04 CZK

Cena celkem s DPH **1 898 438,35 CZK**

v _____ dne **21.07.2023**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV		
64	Výplně otvorů	HSV		
9	Ostatní konstrukce	HSV		
721	Vnitřní kanalizace	PSV		
722	Vnitřní vodovod	PSV		
725	Zařizovací předměty	PSV		
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV		
766	Konstrukce truhlářské	PSV		
767	Konstrukce zámečnické	PSV		
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		
776	Podlahy povlakové	PSV		
781	Obklady keramické	PSV		
784	Malby a nátěry	PSV		
M21	Elektromontáže - rozvody a jištění	MON		
M21b	Elektromontáže - svítidla - spínače	MON		
M21c	Elektromontáže - vytápění	MON		
M21d	Elektromontáže - Revize, lešení a ploššiny	HSV		
D96	Bourání a přesuny sutí	HSV		
VN	Vedlejší náklady	VN		
Cena celkem				

Položkový rozpočet

S:	1852 kas.P.Holého (CE 02-21-02)
O:	St.objekt č.073 (Sklady)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní	
1	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková Začátek provozního součtu O1:3*1,5*2*0,4 O2:3*0,9*2*0,4 Konec provozního součtu 5,76	m2
2	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm 3*1,5*2+3*0,9*2	m
3	612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková voda:24*0,15	m2
4	612420014RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hladká	m2
5	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi Začátek provozního součtu Místnosti 106-110:(14,5-0,9+0,7) Místnosti 121-124:(20,7-4*0,7) Konec provozního součtu 32,2	m
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 4,5+1,62	m2
7	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m,ručně	t
Díl:	64	Výplně otvorů	
8	R61140054O1	Okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo, přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m O1:1,5*1,5*2	m2
9	R61140042O2	Okno plastové OS dvojsklo do, plochy 1m2 O2:0,9*0,9*2	m2
10	648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm okna O1:2*1,5 okna O2:2*0,9	m
11	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus
12	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus
13	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m,ručně	t
Díl:	9	Ostatní konstrukce	
14	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2
15	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2
Díl:	721	Vnitřní kanalizace	
16	721170962R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 63 mm	kus
17	721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus
18	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm, klozety	m
19	721176102R00	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm	m
20	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus
21	55162150.AR	HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30, překap z bpílerů	kus
22	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm	kus
23	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus
24	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
25	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t			
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
26	722172914R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 32 mm, napojení na stávající	kus			
27	722172611R00	Potrubí plastové PP-R bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m			
28	722181241RZ6	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 20 mm	m			
29	722181243RT7	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m			
30	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus			
31	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m			
32	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t			
Díl:	725	Zařizovací předměty				
33	725100001RA0	Umyvadlo, stojánková baterie, zápachová uzávěrka Začátek provozního součtu Místnosti 106-110:1 Místnosti 121-124::2 Konec provozního součtu 3	kus			
34	725100008RA0	Ohřívač vody elektrický akumulární do 165 l Kompletní provedení včetně armatur ,připjení na vyměněného potrubí armatury do zásobníku instalovat i výpustný ventil pro případ nutnosti Začátek provozního součtu Místnosti 106-110: 0,00:1 Místnosti 121-124::1 Konec provozního součtu 2	kus			
35	725100004RA0	Sprchové stání, baterie, podlahová vpust Baterie sprchová směšovací nástěnná se sprchovou tyčí Začátek provozního součtu Místnosti 106-110: 0,00:1 Místnosti 121-124:: Konec provozního součtu 1	kus			
36	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček Místnosti 106-110:1	soubor			
37	55220115.MR	Vanička sprchová 90 EX Místnosti 106-110:1	kus			
38	725100006RA0	Klozet kombi včetně přípojky, sedátka Začátek provozního součtu Místnosti 106-110:1 Místnosti 121-124::2 Konec provozního součtu 3	kus			
39	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 mm x DN 10 mm umyvadla:2*3 klozety:3	soubor			
40	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm, výměna	kus			
41	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t			
Díl:	763	Konstrukce sádkartonové				
42	447115123RT1	Podhled SDK,OK CD, st.třímen,izolace,1xRBI tl.12,5, minerální izolace tl. 160 mm Začátek provozního součtu Místnosti 106-110:6,76 Místnosti 121-124::6,87 Konec provozního součtu	m2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
43	447115121RT1	13,63 Podhled SDK,OK CD, st.řmen, izolace,1xRB tl.12,5, minerální izolace tl. 160 mm Začátek provozního součtu Místnosti 106-110:29,86 Místnosti 121-124: Konec provozního součtu 29,86	m2			
44	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m,ručně	t			
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
45	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř. 80:3+1 60:3+2	kus			
46	611603255R	Dveře vnitřní hladké plné 600 x 1970 mm bílé, jednokřídle	kus			
47	611603257R	Dveře vnitřní hladké plné 800 x 1970 mm bílé jednokřídle	kus			
48	54914624R	Dveřní kování štikové chrom klíč Cr, z toho 4x WC i se zámkem pro WC	kus			
49	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
50	R767 65-89	Opravy vrat podle popisu Výměna (oprava) zámku, výměna táhel ,výměna ok na vysací zár	kus			
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
51	632450020RA0	Vyrovnávací potěr tl. 20mm	m2			
52	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby Začátek provozního součtu Místnosti 106-110:6,76 Místnosti 121-124:6,87 Konec provozního součtu 13,63	m2			
53	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci 13,63	m2			
54	597623142R	Dlaždice 30x30 podle výběru investora standart pro nabídku Color Two šedá mat Začátek provozního součtu prořez 11% , balení 1,18 na celé kartony:13,63*1,11/1,18 Konec provozního součtu 13*1,18	m2			
55	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových 3*0,8+2*0,6	m			
56	5537000111R	Lišta přechodová samolepicí š. 30 mm, l = 930 mm, zkrácené	kus			
57	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t			
Díl:	776	Podlahy povlakové				
58	776520110RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka, odstranění stávajícího PVC Komplet včetně vyrovnání stěrkováním do 5 mm Začátek provozního součtu Místnosti 106-110:27,41 Místnosti 121-124:0 Konec provozního součtu 27,41	m2			
59	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t			
Díl:	781	Obklady keramické				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
60	597813651R	Obkladačka ve skladbě k dlažbě , podle výběru investora Obkladačka pro ocenění 15x20 bílá lesk Color One Začátek provozního součtu prořez 9% balení 1 m2 na balení:58*1,09 Konec provozního součtu 64	m2			
61	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady Začátek provozního součtu Místnosti 106-110:(14,5-0,9+0,7)*1,8 Místnosti 121-124::(20,7-4*0,7)*1,8 Konec provozního součtu 58	m2			
62	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2			
63	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t			
Díl:	784	Malby a nátěry				
64	784450010RAB	Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem, dvojnásobná včetně penetrace	m2			
65	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí, oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba vč.penetrace Začátek provozního součtu Místnosti 106-110:34,2*2,72-1,5*1,5*2+14,5*(2,72-1,8) Místnosti 121-124:27*(2,72-1,8) Konec provozního součtu 127	m2			
66	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email, oprava nátěru zárubní Začátek provozního součtu vrata:(2,4*2,4*2+(2,4+4,8)*0,2)*2 zárubně:(5*(0,6+4)+4*(0,8+4))*0,3 Konec provozního součtu 39	m2			
Díl:	M21	Elektromontáže - rozvody a jištění				
67	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11	kus			
68	210192101R00	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová, běžná do 20 kg	kus			
69	357161604R	Rozvodnice plastová , bílé dveře, montáž na omítku, IP40, 1x18 modulů	kus			
70	R395394	Rozvodnice zapuštěná KLV-36UPS-F	kus			
71	R_ER1	Zapojení a osazení rozvodnice R1 podle výkresu	kus			
72	R_ER2	Zapojení a osazení rozvodnice R2 podle výkresu	kus			
73	R_ER3	Zapojení a osazení rozvodnice R3 podle výkresu	kus			
74	R_ER4	Zapojení a osazení rozvodnice R4 podle výkresu	kus			
75	R_ER5	Zapojení a osazení rozvodnice R5 podle výkresu	kus			
76	R_ERH	Zapojení a osazení rozvodnice RH podle výkresu	kus			
77	650125111RT2	Uložení kabelu Cu 2 x 1,5 mm2 do trubky (lišty), včetně dodávky kabelu CYKY 2 x 1,5 mm2	m			
78	650125141RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 do trubky (lišty) , včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2	m			
79	650125143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky (lišty) , včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2	m			
80	650125215RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 4 mm2 do trubky (lišty) , včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm2	m			
81	650125187RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 6 mm2 do trubky (lišty) , včetně dodávky kabelu CYKY 4 x 6 mm2	m			
82	210010011R00	Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 16 mm	m			
83	345710961R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 16	m			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
84	220264111R00	Kabel.žlab drátěný s integr.spojku	m			
85	650031122R00	Osazení zásuvkové skříně ZS1+ZS2 ZS1:11 ZS2:6	kus			
86	v310-6kA Fama	Zás.skříň IP44 jištěná s chráničem 40/4/003, zásuvky 2x230V, 1x16/5, 1x32/5 + jištění (ZS2)	kus			
87	3064 Fama	Zásuvkové Krabice 3064 IP54 2x230V s ochr. kolíkem, (ZS1)	kus			
88	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 11*3+6*5	kus			
89	M21_1	Vedlejší a pomocný materiál,přesun dodávek, vedlejší a přidružené výkony vč. výpomocí	%			
90	M21_D	Demontáž kabeláže a rozvaděčů, jističů, proud.chráničů včetně likvidace	kpl			
Díl:	M21b	Elektromontáže - svítidla - spínače				
91	210201523R00	Svítidlo LED technické stropní závěsné 2 upev.body, montáž SV1	kus			
92	R348-360171	LED závěsné svítidlo v prachotěsné LED 48W,4000K, provedení s vysokým krytím IP65. (SV1)	kus			
93	210203814R00	Lankový závěs atypického svítidla	kus			
94	210201511R00	Svítidlo LED bytové stropní přisazené, SV2+SV3 S2:3 S3:8	kus			
95	R348-14108	Lineární LED svítidlo stropní 4900lm LED 48W , (SV2)	kus			
96	KA28950	Stropní LED svítidlo V2LED 12W, 780 lm LED 12W (SV3)	kus			
97	210110021RT1	Spínač nástěnný i vestavý jednopól.- řaz. 1, IP, včetně dodávky spínače S1:24 S2:18	kus			
98	222260601R00	Lišta vkládací do15x10, na úchyt.body, zavičkování Začátek provozního součtu mezi:(2*12+8*16)+(2*16+2*12)+(6*16) mezi:(4*5+10)+(5+5+12+6)+(2*16)+(2*8+3*5) mezi:(4*8+4*5+2*9) ke krabicím:46*3,5 Konec provozního součtu 660	m			
99	34572101R	Lišta vkládací z PVC délka 2 m, LV 11 x 10 mm Začátek provozního součtu prořez:660*1,05 Konec provozního součtu 694	m			
100	650141111R00	Ukončení vodiče ve svítidle,spínači, do 2,5 mm2 (163+11+8)*3+42*2	kus			
101	M21_1	Vedlejší a pomocný materiál,přesun dodávek, vedlejší a přidružené výkony vč. výpomocí	%			
102	M21_D	Demontáž svítidel, demontáž kabeláže včetně likvidace	kpl			
Díl:	M21c	Elektromontáže - vytápění				
103	210100020	Připojení přímotopu + boilerů RH:8 R2:2 Boilery:2	kus			
104	10.860.92014	Přímotop 230V/2kW	kus			
105	210140650RT1	Termostat prostorový, včetně dodávky	kus			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
106	M21_1	Vedlejší a pomocný materiál,přesun dodávek, vedlejší a přidružené výkony vč. výpomocí	%			
107	M21_D	Demontáž přímotopů,termosttů, kabeláže, včetně likvidace	kpl			
Díl:	M21d	Elektromontáže - Revize, lešení a ploššiny				
108	210280001	Revize el rozvodů a zařízení celková, prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	kpl			
109	945412111□	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška, zdvihu do 8 m	den			
Díl:	D96	Bourání a přesuny sutí				
110	725840850R00	Demontáž baterie sprchové diferenciální G 3/4" x 1"	kus			
111	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor			
112	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
113	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor			
114	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 165 l	soubor			
115	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2			
116	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, (ostění bouraných oken) pouze vmitřní , bourání dovnitř:(0,9*3*2+1,5*3*2)*0,4	m2			
117	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2			
118	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 2+2*2	kus			
119	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 4,5+1,62	m2			
120	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor			
121	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného, roháčky	kus			
122	713100828R00	Odstranění tepelné izolace v podhledu	m2			
123	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm, vetně výustek	m			
124	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 125 mm, včetně výustek, zápachových uzávěrů, odpadních ventilů	m			
125	766421821R00	Demontáž obložení stropů včetně závěsů 13,630+ 29,86	m2			
126	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m			
127	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus			
128	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
129	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 7,641*3	t			
130	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
131	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 7,641*18	t			
132	R997013869REP	Poplatek za uložení stavebního odpadu , 17 09 04 – směsné stavební materiály	t			
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
133	005121010R	Vybudování zařízení staveniště (Sklad,buňka ,WC), nutné ohrazení podle dispozice investora, závěrečný úklid	Soubor			
Celkem						1 568 957,31

Poznámky uchazeče k zadání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem