

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny VZ Teplice - garáž

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

CLIMBING IVY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

11898658

DIČ:

CZ11898658

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

185 569,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	185 569,70	21,00%	38 969,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

224 539,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny VZ Teplice - garáž

Místo:

Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

CLIMBING IVY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

185 569,70

D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 320,50
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 510,00
20	K	637121111	Pokádka kačírku tl 100 mm vč dopravy	m2	10,000	351,00	3 510,00
D		997	Přesun sutě				4 810,50
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,000	288,00	288,00
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,000	12,50	12,50
16	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,000	4 510,00	4 510,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				146 531,20
D		712	Povlakové krytiny				146 531,20
1	K	712361802	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií přilepených bodově	m2	102,000	48,40	4 936,80
13	K	712362113	Povlaková krytina střech plochých na vodorovné ploše vakuově kotvená hydroizolační fólie tl. 1,8 mm	m2	102,000	670,00	68 340,00
4	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	40,000	195,00	7 800,00
5	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	40,000	195,00	7 800,00
6	K	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	10,000	294,00	2 940,00
2	K	712392171	Povlakové krytiny střech plochých do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	102,000	196,00	19 992,00
8	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	102,000	61,20	6 242,40
14	K	712862113	Povlaková krytina střech vytažení na konstrukce převyšující úroveň střechy hydroizolační fólií pro vakuově kotvení přilepenou bodově tl fólie 1,8 mm	m2	20,000	728,00	14 560,00
15	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	12,000	1 160,00	13 920,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				16 608,00
12	K	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný, očištění a příprava podkladu pro montáž nové fólie. 102 m2.	hod	32,000	519,00	16 608,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				14 110,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00
17	K	043144000	Zkoušky těsnosti	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				9 110,00
10	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
11	M	56280143	<i>hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací dl 165mm využitelná</i>	kus	300,000	13,70	4 110,00