

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Rozhraní - přístřešky pro cestující 2ks - oprava nátěrů přístřešků pro cestující**

KSO:

Místo: Rozhraní

CC-CZ:

Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>72 759,41</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 759,41	21,00%	15 279,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>88 038,89</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Rozhraní - přístřešky pro cestující 2ks - oprava nátěrů přístřešků pro cestující**

Místo: Rozhraní

Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>72 759,41</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		██████████
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		██████████
PSV - Práce a dodávky PSV		██████████
767 - Konstrukce zámečnické		██████████
783 - Dokončovací práce - nátěry		██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		██████████
VRN5 - Finanční náklady		██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Rozhraní - přístřešky pro cestující 2ks - oprava nátěrů přístřešků pro cestující**

Místo: Rozhraní

Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**72 759,41**

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně					
	VV		"přístřešek - 2ks"					
	VV		6*4*2					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	918299103	Očištění graffiti z PHS výšky do 2,5 m z hladkých ploch z PMMA nebo skleněných z rubové strany	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění odstraňovačem graffiti povrchů protihlukových stěn hladkých z PMMA nebo skleněných z rubové strany					
	VV		"přístřešek č.1 - cca 1/5 ploch stěn"					
	VV		"stěny" 1,42*2,5*3*2*0,2					
	VV		"přístřešek č.2 - cca 1/5 ploch stěn"					
	VV		"stěny - Dtto" 4,26					
	VV		Součet					
3	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m					
4	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1112					
	VV		2*3					
5	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	767		Konstrukce zámečnické					
6	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
	VV		"nástěnka"					
	VV		"přístřešek č.1" 1*1,5*7,85					
	VV		"přístřešek č.2 - DTTTO" 1*1,5*7,85					
	VV		Součet					
7	M	13814193	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 1mm tabule	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 1mm tabule					
	VV		2,5*0,00785 *2					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
8	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	VV		"konstrukce přístřešků"					
	VV		"ocelové profily přístřešku - jakl 100x60mm + jakl 40x40mm + jakl 60x60mm + T 40*40mm + deska 700x200mm "					
	VV		0,36*2,6*4 + 0,16*1,4*15 + 0,24*2*4 + 0,16*1,5*9 + 0,7*0,2*6					
	VV		"přístřešek č. 2 - Dtto" 12,024					
	VV		Součet					
9	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
10	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"nátěr 2x" 24,048*2					
11	K	783801221	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem povrchů z desek - polykarbonát	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem s okartáčováním povrchů z desek - polykarbonát					
	VV		"přístřešek č.1"					
	VV		"stěny" 1,45*2,5*3*2					
	VV		"obloukové zastřešení" 1,5*2*3*2					
	VV		"přístřešek č.2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"stěny" 1,45*2,5*3*2					
	W		"obloukové zastřešení" 1,5*2*3*2					
	W		Součet					
12	K	R-78330-1313	Odmaštění konstrukce stěn přístřešků z polykarbonátu odmašťovačem ze směsi organických rozpouštědel	m2				
	PP		Odmaštění konstrukce stěn přístřešků z polykarbonátu odmašťovačem ze směsi organických rozpouštědel					
	W		"přístřešky - 2ks, jen stěny, ale obě strany stěny"					
	W		"typ odmašťovadlo VP 403 fy. Synpo"					
	W		"přístřešek č.1 - stěny" 1,45*2,5*3*2					
	W		"přístřešek č.2 - stěny" 1,45*2,5*3*2					
	W		Součet					
13	K	R-78330-1401	Ometení konstrukcí z polykarbonátu	m2				
	PP		Ometení 2x konstrukcí z polykarbonátu					
	W		"z pol 12" 43,5*2					
14	K	R-78334-7101	Základní a krycí jednonásobný polyuretanový nátěr konstrukcí z polykarbonátu (barva VP 400 + tužidlo VP 401 fy. SYNPO)	m2				
	PP		Základní a krycí jednonásobný polyuretanový nátěr konstrukcí z polykarbonátu (barva VP 400 + tužidlo VP 401 fy. SYNPO)					
	W		"přístřešky - 2ks, jen stěny - dva nátěry základní + krycí"					
	W		"z pol. č.12" 21,75*2 *2					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
15	K	HZS2182	Hodinová zúčtovací sazba sklenář odborný	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sklenář odborný					
	W		"příprava prací, koordinace se správcem" 2					
	W		"závěrečný úklid" 3					
	W		Součet					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN5		Finanční náklady					
16	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					