

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **Oprava střechy Májová 91, Bučovice - Černčín**

Zadavatel **Město Bučovice** IČO: **00291676**
Jiráskova 502 DIČ: **CZ00291676**
68501 Bučovice

Zhotovitel: **STAK-D, spol. s r. o.** IČO: **49444255**
Domanín 212 DIČ: **CZ49444255**
02003 Domanín

Vypracoval: **www.rozpocet-stavby.cz**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	755 364,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	755 364,90 CZK
Základní DPH	21 %	158 626,63 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **913 991,53 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele _____
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00				0
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				
01	ON, VN	0,00				
	Stavební objekt					
01		0,00				
	ASŘ	0,00				
	Bleskosvod	0,00				
Celkem za stavbu		0,00	755 364,90	158 626,63	913 991,53	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
700	HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
765	Krytiny tvrdé	PSV				
M11	Elektromontáže	MON				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem					755 364,90	

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	Oprava střechy Májová 91, Bučovice - Černčín	
O:	099	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	ON, VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor			
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
2	005124010R	Koordinační činnost	Soubor			
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
3		Úklid stavby	soubor			
		Celkem				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava střechy Májová 91, Bučovice - Černčín
O:	
R:	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 762	Konstrukce tesařské
-----------------	----------------------------

1	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva Odhad, účtovat dle skutečnosti, dle doporučení statika	m			
2	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen Odhad, účtovat dle skutečnosti, dle doporučení statika	m			
3	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střešních o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí	m2			
4	762342203R00	Montáž laťování střešních o sklonu do 60° při vzdálenosti laťů přes 220mm do 390 mm,	m2			
5	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	soubor			
6		Dozdívka a oprava štitové atiky	m2			
7	762911111R00	Impregnace řeziva nátěrem, nástřikem, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu	soubor			
8	60517111R	lať průřez 24 cm2 (6x4cm)	m3			
9	60596002R	hranol do 450 cm ² Odhad, účtovat dle skutečnosti, dle doporučení statika	m3			

10	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t			
----	--------------	---	---	--	--	--

Díl: 764	Konstrukce klempířské
-----------------	------------------------------

11	764816420R00	Oplechování okapnice, z přírodního pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m			
12	764817175R00	Oplechování zdi (atik), z přírodního pozinkovaného plechu, rš 380 mm, dodávka a montáž	m			
13	764813120R00	Lemování zdi, z přírodního pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m			
14	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z přírodního pozinkovaného plechu, dodávka a montáž	m			
15	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z přírodního pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m			
16	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z přírodního pozinkovaného plechu, dodávka a montáž	kus			
17	764814650R00	Úžlabí, z přírodního pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m			
18		D+M střešního výlezu, na krytině vlnité a prejzové, sklonu přes 30 do 45°	ks			
19		D+M lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků	m2			
20	764322831R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 330 mm	m			
21	764331830R00	Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m			
22	764339811R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na vlnité krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45°	m2			
23	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m			
24	764361811R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině vlnité a prejzové, sklonu přes 30 do 45°	kus			
25	764392851R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m			
26	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m			
27	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 75 a 100 mm	m			
28	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t			

Díl: 765	Krytiny tvrdé
-----------------	----------------------

29	765318861R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do suti	m2			
30	765311511RU1	Krytina pálená střešních jednoduchých z tašky skládané červená engoba, uložení na sucho, povrchová úprava rezná	m2			
31	765331865R00	Krytina skládaná Doplíčky pro zastřešení krytinou skládanou drážkovou, větrací pás okapní,	m			

31A	Dodávka a montáž kompletu odvětrání systémové řešení prostupu ZTI odvětrání ø125, vč. redukce150/125 a flexihadice		ks			0,00
-----	--	--	----	--	--	------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot
-----------------	--

32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t			
33	979990161R00	Poplatek za skládku dřeva, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t			
34	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t			
35	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t			
36	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
37	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každé další 1 km	t			
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t			

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:		
O:	01	Objekt Komenského 211
R:	D.1.4.3.9	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: M11		Hromosvod				
1	M1100001	Demontáž stávajícího hromosvodového vedení	kpl			
2	M1100002	Montáž hromosvodového vedení na střeše včetně materiálu FeZn, AlMgSi	m			
3	M1100003	Montáž hromosvodového vedení - svod drát AlMgSi/PVC prům.8mm včetně materiálu FeZn	m			
4	M1100004	Montáž svorky hromosvodové včetně materiálu FeZn (SU, SJ, SZ, SR)	ks			
5	M1100005	Montáž jímáče dl. 2m na hřeben střechy včetně materiálu AlMgSi, FeZn	ks			
6	M1100006	Střešní držák do plochy sedlové střechy FeZn, (sklon 24-53°) včetně dodávky a montáže	ks			
7	M1100007	Úprava vývodu od stávajícího uzemnění včetně materiálu FeZn	ks			
8	M1100008	Držák vedení do zdi včetně podložky, dodávky a montáže	ks			
9	M1100009	Materiál pro elektroinstalaci (šroubky, hmoždinky, ...)	kpl			
10	M1100010	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)	kus			
Díl: 700		HZZ - hodinové zúčtovací sazby				
11	220890202KPL	Revize	kpl			
12		Dodávka a montáž materiálu pro připojení zemnění klempířských prvků	kpl			
Celkem						