

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vícepráce gymnázium Litvínov -obslužná komunikace jídelny	Objednatel:	Gymnázium Litvínov	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	navýšení výměry o 23m2 po skutečném zaměření hotového díla	Projektant:	Petr Bezold	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Litvínov	Zhotovitel:	P. Bezold	IČO/DIČ:	42109779/CZ6707020287
Začátek výstavby:	31.07.2023	Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	31.07.2023

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	8 014,82	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	14 630,71	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		8 947,00		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		9 110,47	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		40 703,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	40 703,00	Celkem bez DPH	40 703,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	8 547,63	Celkem včetně DPH	49 251,00
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

**BEZOLD PETR**  
Zabradní 317, 418 01 Blilina  
**PROVADĚNÍ STAVĚB**  
IČO 421 09 779 DIČ CZ6707020287

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Vícepráce gymnázium Litvínov - obslužná komunikace jídelny** Objednatel: **Gymnázium Litvínov**  
 Druh stavby: **navýšení výměry o 23m2 po skutečném zaměření hotového díla** Začátek výstavby: **31.07.2023** Projektant:  
 Lokality: **Litvínov** Konec výstavby: **Petr Bezold**  
 JKSO: Datum zpracování **31.07.2023** Zpracoval: **P. Bezold**

Č. Objekt/Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
					Dodávka	Montáž	Celkem/MJ	Celková		
					0,00	1 230,43	1 230,44			0,0000
1	Odkopávky a prokopávky									
121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	1,5	115,49	0,00	173,23	173,24	0,0000	0,0000	0,0000
2	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	4	220,99	0,00	883,96	883,96	0,0000	0,0000	0,0000
3	Příplatek za lepivost pro hor. 3	m3	4	43,31	0,00	173,24	173,24	0,0000	0,0000	0,0000
18	Povrchové úpravy terénu				0,00	68,90	68,90			0,0000
4	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	10	6,89	0,00	68,90	68,90	0,0000	0,0000	0,0000
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				5 820,61	1 078,15	6 898,76			12,6788
56487111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	23	290,00	5 820,61	849,39	6 670,00	0,5513	12,6788	0,0000
998223091R00	Přesun hmot, komunikace dílaždné, příplatek 1 km	t	30,1	7,60	0,00	228,76	228,76	0,0000	0,0000	0,0000
59	Krytý pozemních komunikací, letišť a ploch dílaždných (předlažby)				1 336,52	10 649,68	11 986,20			1,7063
596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřtř tl. 4 cm	m2	23	292,00	1 003,72	5 712,28	6 716,00	0,0739	1,6997	0,0000
59629111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	20	263,51	332,80	4 937,40	5 270,20	0,0003	0,0066	0,4309
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				857,69	1 832,31	2 690,00			0,4309
89933111R00	Výšková úprava vstupu revizní šachty do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1	2 690,00	857,69	1 832,31	2 690,00	0,4309	0,4309	0,0000
H00	Běžné stavební práce				0,00	1 349,36	1 349,36			0,0000
998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	12,67	106,50	0,00	1 349,36	1 349,36	0,0000	0,0000	0,0000
S	Přesuny sutí				0,00	6 748,00	6 748,00			0,0000
97908111RT2	Odvoz sutí a výbour hmot na skládku do 1 km	t	7	264,00	0,00	1 848,00	1 848,00	0,0000	0,0000	0,0000
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	70	25,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,0000	0,0000	0,0000

Č.	Objekt/Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
13	97999974R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 5 % (cihla, beton), (skup. 170504)	t	7	450,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,0000	0,0000
		Ostatní materiál				8 947,00	784,11	9 731,11		3,0130
14	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20 x10 x 6	m2	23	389,00	8 947,00	0,00	8 947,00	0,1310	3,0130
15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	3,01	260,50	0,00	784,11	784,11	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **40 703,00 Kč**