

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P
Stavba: Oceněný položkový rozpočet_Výměna střešní krytiny_ZŠ SKOČICE

KSO:
Místo: Skočice 98, Přestice

Zadavatel:
 Město Přestice, Masarykovo nám. 107, 33401 Přestice

Zhotovitel:
 BETY WEST s.r.o., Příchovice 259, 334 01 Přestice

Projektant:
 Planteam, Na Výsluní 630, Líně - Sulkov

Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 21.2.2023

IČ:
DIČ: CZ00257125

IČ:
DIČ: CZ26360519

IČ:
DIČ: 67891331

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nadminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH				
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%			
DPH snížená	15,00%			
Cena s DPH	v	CZK		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

P

Stavba:

Oceněný položkový rozpočet_Výměna střešní krytiny_ZŠ SKOČICE

Místo:

Skočice 98, Přestice

Datum:

21.02.2023

Zadavatel:

Město Přestice, Masarykovo nám. 107, 33401 Přestice

Projektant:

Planteam, Na Výsluní 630,
Líně - Sulkov

Zhotovitel:

BETY WEST s.r.o., Příchovice 259, 334 01 Přestice

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

A

Bourací práce

B

Nové konstrukce

V

VRN



STA

STA

STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oceněný položkový rozpočet_Výměna střešní krytiny_ZŠ SKOČICE

Objekt: A - Bourací práce

Místo: Skočice 98, Přestice

Datum: 21.02.2023

Zadavatel: Město Přestice, Masarykovo nám. 107, 33401

Projektant: Planteam, Na Výsluní 630, Líně -

Zhotovitel: BETY WEST s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV		Práce a dodávky HSV				
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	952903008	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací odstraněním ptačího nebo netopýřího trusu z těžko přístupného prostoru	m2	409,960		CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952903008					
VV			14,8*27,7		409,960			
VV			Součet		409,960			
D		997		Přesun sutě				
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	49,155		CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	688,170		CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
VV			49,155*14 "Přepočtené koeficientem množství		688,170			
VV			Součet		688,170			
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	49,155		CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013511					
5	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	4,571		CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811					
VV			4,571		4,571			
VV			Součet		4,571			
6	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	44,349		CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013867					
VV			44,349		44,349			
VV			Součet		44,349			
D		PSV		Práce a dodávky PSV				
D		741		Elektroinstalace - silnoproud				
7	K	741 12R	Nepoužívané kabely elektroinstalace včetně datové sítě a anténního rozvodu demontáž	Kč	1,000			
8	K	741421813	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm	m	101,000		CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741421813					
D		762		Konstrukce tesařské				
9	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	24,050		CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341811					
10	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	601,500		CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342811					
D		764		Konstrukce klempířské				
11	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	24,050		CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001821					
VV			3,7*6,5		24,050			
VV			Součet		24,050			
12	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do sutí	m	16,650		CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002871					
VV			3,65+6,5*2		16,650			
VV			Součet		16,650			
D		765		Krytina skládaná				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	765111825	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m2	563,330			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111825					
		VV	22,85+14,76+62,8+116,09+157,13		373,630			
		VV	5,7+5,81+63,48+14,53+23,31+22,46+22,49+10,86		168,640			
		VV	16,36+4,7		21,060			
		VV	Součet		563,330			
14	K	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů se zvětralou maltou do suti	m	99,220			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111865					
		VV	33,03+66,19		99,220			
		VV	Součet		99,220			
15	K	765111831	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m2	563,330			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111831					
16	K	765111881	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m	99,220			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111881					
17	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	12,000			CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765192811					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oceněný položkový rozpočet_Výměna střešní krytiny_ZŠ SKOČICE

Objekt: B - Nové konstrukce

Místo: Skočice 98, Přeštice

Datum: 21.02.2023

Zadavatel: Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 33401

Projektant: Planteam, Na Výsluní 630, Líně -

Zhotovitel: BETY WEST s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					
1	K	742420021	Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742420021					
2	M	742 11R	Antenní stožár - trubkový žárově zinkovaný	ks	3,000			
			VV 2"antény 2,000					
			VV 1"ukotvení sirény 1,000					
			VV Součet 3,000					
3	K	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,030			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998742102					
D 762			Konstrukce tesařské					
4	K	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	24,050			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762341210					
			VV 3,7*6,5*zp 24,050					
			VV Součet 24,050					
5	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,770			CS ÚRS 2022 01
			VV 24,05*0,032 "Přepočtené koeficientem množství 0,770					
			VV Součet 0,770					
6	K	762342214	Montáž laťování střeš jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	602,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342214					
7	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	903,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342511					
			VV 602,000*1,5 903,000					
			VV Součet 903,000					
8	M	3020200172	lať 4x6/4m impreg.	m	3 311,000			
			VV 602*4+903 3 311,000					
			VV Součet 3 311,000					
9	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	8,668			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762395000					
			VV 3,7*6,5*0,03*zp 0,722					
			VV (602*4+903)*0,04*0,06 7,946					
			VV Součet 8,668					
10	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,015			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762102					
D 764			Konstrukce klempířské					
11	K	764213652	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	11,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764213652					
			VV 11 11,000					
			VV Součet 11,000					
12	M	2030131055	ROTO výlez/světlík R27 045/073 EDZSB	ks	11,000			
13	K	764341346	Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní oblých nebo ze segmentů, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 500 mm	m	10,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764341346					
			VV 10*k4 10,000					
			VV Součet 10,000					
14	K	764341307	Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 670 mm	m	2,000			CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764341307					
			VV 0,5*4*komín k3 2,000					
			VV Součet 2,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	764341317	Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 670 mm	m	16,700			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764341317					
VV			3,7+6,5*2" zp		16,700			
VV			Součet		16,700			
16	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	124,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764501103					
VV			(27,9+15+2,65+6,15+(3,452+6,7))*2+0,296		124,000			
VV			Součet		124,000			
17	M	55348812	žlab podokapní půlkulatý TiZn „leskle válcovaný“ rš 333mm tl 0,7mm	m	124,000			CS ÚRS 2022 01
18	M	55348910	hák žlabový půlkulatý opláštěný TiZn „leskle válcovaný“ rš 333mm	kus	125,000			CS ÚRS 2022 01
19	K	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764501104					
20	M	55349142	čelo kulové pro půlkulatý žlab TiZn „leskle válcovaný“ rš 333mm	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
21	K	764501107	Montáž žlabu podokapního půlkruhového rohu	kus	20,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764501107					
22	M	55348986	roh žlabový půlkulatý vnější 90° TiZn „leskle válcovaný“ tl 0,7mm rš 333mm	kus	14,000			CS ÚRS 2022 01
23	M	55349004	roh žlabový půlkulatý vnitřní 90° TiZn „leskle válcovaný“ tl 0,7mm rš 333mm	kus	6,000			CS ÚRS 2022 01
24	K	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	9,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764501108					
VV			9		9,000			
VV			Součet		9,000			
25	M	55349156	kotlík závěsný pro půlkulatý žlab TiZn „leskle válcovaný“ rš 333 kruhový vývod D 100mm	kus	9,000			CS ÚRS 2022 01
26	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	90,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764508131					
VV			90		90,000			
VV			Součet		90,000			
27	M	55349326	svod kruhový TiZn „leskle válcovaný“ tl 0,65mm D 100mm	m	90,000			CS ÚRS 2022 01
VV			90		90,000			
VV			Součet		90,000			
28	K	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus	48,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764508132					
29	M	55349384	objímka pro kulatý svod TiZn „leskle válcovaný“ D 100mm	kus	48,000			CS ÚRS 2022 01
30	M	2400017014	Šroub pro objímku M10 200mm bíle chromátovaný	s	48,000			
31	K	764508134	Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojítych	kus	16,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764508134					
32	M	1210830769	DEKRAINROB Kolo 72° jednodíl.FeZn 100CČRAL8004	ks	16,000			
33	K	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtakových	kus	8,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764508135					
34	M	1210830817	DEKRAINROB Kolo 72° výtakové FeZn 100CČRAL 8004	ks	8,000			
35	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,756			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764102					
D 765			Krytina skládaná					
36	K	765111017	Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 13 do 14 ks/m2	m2	601,500			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111017					
37	K	765111503	Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 30 do 40°	m2	601,500			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111503					
38	M	1230501002	TONDACH Stodo 12 -základní REŽ	ks	7 479,000			
VV			7479		7 479,000			
VV			Součet		7 479,000			
39	M	1230501322	TONDACH Stodo 12 -větrací REŽ	ks	164,000			
40	K	765111251	Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho vkládaným pásem	m	85,925			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111251					
41	M	1230104050	TONDACH hřebenáč dráž. 21cm-St	ks	326,000			
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: REŽ					
42	M	1230201165	TONDACH příchyt.hřebenáče 21cm a 26 cm	ks	343,000			
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: ČV					
43	M	1230151225	TONDACH ukonč.hřeb.-nárož.dlouhé 21cm	ks	12,000			
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: St REŽ					
44	M	1230152320	TONDACH hřeb.roz.valb.-uni 21cm-	ks	5,000			
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Jir.St REŽ					
45	M	1225529361	Guneroll ALU hřeb./nár.pás 300mmx5m	rol	22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: CČ					
46	M	1210003100	Ferel držák hřebenové latě 230x50mm FeZn	ks	137,000			
47	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem	m	125,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111201					
VV			(27,9+15+2,65+6,15+(3,452+6,7))*2+1,296			125,000		
VV			Součet			125,000		
48	M	1225433065	Větrací mřížka DEK 1000 ČR, bal. 200ks	ks	125,000			
VV			125			125,000		
VV			Součet			125,000		
49	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem	m	125,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765111201					
VV			(27,9+15+2,65+6,15+(3,452+6,7))*2+1,296			125,000		
VV			Součet			125,000		
50	M	1225492700	BRAMAC Okapnice plechová 185 cm	ks	69,000			
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: TH					
VV			125/1,85+1,432			69,000		
VV			Součet			69,000		
51	M	1225529378R	Ochr.pás ohýbaný tahokov proti ptákům a kunám 100mmx5m	m	125,000			
VV			(27,9+15+2,65+6,15+(3,452+6,7))*2+1,296			125,000		
VV			Součet			125,000		
52	K	765115202	Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro odvětrání kanalizace	kus	8,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765115202					
53	M	1230751714	TONDACH komplet odvětrání Stodo 12 REŽ (nový)	ks	4,000			
VV			4			4,000		
VV			Součet			4,000		
54	M	1230205808	TONDACH uni-komplet profil. dlouhý ČV 800/250mm	ks	4,000			
VV			4			4,000		
VV			Součet			4,000		
55	K	765115201	Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro anténu	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765115201					
VV			2+1"K5			3,000		
VV			Součet			3,000		
56	M	1230155341	TONDACH anténní komplet STODO 12 NREŽ (nový)	ks	3,000			
VV			2+1			3,000		
VV			Součet			3,000		
57	K	765115352	Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 400 do 800 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765115352					
VV			3			3,000		
VV			Součet			3,000		
58	M	59660007	stoupací komplet rovný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 800mm	sada	3,000			CS ÚRS 2022 01
59	K	765125021	Montáž střešních doplňků krytiny betonové speciálních tašek na sucho větracích, protisněhových, prosvětlovacích, hromosvodových, prostupových, nosných pro stoupací plošinu bobrovek	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765125021					
60	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	602,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/765191021					
61	M	WNR.6100047	Tondach FOL Mono DT - 180 g/m2 (+ integrované lepicí pásy) 75m2/bal	bal	9,000			
62	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	28,211			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998765102					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
63	K	783213121	Preventivní napouštěcí nátěr tesafských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	96,200			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783213121					
VV			3,7*6,5*2*2" nátěr bednění přístavky			96,200		
VV			Součet			96,200		
D	D1		DEK Střecha ST.2004A (DEKROOF 04)					
64	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	48,100			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712311101					
65	M	DEK.2230101076	DEKPRIMER (bal/25l)	litr	14,430			CS ÚRS 2022 01
66	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	48,100			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712331111					
67	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	55,315			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	48,100			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341559								
69	M	62855010	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2	55,315			CS ÚRS 2022 01
70	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	48,100			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341659								
71	M	DEK.1010301469	GLASTEK AL 40 MINERAL (role/7,5m2)	m2	55,316			CS ÚRS 2022 01
72	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	48,100			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141136								
73	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	49,062			CS ÚRS 2022 01
74	K	713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	48,091			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141336								
75	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5%	m3	5,291			CS ÚRS 2022 01
76	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,149			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712102								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oceněný položkový rozpočet_Výměna střešní krytiny_ZŠ SKOČICE
Objekt: V - VRN

Místo: Skočice 98, Přeštice Datum: 21.02.2023
Zadavatel: Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 33401 Projektant: Planteam, Na
Zhotovitel: BETY WEST s.r.o. Zpracovatel: Výsluní 630, Líně -

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	3,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000					
D VRN3			Zařízení staveniště					
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000					
D VRN4			Inženýrská činnost					
3	K	044002000	Revize elektro	Kč	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/044002000					
D VRN9			Ostatní náklady					
4	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - prohlídka nosné konstrukce krovu po sejmutí krytiny - mykologický průzkum	Kč	1,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091002000					
5	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - prohlídka střechy přístavby nad 2.NP	m2	24,050			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091003000					
VV			3,7*6,5		24,050			
VV			Součet		24,050			
6	K	091104000	Stroje a zařízení - plošina na dopojení svodů	hod	10,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091104000					