

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TÚ Žleby (včetně) - Skovice - oprava koleje a výhybek - Rekapitulace

Fakturované položky							
Poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
				jedn.	počet	jedn.	bez DPH
				jednot.		Kč	Kč
1		SO 01	žst. Žleby	kpl	1	3 461 439,76	3 461 439,76
2		SO 02	Skovice - Žleby	kpl	1	7 096 927,11	7 096 927,11
Celkem:							10 558 366,87

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 27.07.2023

Datum: 27.07.2023

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

SO 01 - žst. Žleby

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	Kč
Materiál - dodá TO										
1	M	5957201010	Kolejnice užitě tv. S49	m						
2	M	5956213035	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB5	kus						
3	M	5961214010	Výhybka jednoduchá užitá kompletní ocelové součásti J49 1:9-190 pravá	kus						
4	M	5961214015	Výhybka jednoduchá užitá kompletní ocelové součásti J49 1:9-190 levá	kus						
5	M	5961214005	Výhybka jednoduchá užitá kompletní ocelové součásti J49 1:7,5-190-I levá	kus						
6	M	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus						
7	M	5956122020	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150	kus						
8	M	5956122025	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150	kus						
9	M	5956122030	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150	kus						
10	M	5956122035	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150	kus						
11	M	5956122040	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150	kus						
12	M	5956122045	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150	kus						
13	M	5956122050	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150	kus						
14	M	5956122055	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150	kus						
15	M	5956122060	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150	kus						
16	M	5956122065	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150	kus						
17	M	5956122070	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150	kus						
18	M	5956122075	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150	kus						
19	M	5956122080	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150	kus						
20	M	5956122085	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150	kus						
21	M	5956122090	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150	kus						
22	M	5956122095	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150	kus						
23	M	5956122100	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150	kus						
24	M	5956122105	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150	kus						
25	M	5956122110	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150	kus						
26	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svěrkový T5	kus						
27	M	5958134140	Součásti upevňovací vložka M	kus						
28	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus						
29	M	5958134025	Součásti upevňovací svěrka ŽS 4	kus						
30	M	5958134044	Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)	kus						
31	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus						
32	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus						
33	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus						
34	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus						
35	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus						
36	M	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2						
Materiál										
37	M	5961170060	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazky	kus						
38	M	5961170065	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazky	kus						
39	M	5958110050	Vysokopevnostní svorník M24 x 250 mm	kus						
40	M	5958110065	Vysokopevnostní svorník M24 x 280 mm	kus						
41	M	5958110070	Vysokopevnostní svorník M24 x 290 mm	kus						
42	M	5958110075	Vysokopevnostní svorník M24 x 300 mm	kus						
43	M	5958110085	Vysokopevnostní svorník M24 x 320 mm	kus						
44	M	5958110090	Vysokopevnostní svorník M24 x 330 mm	kus						
45	M	5958110100	Vysokopevnostní svorník M24 x 350 mm	kus						
46	M	5958110110	Vysokopevnostní svorník M24 x 370 mm	kus						
47	M	5958110120	Vysokopevnostní svorník M24 x 390 mm	kus						
48	M	5958110130	Vysokopevnostní svorník M24 x 410 mm	kus						
49	M	5958110135	Vysokopevnostní svorník M24 x 420 mm	kus						
50	M	5958110145	Vysokopevnostní svorník M24 x 440 mm	kus						
51	M	5958110160	Vysokopevnostní svorník M24 x 470 mm	kus						
52	M	5958110175	Vysokopevnostní svorník M24 x 500 mm	kus						
53	M	5958110185	Vysokopevnostní svorník M24 x 520 mm	kus						
54	M	5958113000	Součást svorníku výkovek kulové podložky	kus						
55	M	5958113005	Součást svorníku výkovek kuželové pánve	kus						
56	M	5958116000	Matice M24	kus						
57	M	5963110010	Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1	kus						
58	M	5963134005	Náběhový klín ocelový pozink.	kus						
59	M	5964147000	Nástupištní díly blok úložný U65	kus						
60	M	5964147020	Nástupištní díly tvárnice Tischer B	kus						
61	M	5964147105	Nástupištní díly výplňová deska D3	kus						
62	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t						
63	M	R5955101086	Asfaltový recyklát drť	t						
64	M	5964161000	Beton lehce zhuhtitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3						
65	M	R58594822	směs suchá maltová zdicí cementová M15	t						
66	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t						
67	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t						
68	M	5964133010	Geotextilie ochranné	m2						
69	M	59217018	Obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	ks						
Výkony										
70	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2						
	vv		stezky mezi 1-3.SK							
	vv		(100-40)*1,2							

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

SO 01 - žst. Žleby

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	Kč	Kč
	vv		stezky 1.SK Pp					
	vv		(125-40)*0,6					
	vv		od v.č. 5 Lp k zarážedlu					
	vv		16*0,6					
	vv		úprava banketu 3.SK Lp					
	vv		(7710-7610)*1,5					
71	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2				
	vv		přístup k nástupišti 1.SK Pp					
	vv		40*1,5					
	vv		rozplanýrování výzisku KL 50% a z těžení zeminy 50%					
	vv		(680,93+113,65)*2					
72	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2				
	vv		stezky mezi 1-3.SK					
	vv		(100-40)*1,2					
	vv		stezky 1.SK Pp					
	vv		(125-40)*0,6					
	vv		od v.č. 5 Lp k zarážedlu					
	vv		16*0,6					
	vv		přístup k nástupišti 1.SK Pp					
	vv		40*1,5					
73	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3				
	vv		stezky mezi 1-3.SK					
	vv		(100-40)*1,2*0,05					
	vv		stezky 1.SK Pp					
	vv		(125-40)*0,6*0,05					
	vv		od v.č. 5 Lp k zarážedlu					
	vv		16*0,6*0,05					
74	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože	m3				
	vv		1. SK					
	vv		(7710-7547)*1,7					
	vv		3.SK					
	vv		(7710-7610)*1,7					
75	K	5905050210	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné					
	vv		v.č.3					
	vv		37,833					
	vv		v.č.2,4,5					
	vv		48,200*3					
	vv		mezi v.č.2-3					
	vv		8					
76	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3				
77	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3				
	vv		1. SK					
	vv		(7710-7547)*1,7					
	vv		3.SK					
	vv		(7710-7610)*1,7					
78	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3				
	vv		v.č.3					
	vv		53					
	vv		v.č.2,4,5					
	vv		58*3					
	vv		mezi v.č.2-3					
	vv		8*1,7					
79	K	5906030030	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný	kus				
	vv		ZV v.č.2 p.č. 01-06					
	vv		6					
	vv		ZV v.č.5 p.č. 01-02					
	vv		2					
	vv		ZV v.č.3 p.č. 01-05					
	vv		5					
80	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km				
	vv		náhrada za v.č.1					
	vv		0,030					
	vv		1.SK					
	vv		7,710-7,577					
	vv		3.SK					
	vv		7,710-7,610					
81	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km				
	vv		1.SK (S49)					
	vv		7,710-7,577					
	vv		3.SK (T)					
	vv		7,710-7,610					
	vv		2.SK (T)					
	vv		7,698-7,513					
82	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m				
	vv		mezi v.č.3-4 (vlozka)					

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

SO 01 - žst. Žleby

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
						Kč		Kč
	vv		8*2					
83	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus				
84	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus				
85	K	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus				
86	K	5909050010	Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km				
	vv		<i>náhrada za v.č.1</i>					
	vv		<i>0,030</i>					
	vv		<i>1.SK</i>					
	vv		<i>7,710-7,577</i>					
	vv		<i>3.SK</i>					
	vv		<i>7,710-7,610</i>					
87	K	5909050030	Stabilizace kolejového lože výhybky nově zřízeného nebo čistého	m				
	vv		<i>v.č.3</i>					
	vv		<i>37,833</i>					
	vv		<i>v.č.2,4,5</i>					
	vv		<i>48,200*3</i>					
	vv		<i>mezi v.č.2-3</i>					
	vv		<i>8</i>					
88	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49	svar				
	vv		<i>v.č.2,4,5</i>					
	vv		<i>14*3</i>					
	vv		<i>v.č.3</i>					
	vv		<i>12</i>					
	vv		<i>náhrazení v.č.1 kolej. polem</i>					
	vv		<i>30/24*2</i>					
	vv		<i>1,5</i>					
	vv		<i>1.SK</i>					
	vv		<i>(7710-7577)/24*2</i>					
	vv		<i>2,917</i>					
	vv		<i>3.SK</i>					
	vv		<i>(7710-7610)/24*2</i>					
	vv		<i>1,667</i>					
89	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv.	svar				
	vv		<i>1.SK</i>					
	vv		<i>(7710-7577)/360*2</i>					
	vv		<i>1,261</i>					
	vv		<i>3.SK</i>					
	vv		<i>(7710-7610)/360*2</i>					
	vv		<i>1,444</i>					
90	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných	m				
	vv		<i>30*2</i>					
	vv		<i>1.SK</i>					
	vv		<i>(7710-7577)*2</i>					
	vv		<i>3.SK</i>					
	vv		<i>(7710-7610)*2</i>					
91	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných	m				
	vv		<i>30*2</i>					
	vv		<i>1.SK</i>					
	vv		<i>(7710-7577)*2</i>					
	vv		<i>3.SK</i>					
	vv		<i>(7710-7610)*2</i>					
92	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m				
	vv		<i>v.č.3</i>					
	vv		<i>37,833</i>					
	vv		<i>v.č.2,4,5</i>					
	vv		<i>48,200*3</i>					
93	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m				
	vv		<i>v.č.3</i>					
	vv		<i>37,833</i>					
	vv		<i>v.č.2,4,5</i>					
	vv		<i>48,200*3</i>					
94	K	5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m				
	vv		<i>v.č.2,4,5</i>					
	vv		<i>48,200*3*3</i>					
	vv		<i>v.č.3</i>					
	vv		<i>37,833*3</i>					
95	K	5910090070	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel	kus				
96	K	5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici	pár				
97	K	5911231020	Výměna VP svorníku soustavy S49	kus				
98	K	5911231030	Výměna VP svorníku soustavy T	kus				
99	K	5911309030	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy T	kus				
100	K	5911309040	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy A	kus				
101	K	5911311030	Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy T	kus				
102	K	5911311020	Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus				
103	K	5911655210	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy T	m				

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

SO 01 - žst. Žleby

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	Kč	Kč
	vv		v.č.4					
	vv		48,200					
104	K	5911655220	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy A	m				
	vv		v.č.1,2,3,5					
	vv		48,700*4					
105	K	5911629050	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T	m				
	vv		v.č.2,4,5					
	vv		48,200*3					
106	K	5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m				
	vv		v.č.3					
	vv		37,833					
107	K	5913140020	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část	m				
	vv		1.SK					
	vv		3					
108	K	5913145020	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část	m				
	vv		1.SK (SB5)					
	vv		3					
109	K	5914120010	Demontáž nástupiště úrovněového sypaného v celé šíři	m				
	vv		1.SK Pp					
	vv		40					
110	K	5914130020	Montáž nástupiště úrovněového hrana Tischer	m				
	vv		1.SK Pp					
	vv		40					
111	K	5914130040	Montáž nástupiště úrovněového Tischer oboustranné	m				
	vv		mezi 1-3.SK					
	vv		40					
112		916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m				
	vv		u nástupiště podél 1.SK					
	vv		40					
	vv		napojení na chodník v VP					
	vv		6,000					
113	K	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a	m2				
	vv		nástupiště					
	vv		72,000					
	vv		napojení na chodník u VB					
	vv		6,000					
114	K	5914145010	Demontáž zarážedla zemního	kus				
115	K	5914150010	Montáž zarážedla zemního	kus				
116	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3				
	vv		mezi 1-3.SK					
	vv		99*4,5*0,3					
117	K	5999010020	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t				
	vv		v.č.1,2,3,5					
	vv		12,889*4					
	vv		v.č.4					
	vv		14,150					
118	K	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t				
	vv		v.č.2,4,5					
	vv		14,150*3					
	vv		v.č.3					
	vv		13,657					
119		R213141110	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2				
	vv		pod panel					
	vv		1,5*3					
	vv		Vedlejší rozpočtové náklady					
120	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku,	t				
	vv		nový asfalt+drť					
	vv		9,75+2,400					
	vv		beton + směs					
	vv		21,6+0,6					
	vv		skládka					
	vv		618,930					
	vv		obrubníky					
	vv		1,656					
121	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku,	t				
	vv		nový drobný materiál					
	vv		0,381					
	vv		skládka plasty					
122	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku,	t				
	vv		nový štěr+ drť					
	vv		1237,860+15,260					
123	K	9902200300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového	t				
	vv		výhybky (Kolin měnirma)					
	vv		56,107					

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

SO 02 Skovice - Žleby

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
pol.č.	KMČ	Kód položky	Popis položky		jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč
						jednot.	Kč			Kč
			Materiál dodá TO							
1	M	5957201000	Kolejnice užitě tv. UIC60		m					
2	M	5957201010	Kolejnice užitě tv. S49		m					
3	M	5956213045	Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. B 91S/1 (UIC)		kus					
4	M	5956213050	Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. B 91S/2 (S)		kus					
5	M	5956213065	Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P		kus					
6	M	5957113025	Kolejnice přechodové tv. 60E2/49E1 levá		m					
7	M	5957113030	Kolejnice přechodové tv. 60E2/49E1 pravá		m					
8	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svérkový T5		kus					
9	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6		kus					
10	M	5958134140	Součásti upevňovací vložka M		kus					
11	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24		kus					
12	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6		kus					
13	M	5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6		kus					
14	M	5958158025	Podložka pryžová pod patu kolejnice W57 149x152x7 (Vossloh)		kus					
15	M	5958158030	Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)		kus					
			Materiál							
16	M	5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka		kus					
17	M	5962101115	Návěstidlo kilometrovník železobetonový se znaky		kus					
18	M	5962101120	Návěstidlo hektometrovník železobetonový se znaky		kus					
19	M	5963110010	Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1		kus					
20	M	5963110020	Přejezd Intermont panel 1284x1480x170 ŽPP 3 pro pěší		kus					
21	M	5963104050	Přejezd železobetonový náběhový klin		kus					
22	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva		t					
23	M	5963146015	Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrný-ložní vrstva		t					
24	M	5963152000	Asfaltová závlivka pro trhlíny a spáry		kg					
25	M	R5955101080	Asfaltový recyklát drť		t					
26	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI		t					
27	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8		t					
28	M	5964133010	Geotextilie ochranné		m2					
29	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové		km					
30	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji		m3					
31	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti		t					
32	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km		t					
	VV		<i>32/63 BI: z lomu Pohled do žst. Čáslav</i>							
			Práce: Oprava TÚ Skovice - Žleby (km 5,750 - 7,481)							
33	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji		m2					
	VV		<i>(7355-5750)*4</i>		<i>m2</i>					
	VV		<i>(7481-7412)*4</i>		<i>m2</i>					
34	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm		m2					
	VV		<i>bankety</i>							
	VV		<i>(7355-5750)*1,5*2</i>		<i>m2</i>					
	VV		<i>(7481-7412)*1,5*2</i>		<i>m2</i>					
35		R5905023030	Úprava povrchu asfaltovým recyklátem		m2					
	VV		<i>cesta u polního přejezdu P3746</i>							
	VV		<i>(3+3)*6</i>							
36	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji		m3					
	VV		<i>(7355-5750)*1,0</i>		<i>m3</i>					
	VV		<i>(7481-7412)*1,0</i>		<i>m3</i>					
37	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji		m3					
	VV		<i>cesta u polního přejezdu P3746</i>							
	VV		<i>(3+3)*6*0,2</i>							
38	K	5906130325	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 60E2		km					
	VV		<i>(7,355-5,750)-(0,031+0,050)</i>							
39	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1		km					
	VV		<i>za žst. Skovice, před mostem v ev. km 7,384 (přechod. kolejnice)</i>		<i>km</i>					
	VV		<i>7,481-7,412 (SB5)</i>		<i>km</i>					
40	K	5999010020	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t		t					
	VV		<i>po cca 25 mb</i>							
	VV		<i>km 7,106-5,750: 1,356*581,722</i>							
41	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t		t					
	VV		<i>po cca 5 mb</i>							
	VV		<i>km 7,355-7,106: 0,249*581,722</i>		<i>t</i>					
	VV		<i>km 7,481-7,412: 0,069*581,722</i>		<i>t</i>					
42	K	5906135155	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové, tvar S49, T, 49E1		km					
	VV		<i>7,355-5,750</i>		<i>km</i>					
	VV		<i>7,481-7,412</i>		<i>km</i>					
43	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové		km					
	VV		<i>7,355-5,750</i>		<i>km</i>					
	VV		<i>7,481-7,412</i>		<i>km</i>					
44	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové		km					
	VV		<i>náhrada za v.č.1</i>							
	VV		<i>0,030</i>							
	VV		<i>1.SK</i>							

	VV		7,710-7,577				
	VV		3.SK				
	VV		7,710-7,610				
45	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky smérové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo	m			
	VV		v.č.3				
	VV		37,833				
	VV		v.č.2,4,5				
	VV		48,200*3				
	VV		mezi v.č.2-3				
	VV		8,000				
46	K	5909050010	Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km			
	VV		7,355-5,750	km			
	VV		7,481-7,412	km			
47	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus			
	VV		(7355-5750)/120*2				
48	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus			
	VV		30% z (7355-5750)/25*2	kus			
	VV		(7481-7412)/5*2	kus			
49	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar			
50	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			
51	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar			
52	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m			
53	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m			
	VV		(7355-5750)*2	m			
	VV		(7481-7412)*2	m			
54	K	5912050010	Staničení výměna kilometrovníku	kus			
	VV		km 6,7				
55	K	5912050020	Staničení výměna hektometrovníku	kus			
	VV		km 5,8 až 7,4				
56	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus			
	VV		přechod z tv. UIC do tv. S49	kus			
	VV		km 6,347 - 6,560 (R=299,5m)	kus			
57	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m			
	VV		P3747				
58	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2			
	VV		P3747				
	VV		(6+6)*7,5				
59	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2			
	VV		P3747				
	VV		plocha: (6+6)*7,5	m2			
	VV		žlábk: 0,15*7,5*2	m2			
	VV		P3746				
	VV		žlábk: 0,15*6*2	m2			
60	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodu třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3			
	VV		P3746				
	VV		(3+3)*6*0,2				
61	K	5913140020	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část	m			
	VV		P3747	m			
	VV		P3748	m			
62	K	5913145020	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část	m			
	VV		P3746	m			
	VV		P3747	m			
63	K	5913190020	Demontáž dřevěných dílů přejezdu trámec vnitřní části	m			
	VV		P3746				
64		R213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2			
	VV		pod panely a asfaltovou drť				
	VV		P3746				
	VV		(1+1,5+1)*6	m2			
	VV		P3746				
	VV		(1+1,5+1)*7,5	m2			
65	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t			
66	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t			
	VV		doprava asfaltu obalovna kolín do 40km, 23,816 + 22,500 + 14,400 = 60,716				
67	K	9901000300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 30 km	kus			
	VV		doprava geotextilie, a kompletů s antikorozní úpravou				
68	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t			
	VV		poplatek za recyklaci vybouraného asfaltu				
69	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t			
	VV		doprava kolejových polí 25m - žleby-Čáslav do 10km				
70	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t			
	VV		32/63 B1: z lomu Pohled				
71	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t			
	VV		4/8: z lomu Markovice				
72	K	9902201000	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 250 km	t			
	VV		přejezd. panely: z armovny Otovice				
	VV		ŽPP1: 4*1,555	t			
	VV		ŽPP3: 1*0,774	t			

73	K	9902200900	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t				
	VV		<i>staničení: z armovny ŽPSV Doloplazy</i>					
74	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t				
75	K	9902200300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového	t				
	VV		<i>užitě B91S/1: z Kolína</i>					
	VV		<i>0,304*2504</i>	t				
	VV		<i>užitě UIC60: z Kolína</i>					
	VV		<i>0,060*3122</i>	t				
76	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus				
	VV		<i>řezačka, vibrační deska, válec 3 t</i>					
77	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				
	VV		<i>dvoucestný bagr: do Kolína, do Čáslavi, na TÚ Skovice - Žleby</i>					
	VV		<i>ASPV</i>					
	VV		<i>SSP</i>					
	VV		<i>DGS</i>					
	VV		<i>Autojeřáb</i>					
78	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%				
79	K	VRN9	Vyluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Ostatní komunikace	kus				
	VV		<i>P3746</i>					
	VV		<i>P3747</i>					
Celkem:								7 096 927,11

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 27.07.2023

Datum: 27.07.2023