

# REKAPITULACE STAVBY

**Stavba:**       Přístřešky pro lesní techniku

**Místo:**        parc. č. 16/1 Červený dvůr

**Datum:**       18.01.2023

**Zadavatel:**

Správa lesů města Tábora s.r.o.

**Uchazeč:**

PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

**IČ:**            07608659

**DIČ:**         CZ07608659

**Projektant:**

A-Z eko ateliér s.r.o.

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

## Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**                               **v**       **CZK**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

**Stavba:** Přístřešky pro lesní techniku

Místo: parc. č. 16/1 Červený dvůr

Datum: 18.01.2023

Zadavatel: Správa lesů města Tábora s.r.o.

Projektant: A-Z eko ateliér s.r.o.

Uchazeč: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

SO1	Přístřešek pro lesní techniku			STA
VRN	VRN			STA

---

---

Základ daně

0,00

---

---

---

Sazba daně	Výše daně
21,00%	
15,00%	0,00

---

**v CZK**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis

**Náklady soupisu celkem**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Cena celkem [CZK]

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# SOUPIS PRACÍ

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

### Práce a dodávky HSV

#### Zemní práce

1	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m2	95,000			CS ÚRS 2023 01
2	Hloubení základových patek v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	11,000			CS ÚRS 2023 01
3	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	6,000			CS ÚRS 2023 01

#### Zakládání

4	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	3,000			CS ÚRS 2023 01
5	Trativody z trubek plastových tuhých D 160 mm bez lože	m	23,000			CS ÚRS 2023 01
6	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	7,000			CS ÚRS 2023 01
7	Výztuž základových patek	t	0,100			CS ÚRS 2023 01

#### Svislé a kompletní konstrukce

8	Osazení betonových sloupů do základových patek	kus	6,000			vlastní
---	--	-----	-------	--	--	---------

#### Komunikace pozemní

9	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 300 mm	m2	95,000			CS ÚRS 2023 01
---	------------------------------------	----	--------	--	--	----------------

#### Přesun hmot

10	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	32,000			CS ÚRS 2023 01
----	--	---	--------	--	--	----------------

### Práce a dodávky PSV

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

#### Konstrukce tesařské

11	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	41,200			CS ÚRS 2023 01
12	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	3,250			CS ÚRS 2023 01
13	Montáž latování střech rovných a šikmých	m2	96,000			CS ÚRS 2023 01
14	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	3,208			CS ÚRS 2023 01

#### Konstrukce klempířské

15	Žlab podokapní z TiZn předzvětralého plechu RŠ330 mm	m	14,000			CS ÚRS 2023 01
16	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 100 mm	m	4,000			CS ÚRS 2023 01
17	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,040			CS ÚRS 2023 01

#### Konstrukce zámečnické

18	profil trapézový VIKAM aluzink TR 40(S)/160 tl 1,00 mm	m2	96,000			CS ÚRS 2023 01
19	Montáž střešní krytiny z trapézového plechu	m2	96,000			CS ÚRS 2023 01
20	ocelový profil U 200	kg	90,000			vlastní
21	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	90,000			CS ÚRS 2023 01
22	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,947			CS ÚRS 2023 01



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístřešky pro lesní techniku

Uchazeč:

PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

IČ: 07608659

DIČ: CZ07608659

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

## Cena s DPH

v CZK

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Uchazeč: PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

Kód dílu - Popis

## Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

Cena celkem [CZK]

---

---

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístřešky pro lesní techniku

Uchazeč:

PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000			CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště

2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	--	----------------