

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004774

Číslo dílčí smlouvy: 22ZA-003444

ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, Spis. zn. B 7634

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 9. 2. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Jedná se o lokální opravy výtluků v AHV (ruční pokládka) a lokální výměny AHV (pokládka finišerem).
množství / rozsah Plnění: Viz příloha č. 1 a č. 2
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Dálnice D8 v úseku km - 2,248 – km 37 L+P
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 31. 10. 2023 ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy, nebude-li oběma smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
Příloha č. 2 – Specifikace Plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


Datum: 09.08.2023


Datum: 2023.08.03 11:19:23 +02'00'

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	Cena za MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
SO 101 - Lokální výměna AHV (pokládka finišerem)						
1	11372D_so101	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ	m ³	850,00		
		včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o nebezpečný odpad				
		frézování AB vozovky - ohrusná, případně ložní vrstva - 80 mm, lokálně sanace				
4	919111_so101	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	3 650,00		
		řezání a frézování proběhne na dvě etapy a s odstupňováním (dle kčních vrstev)				
5	919112_so101	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	3 700,00		
		řezání a frézování proběhne na dvě etapy a s odstupňováním (dle kčních vrstev)				
6	572214_so101	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²	14 200,00		
		PS-CP - 0,35kg/m2 - na frézovaný povrch pod ACL a mezi ACL a SMA + pod vysrávku podkladní nebo ložní vrstvy				
7	57475_so101	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m ²	3 000,00		
		dobání geomříže ze skelných vláken, očištění podkladu				
8	574D08_so101	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S	m ³	30,00		
		ACL 22S PMB 25/55-60 - oprava ložní vrstvy v různé tloušťce + lokální vysrávky ložní či podkladní vrstvy				
9	574D78_so101	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM	m ²	6 600,00		
		ACL 22S PMB 25/55-60 - plocha opravy				
11	574J54_so101	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	m ²	7 300,00		
		SMA 11S PMB 45/80-60				
12	576411_so101	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	m ²	7 300,00		
		posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2				
13	113763_so101	FREZOVANI DRAŽKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE	m	5 800,00		
14	931323_so101	TĚSNENÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	m	5 800,00		
		těsnící hmota zálivek spar (průžná modifik.asfaltová záливka za horka) + sanace trhlin				
		Zahrnuje všechny práce a dobávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				

pozn.:

1)Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).

2)musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5, ČSN 736121, TKP 7

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

V případě zásahu do krajnice bude obnoven stávající stav - bude odhrnuta a přihrnuta zpět.

SO 102 - Oprava výtluků v AHV (ruční pokládka)

1	11372E_so102	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ	m ³	100,00		
		včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o nebezpečný odpad frézování AB vozovky - ohrusná vrstva - 40 nebo 50mm, případně další vrstva 40mm				
2	14122_so102	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t	240,00		
		kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem				
5	919112_so102	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	750,00		
6	572214_so102	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²	2 500,00		
		PS-CP - 0,35kg/m2				
7	57475_so102	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m ²	1 250,00		
		dotání geomříže ze skelných vláken, očištění podkladu, pokládka dle tepř mezi 2 vrstvy MA				
10	575D03_so102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK	m ³	50,00		
		vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch MA 11 I PMB 25/55-60				
11	575D53_so102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK	m ²	1 250,00		
		pokládka 2x40 mm případně 1x 40 mm, MA 11 I PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.				
14	57643_so102	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2	m ²	1 250,00		
		zdrsnující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8 kg/m2				
15	113763_so102	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	750,00		
16	931323_so102	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	m	750,00		
		průžná modifik.asfaltová zálivka za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				

pozn.:

- Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).
- musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.

SO 180 - DIO

2	02720b	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	ks	6,00		
		DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2				
		dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/2 dny - maximální doba trvání uzavírky je 48 hodin				
		2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3				

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

		2x A15, E3a - 800m				
		2x IP18b - 600m				
		2x B20a - 100				
		2x IP18b - 200m				
		předzvěstná šipka S8c				
		2x B20a - 80				
		10x Z4 + výstražné světlo typu 1				
		směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km				
		2x B26				
		Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě				
		Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD				
		zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DD 220, atd.) dle provozní směrnice 11/17				
6	02720f	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	ks/den	12,00		
		DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2				
		dle schématu DK 230 (obdobně DK 330) resp DK 240 (obdobně DK 340), předpoklad uzavírka dl. 1000 m/den				
		předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100				
		předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a				
		kužel se světlem typu 1 nebo předzvěstná světelná šipka S8c				
		3x výstražný práh				
		ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b				
		dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 60 ks/1000 m/den				
		B 26				
		Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD				
		zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DK 220, 320, atd.) dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17				

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnici PS 11/17 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace.

Celkem

16 623 470,12

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 2 SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. Lokální opravy výtluků v AHV (ruční pokládka)
2. Lokální výměna AHV (pokládka finišerem)
3. Oprava cca 100 ks výtluků na dálnici D8 km -2,248 - km 37 P+L v celém úseku dálnice.
4. DIO zajistí Dodavatel.
5. Termín plnění - nejpozději do 31. 10. 2023 ode dne účinnosti dílčí smlouvy, nebude-li oběma smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

Termín provádění bude konzultován s technikem SSÚD.

- ❖ Práce při uzavření levého pruhu (DK 240) nebo pravého pruhu (DK 230) mohou probíhat v těchto hodinách:

Směr Ústí 8:00 - 15:00

Směr Praha 9.00 - 14.00 Neděle 7:00 - 15:00

- ❖ Práce při uzavření krajnice (DK 212) mohou probíhat (bez omezení provozu) v těchto hodinách:

Směr Ústí 7:00 - 17:00

Směr Praha 7:00 - 17.00

Objednatel si vyhrazuje právo v případě mimořádných kongescí nebo v případě nevhodných klimatických či světelných podmínek vyzvat zhotovitel k okamžitému přerušení prací.

Seznam výtluků a poruch

D8 Směr Německo

Cca 60 ks výtluků na dálnici D8 km -2,248 - km 37 v celém úseku dálnice

Souvislá oprava na dálnici D8 v úseku km 32,5 – 34,0

D8 Směr Praha

Cca 40 ks výtluků na dálnici D8 km 18 - km 37 v celém úseku dálnice

Souvislé opravy na dálnici D8 v úseku km 21,4 – 21,3 (RJP) a 21,4 – 21,2 (PJP a OJP)

Staničení jsou orientační a mohou se opravovat podle aktuálně vzniklé nebo nově nalezené poruchy.

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 00.08.2023 16:20:04 +02:00