



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 1491
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/41303/2023/OTS

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Marian Macoun

TELEFON: [REDACTED]

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 01.08.2023

Objednávka č. 201/9/23/7000

Objednáváme u Vás opravu dlážděného chodníku na ulici Školská ve městě Zábřehu dle Vaší cenové nabídky ze dne 11.07.2023.

Záruční doba je 24 měsíců.

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.Oprava chodníku v ulici Školská - cena smluvní	1	ks	374 658, 10	453 336,30
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				453 336,30

Převezme: Marian Macoun, [REDACTED]

Termín dodání: 15. 09. 2023

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol.

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 201/9/23/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem

Ing. Petr Košťál

vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Objednávka byla akceptována dne: 1.8.2023

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU AuPAP TZ IcoAP IcoTr

0 0 22 19 51 71 0 0 0 9810 0 6010 0 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 1.8.2023 [REDACTED]

IČ 00303640
DIČ CZ00303640

tel. 583 468 111
fax 583 416 505

posta@muzabreh.cz
www.zabreh.cz

hk9bq2f
#mestozabreh

VERLAG
DASHÖFFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Školská - oprava chodníku	Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Záhřeh	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	01.08.2023	Konec výstavby:		Položek:	42
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	11.07.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	8 162,49
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimotostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	408 124,28	DN celkem	0,00	NUS celkem	8 162,49
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	416 286,77
Základ 15%	0,00	DPH 21%	87 420,22	Celkem včetně DPH	503 706,99
Základ 21%	416 286,77				
Sleva 10%	41 628,67			Celkem po slevě bez DPH	374 658,10

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Mesto Zabreh
Doručeno 01.08.2023 11:22
Listy 1 Prílohy
listy Druhý príloh
MUZB/41278/2023/OTS



muzbes8c12fe64

VERLAG
DASHOFER

Stavební rozpočet

Název stavby: Školská - oprava chodníku

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Zábrň

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne:

Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
Odkopávky a prokopávky												
1		12230101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	26,34	471,50	0,00	12 418,18	0,00	0,00	RTS I / 2023	
2		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	26,34	308,00	0,00	8 111,98	0,00	0,00	RTS I / 2023	
3		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	26,34	139,50	0,00	3 674,10	0,00	0,00	RTS I / 2023	
4		171201201R00	Poplatek za uložení sypaniny na skládku SEPAREX	m3	26,34	505,50	0,00	13 313,66	0,00	0,00	RTS I / 2023	
Povrchové úpravy / nátěry												
5		181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	12,00	55,89	0,00	670,68	0,00	0,00	RTS I / 2023	
6		180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	12,00	28,00	23,76	312,24	0,00	0,00	RTS I / 2023	
7		162606111R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 4000 m	m3	1,24	257,00	0,00	317,65	0,00	0,00	RTS I / 2023	
8		167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	1,24	49,31	0,00	60,95	0,00	0,00	RTS I / 2023	
9		10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	1,24	143,00	176,75	176,75	1,67	2,06	RTS I / 2022	
Úprava podlaží a základové spáry												
10		215901101RT5	Zhutnění podlaží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	144,67	125,50	0,00	18 155,46	0,00	0,00	RTS I / 2023	
Podkladní vrstvy komunikací, jeztek a ploch												
11		564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	133,28	135,51	14 616,82	3 443,95	18 060,77	0,29	38,38	RTS I / 2023
12		564841112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm	m2	13,30	172,00	1 896,71	390,89	2 287,60	0,33	4,36	RTS I / 2023
13		564751111R00	Podklad z kameniva drceného vej. 32-63 mm, tl. 15 cm	m2	113,20	170,01	15 898,24	3 346,04	19 244,28	0,32	36,51	RTS I / 2023
14		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	l	79,25	106,50	0,00	8 439,82	0,00	0,00	RTS I / 2023	
Kryty pozemních komunikací, jeztek a ploch dlažebných (fp)												
15		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřtě tl. 4 cm	m2	117,35	292,00	5 121,15	29 145,05	34 266,20	0,07	8,67	RTS I / 2023
16		596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do dřtě	m2	7,67	29,60	0,00	227,03	227,03	0,00	0,00	RTS I / 2023
17		59245111	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm červená	m2	6,63	503,00	3 332,63	0,00	3 332,63	0,13	0,85	RTS I / 2023
18		592451151	Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 60 mm červená	m2	1,43	660,45	943,12	0,00	943,12	0,13	0,19	RTS I / 2023
19		592451110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	115,16	395,16	45 508,21	0,00	45 508,21	0,13	14,86	RTS I / 2023
20		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	41,30	263,51	687,23	10 195,73	10 882,96	0,00	0,01	RTS I / 2023
21		596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	6,93	430,00	1 112,33	1 867,57	2 979,90	0,12	0,83	RTS I / 2023
22		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažebný	l	25,41	260,50	0,00	6 619,62	6 619,62	0,00	0,00	RTS I / 2023
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích												
23		917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrku, lože z C 12/15	m	116,00	333,00	22 234,88	16 393,12	38 628,00	0,19	21,81	RTS I / 2023
24		91B101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	4,36	3 259,99	11 218,65	2 996,54	14 215,19	2,53	11,01	RTS I / 2023
25		59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	30,00	188,70	5 661,00	0,00	5 661,00	0,06	1,80	RTS I / 2023
							59 244,39	31 721,17	89 965,56	40,94		

26	592174230	Obrubník chodníkový ABC 16-10 v. 250 x 80 x 1000 mm přirodkus	kus	20,00	160,95	3 219,00	0,00	3 219,00	0,05	0,90	RTS I / 2023
27	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	62,00	224,22	13 901,64	0,00	13 901,64	0,08	5,09	RTS I / 2023
28	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	4,00	188,70	754,80	0,00	754,80	0,05	0,19	RTS I / 2023
29	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250	kus	2,00	576,09	1 152,18	0,00	1 152,18	0,07	0,13	RTS I / 2023
30	91700,01R	Řezání obrubníků	ks	6,00	95,00	102,24	487,76	570,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
31	99822301R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	40,94	250,50	0,00	10 663,75	10 663,75	0,00	0,00	RTS I / 2023
32	0910,01R	Dopravní značení - dočasné	soubor	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	95	Bourací práce				0,00	30 120,74	30 120,74		54,26	
33	11320111R00	Vytržení obrubníků silničních, chodníkových a parkových	m	97,50	126,01	0,00	12 285,98	12 285,98	0,22	21,45	RTS I / 2023
34	979024441R00	Očištění loží všech obrubníků	m	97,50	38,70	0,00	3 773,25	3 773,25	0,00	0,00	RTS I / 2023
35	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	122,04	68,80	0,00	8 396,35	8 396,35	0,14	16,84	RTS I / 2023
36	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	6,93	53,50	0,00	370,76	370,76	0,00	0,00	RTS I / 2023
37	113152112R00	Odstranění podkladu z kamenná drceného	m3	12,28	431,00	0,00	5 294,40	5 294,40	1,30	15,97	RTS I / 2023
	\$	Presuny sutí				204,69	77 805,77	78 010,46		0,00	
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	53,30	369,50	0,00	19 695,98	19 695,98	0,00	0,00	RTS I / 2023
39	979083113R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 2000 m	t	53,30	257,99	204,69	13 547,31	13 752,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
40	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	53,30	140,00	0,00	7 462,62	7 462,62	0,00	0,00	RTS I / 2023
41	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	37,34	696,00	0,00	25 985,30	25 985,30	0,00	0,00	RTS I / 2023
42	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-kamenná	t	15,97	696,00	0,00	11 114,56	11 114,56	0,00	0,00	RTS I / 2023
		Celkem:					408 124,28				

Poznámka: