

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

**Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 – obvod 2 – provozní pracoviště Olomouc**

Číslo objednatele: E635-S-1822/2023

Číslo zhotovitele: 23023/070300/01

Datum podpisu: 9. 5. 2023

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:**

**Název akce: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023/2024**

**Název stavebního objektu: SO 02 Oprava mostních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži**

**Objednavatel:** Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

**Zhotovitel:** IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

**PŘEDMĚT ZAKÁZKY:**

Předmětem zakázky je oprava mostů v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

**Části stavebního objektu:**

**SO 02.1 – Oprava výtahové šachty podchodu v km 161,153, Tlumačov**

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Bude vysáta voda ze dna výtahové šachty.
- Provede se injektáž pracovní spáry po celém obvodu výtahové šachty.
- Provede se odstranění omítky poškozené výluhy a natažení nové stěrky.

**SO 02.2 – Oprava dlažby podchodu v km 205,741 Olomouc**

U propustku došlo k propadení štěrkového lože mezerou mezi troubami.

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění uvolněných a popraskaných dlaždic z podlahy podchodu.
- Odstraněné dlaždice budou nahrazeny novými.

- Zpětné zasypání náspu s hutněním
- Částečné odstranění štěrku z otvoru propustku

### **SO 02.3 – Oprava rozchodu koleje na mostě km 8,078, Kroměříž**

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se převrtání podkladnic na 11 mostnicích.
- Provede se doplnění a utažení šroubů pojistných úhelníků.
- Provede se zavaření trhlin na pojistných úhelnících.

### **SO 02.4 – Oprava mostu v km 11,070 Zlín ul. Dlouhá, odpadlá omítka**

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Bude zřízeno mobilní lešení.
- Provede se odstranění odpadlé a uvolněné omítky na pilířích mostu.

Konkrétní popis provedených prací je uveden ve výkazu výměř.

Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce prováděné za provozu zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: dnem uveřejnění objednávky v registru smluv.

Ukončení prací: 30. 8. 2023